

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP.01	REVESTIMENTO COM TIJOLO REFRAATÓRIO 2,5X11,4X22,9 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²		237,37	239,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	28,14	29,88
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,028	604,02	613,42
SINAPI-I	34400	TIJOLO CERAMICO REFRAATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	40	4,62	4,62
Composição	COMP.02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM	M²		33,85	34,17
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0064	31,76	33,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	32,77	34,87
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	24,27	25,73
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	14,27	14,27
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5	26,50	26,50
SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,7	21,41	21,41
Composição	COMP.03	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,00M COM 1,50M DE PROFUNDIDADE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	UN		1.868,58	1.890,10
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,68	29,41
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,26	25,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,48	24,83
SINAPI-I	43424	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	623,63	623,63
SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	2	314,44	314,44
SINAPI-I	41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	1	247,41	247,41
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,62	92,88	98,22
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	1,54	7,91	8,37
Composição	COMP.04	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20M COM 1,50M DE PROFUNDIDADE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	UN		1.707,96	1.738,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,68	29,41
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,26	25,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	23,48	24,83
SINAPI-I	43425	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3	273,55	273,55
SINAPI-I	41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	1	247,41	247,41
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	114,01	114,01
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	2,01	7,91	8,37
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,02	92,88	98,22
Composição	COMP.05	LUMINÁRIA TIPO INDUSTRIAL LED 50W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		90,72	91,70
COTAÇÃO	COT.01	LUMINÁRIA LED 50W, TIPO HIGH BAY, BIVOLT, INDUSTRIAL, BRANCO FRIO 6000K	UN	1	74,90	74,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,20	26,69
Composição	COMP.06	ARANDELA EXTERNA TIPO TARTARUGA 50W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		104,62	105,60
COTAÇÃO	COT.02	ARANDELA EXTERNA TARTARUGA ALUMÍNIO, SOQUETE E27, PROTEÇÃO IP44, BIVOLT	UN	1	66,90	66,90
COTAÇÃO	COT.03	LÂMPADA LED 50W SOQUETE E27, BRANCO FRIO	UN	1	21,90	21,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,20	26,69
Composição	COMP.07	TESOURA METÁLICA COMP. 27,80M, COMPOSTA POR PERFIS U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		9.108,58	9.188,81
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	2,33	496,27	524,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,48	24,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	29,22	31,14
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	6	65,62	65,62
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	6	8,26	8,26
COTAÇÃO	COT.04	PERFIL U METÁLICO 66X254X66 ESPESSURA 6MM, BARRA COM 6 METROS	UN	5	652,80	652,80
COTAÇÃO	COT.05	PERFIL U METÁLICO 57X203X57 ESPESSURA 5MM, BARRA COM 6 METROS	UN	5	448,80	448,80
COTAÇÃO	COT.06	PERFIL U METÁLICO 10x40x17 ESPESSURA 2,65MM, BARRA COM 6 METROS	UN	5,5	161,16	161,16
COTAÇÃO	COT.18	PERFIL U METÁLICO 40x100x40 ESPESSURA 2,25MM, BARRA COM 6 METROS	UN	7,25	123,08	123,08
Composição	COMP.08	TERÇAS METÁLICAS COM PERFIL U ENRIJECIDO, 100x40x17 ESPESSURA 2,25MM, COMPRIMENTO DE 20 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		605,33	610,52
COTAÇÃO	COT.17	PERFIL U ENRIJECIDO, 100x40x17 ESPESSURA 2,25MM, BARRA COM 6 METROS	UN	3,33	138,04	138,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,22	31,14
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8	8,26	8,26
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,3	31,76	33,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,8	32,77	34,87
Composição	COMP.09	CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE FERRO REDONDA DIÂMETRO 1/2"	M		23,41	24,45
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0,963	7,09	7,09
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,22	31,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,48	24,83
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,05	31,76	33,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1	32,77	34,87
Composição	COMP.10	CUMEIRA TRAPEZOIDAL TP-40- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		65,20	65,47
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	31,76	33,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	32,77	34,87
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	23,48	24,83
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,36	1,48	1,48
COTAÇÃO	COT.07	CUMEIRA TRAPEZOIDAL TP-40 GALVANIZADA, 1.045X0.60	UN	1	51,30	51,30
Composição	COMP.11	APLICAÇÃO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR EM PAREDE DE ALVENARIA À VISTA, DUAS DEMÃOS	M²		57,15	57,74
COTAÇÃO	COT.20	RESINA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS, GALÃO 18L	UN	0,09	522,45	522,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,87	31,59
Composição	COMP.12	FIXAÇÃO DE TUBOS QUADRADOS METÁLICOS PARA ESTRUTURA DE OITÃO	M		18,30	18,69
COTAÇÃO	COT.21	TUBO QUADRADO METÁLICO 40x40 ESP.1,20MM, BARRA COM 6 METROS	UN	0,16666	72,92	72,92
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,22	31,14
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,05	31,76	33,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,05	32,77	34,87
Composição	COMP.13	PAREDE DE MADEIRA PARA CANCHA DE BOCHA- FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²		84,90	87,32
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1	35,99	38,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,049	37,45	39,91
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	24,27	25,73
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,5	12,22	12,22
SINAPI-I	5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,06	14,44	14,44
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	2,58	2,58
Composição	COMP.14	KIT DE PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMIOCA, COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		594,93	603,84
COTAÇÃO	COT.22	PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMIOCA, 90x210, COM MARCO E DOBRADIÇAS	UN	1	399,25	399,25
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	5,1	10,94	11,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,32	27,94
SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	19,8	0,14	0,14
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		727,87	739,44
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	28,14	29,88
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2	14,15	14,15

22/04/2026

Data

Responsável Técnico:

Camila Araújo Lisboa

CREA/CAU:

CAU A 302972-7