



SECRETARIA MUNICIPAL DE

**DESENVOLVIMENTO,
PLANEJAMENTO E
PROJETOS**

GESTÃO 2025-2028

COMPOSIÇÕES**PREFEITURA DE
PIRATINI**
1º CAPITAL FARROUPILHA • GESTÃO 2025-2028

OBRA: REVITALIZAÇÃO CANTEIROS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO

BASE ORÇAMENTÁRIA: BASE ORÇAMENTO: SINAPI 07/2026

1	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	h	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 135,68	R\$ 135,68
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 25,93	R\$ 25,93
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53W	H	0,25	R\$ 65,57	R\$ 16,39
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 178,00

2	CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANA - DMT (KM): BAGÉ 137, TEMPO MÉDIO DE VIAGEM (H) : 2:17	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M³ - 188KW	R\$/h	2,28	R\$ 342,10	R\$ 779,99
SICRO	E9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115KW	R\$/h	2,28	R\$ 182,18	R\$ 415,37
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53KW	R\$/h	2,28	R\$ 65,57	R\$ 149,50
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 1.344,86

3	CÓDIGO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANA - DMT (KM): BAGÉ 58,2, TEMPO MÉDIO DE VIAGEM (H) : 2:17	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M³ - 188KW	R\$/h	2,28	R\$ 342,10	R\$ 779,99
SICRO	E9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115KW	R\$/h	2,28	R\$ 182,18	R\$ 415,37
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53KW	R\$/h	2,28	R\$ 65,57	R\$ 149,50
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 1.344,86

4	CÓDIGO	REALINHAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2296	R\$ 24,83	R\$ 5,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2296	R\$ 29,88	R\$ 6,86
SINAPI	366	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0066	R\$ 100,00	R\$ 0,66
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 13,22

5	CÓDIGO	BANCOS EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	1	PAINEL DECK MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA = 26MM, TONALIDADE IPÊ	m²	4	R\$ 112,67	R\$ 450,68
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	m³	2	R\$ 117,26	R\$ 234,52
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²	7,5	R\$ 102,41	R\$ 768,08
SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	m²	7,5	R\$ 67,26	R\$ 504,45
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	23	R\$ 9,67	R\$ 222,41
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	10	R\$ 9,64	R\$ 96,40
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 2.276,54

6	CÓDIGO	CONJUNTO DE FLOREIRAS EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ABRIGO DE LIXEIRAS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	1	PAINEL DECK MADEIRA PLÁSTICA, ESPESSURA = 26MM, TONALIDADE IPÊ	m²	13,4	R\$ 112,67	R\$ 1.509,78
SINAPI	87371	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,2	R\$ 705,84	R\$ 141,17
SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,9	R\$ 157,36	R\$ 1.557,86

SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,4	R\$ 98,75	R\$ 39,50
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,7	R\$ 201,42	R\$ 140,99
				VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO		R\$ 3.389,30

