

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO	MUNICÍPIO / UF PIRATINI/RS	BDI 1 27,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO									254.063,75	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO					-	254.063,75	
1.1.			SERVIÇOS ININIAIS					-	1.094,23	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	131,25	BDI 1	167,93	483,64	RA
1.1.0.2.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO , INCLUSIVE NOTA DE	M2	1.174,21	0,41	BDI 1	0,52	610,59	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	3.605,34	
1.2.0.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO	UNID.	1,00	2.817,77	BDI 1	3.605,34	3.605,34	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	621,86	
1.3.0.1.	Composição	007	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	243,01	BDI 1	310,93	310,93	RA
1.3.0.2.	Composição	008	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	243,01	BDI 1	310,93	310,93	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM					-	53.980,37	
1.4.0.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	145,21	8,35	BDI 1	10,68	1.550,84	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	145,21	174,65	BDI 1	223,46	32.448,63	RA
1.4.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	4.356,30	2,50	BDI 1	3,20	13.940,16	RA
1.4.0.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	5.808,40	0,81	BDI 1	1,04	6.040,74	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	190.724,17	
1.5.0.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.174,25	0,59	BDI 1	0,75	880,69	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16	M2	1.174,25	81,07	BDI 1	103,73	121.804,95	RA
1.5.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	6.869,13	2,54	BDI 1	3,25	22.324,67	RA
1.5.0.4.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	9.158,84	0,97	BDI 1	1,24	11.356,96	RA
1.5.0.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	355,00	52,40	BDI 1	67,05	23.802,75	RA
1.5.0.6.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	1.065,00	2,37	BDI 1	3,03	3.226,95	RA
1.5.0.7.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	1.420,00	0,94	BDI 1	1,20	1.704,00	RA
1.5.0.8.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	53,25	82,53	BDI 1	105,60	5.623,20	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO DA VIA					-	4.037,78	
1.6.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.842,52	
1.6.1.1.	Composição	010	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA (R-1)	UNID.	2,00	306,42	BDI 1	392,06	784,12	RA
1.6.1.2.	Composição	011	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE	UNID.	2,00	403,67	BDI 1	516,50	1.033,00	RA
1.6.1.3.	Composição	012	PLACA DE AÇO ESMALTADA EDENTIFICANDO A RUA	UNID.	2,00	400,70	BDI 1	512,70	1.025,40	RA
1.6.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.195,26	
1.6.2.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	32,20	29,01	BDI 1	37,12	1.195,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO	MUNICÍPIO / UF PIRATINI/RS	BDI 1 27,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO									254.063,75

PIRATINI/RS
Local

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
Data

Assinado de forma digital por MARCELO VAZ
MARCELO VAZ
LEAL:6405450007
2
Dados: 2026.08.05 08:26:54 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14150843

MARCELO VAZ
LEAL:64054500072

RECURSO
↓