CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM RS	0	Prefeitura Municipal de PIRATINI	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (DES.)	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS	PIRATINI / RS	27,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS									**300.692,48**	
1.			**RUA DOUTOR JOSÉ AFONSO GEISSIER - BAIRRO PRINCESA ISABEL**					**-**	**123.277,50**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**11.558,83**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	492,30	BDI 1	625,37	1.801,07	RA
1.1.0.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	4,00	130,92	BDI 1	166,31	665,24	RA
1.1.0.3.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): Bagé 137, Tempo médio de viagem (h): 2:17	UN	1,00	7.157,77	BDI 1	9.092,52	9.092,52	RA
1.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**8.698,15**	
1.2.1.			**ESCAVAÇÃO PLUVIAL**					**-**	**8.698,15**	
1.2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	242,88	6,14	BDI 1	7,80	1.894,46	RA
1.2.1.2.	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	207,92	16,94	BDI 1	21,52	4.474,44	RA
1.2.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	563,73	3,14	BDI 1	3,99	2.249,28	RA
1.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	43,70	1,44	BDI 1	1,83	79,97	RA
1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**93.928,00**	
1.3.1.			**CANALIZAÇÕES**					**-**	**39.683,32**	
1.3.1.1.	Composição	004	LOCAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL	M	184,00	2,60	BDI 1	3,30	607,20	RA
1.3.1.2.	SINAPI-I	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	102,00	77,83	BDI 1	98,87	10.084,74	RA
1.3.1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	102,00	34,16	BDI 1	43,39	4.425,78	RA
1.3.1.4.	SINAPI-I	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	82,00	141,32	BDI 1	179,52	14.720,64	RA
1.3.1.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	82,00	34,16	BDI 1	43,39	3.557,98	RA
1.3.1.6.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,88	170,67	BDI 1	216,80	2.792,38	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM RS	0	Prefeitura Municipal de PIRATINI	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (DES.)	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS	PIRATINI / RS	27,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS									**300.692,48**	
1.3.1.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	875,84	3,14	BDI 1	3,99	3.494,60	RA
1.3.2.			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**					**-**	**54.244,68**	
1.3.2.1.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	14,00	969,23	BDI 1	1.231,21	17.236,94	RA
1.3.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	539,00	52,40	BDI 1	66,56	35.875,84	RA
1.3.2.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	539,00	1,65	BDI 1	2,10	1.131,90	RA
1.4.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**9.092,52**	
1.4.0.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): 58,2, Tempo médio de viagem (h): 1,25	UN	1,00	7.157,77	BDI 1	9.092,52	9.092,52	RA
2.			**RUA PADRE JACINTO MOREIRA - BAIRRO PRINCESA ISABEL**					**-**	**121.045,30**	
2.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**11.558,83**	
2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	492,30	BDI 1	625,37	1.801,07	RA
2.1.0.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	4,00	130,92	BDI 1	166,31	665,24	RA
2.1.0.3.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): Bagé 137, Tempo médio de viagem (h): 2:17	UN	1,00	7.157,77	BDI 1	9.092,52	9.092,52	RA
2.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**13.207,81**	
2.2.1.			**ESCAVAÇÃO PLUVIAL**					**-**	**13.207,81**	
2.2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	334,72	6,14	BDI 1	7,80	2.610,82	RA
2.2.1.2.	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	259,48	16,94	BDI 1	21,52	5.584,01	RA
2.2.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.213,25	3,14	BDI 1	3,99	4.840,87	RA
2.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	94,05	1,44	BDI 1	1,83	172,11	RA
2.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**96.278,66**	
2.3.1.			**CANALIZAÇÕES**					**-**	**70.156,56**	
2.3.1.1.	Composição	004	LOCAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL	M	196,00	2,60	BDI 1	3,30	646,80	RA
2.3.1.2.	SINAPI-I	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	29,00	77,83	BDI 1	98,87	2.867,23	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM RS	0	Prefeitura Municipal de PIRATINI	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (DES.)	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS	PIRATINI / RS	27,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS									**300.692,48**	
2.3.1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	29,00	34,16	BDI 1	43,39	1.258,31	RA
2.3.1.4.	SINAPI-I	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	15,00	141,32	BDI 1	179,52	2.692,80	RA
2.3.1.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	15,00	34,16	BDI 1	43,39	650,85	RA
2.3.1.6.	SINAPI-I	7762	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	152,00	224,48	BDI 1	285,16	43.344,32	RA
2.3.1.7.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	152,00	54,46	BDI 1	69,18	10.515,36	RA
2.3.1.8.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	16,76	170,67	BDI 1	216,80	3.633,57	RA
2.3.1.9.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.139,68	3,14	BDI 1	3,99	4.547,32	RA
2.3.2.			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**					**-**	**26.122,10**	
2.3.2.1.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	969,23	BDI 1	1.231,21	9.849,68	RA
2.3.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	237,00	52,40	BDI 1	66,56	15.774,72	RA
2.3.2.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	237,00	1,65	BDI 1	2,10	497,70	RA
3.			**RUA JOSÉ ANTÔNIO ALVES - BAIRRO PRINCESA ISABEL**					**-**	**56.369,68**	
3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**12.072,97**	
3.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	492,30	BDI 1	625,37	2.501,48	RA
3.1.0.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	2,88	130,92	BDI 1	166,31	478,97	RA
3.1.0.3.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): Bagé 137, Tempo médio de viagem (h): 2:17	UN	1,00	7.157,77	BDI 1	9.092,52	9.092,52	RA
3.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**3.450,88**	
3.2.1.			**ESCAVAÇÃO PLUVIAL**					**-**	**3.450,88**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM RS	0	Prefeitura Municipal de PIRATINI	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (DES.)	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS	PIRATINI / RS	27,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS									**300.692,48**	
3.2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	96,36	6,14	BDI 1	7,80	751,61	RA
3.2.1.2.	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	82,49	16,94	BDI 1	21,52	1.775,18	RA
3.2.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	223,65	3,14	BDI 1	3,99	892,36	RA
3.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	17,34	1,44	BDI 1	1,83	31,73	RA
3.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**31.753,31**	
3.3.1.			**CANALIZAÇÕES**					**-**	**14.813,83**	
3.3.1.1.	Composição	004	LOCAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL	M	73,00	2,60	BDI 1	3,30	240,90	RA
3.3.1.2.	SINAPI-I	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	52,00	77,83	BDI 1	98,87	5.141,24	RA
3.3.1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	52,00	34,16	BDI 1	43,39	2.256,28	RA
3.3.1.4.	SINAPI-I	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	21,00	141,32	BDI 1	179,52	3.769,92	RA
3.3.1.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	21,00	34,16	BDI 1	43,39	911,19	RA
3.3.1.6.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,11	170,67	BDI 1	216,80	1.107,85	RA
3.3.1.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	347,48	3,14	BDI 1	3,99	1.386,45	RA
3.3.2.			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**					**-**	**16.939,48**	
3.3.2.1.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	969,23	BDI 1	1.231,21	7.387,26	RA
3.3.2.2.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	1.141,73	BDI 1	1.450,34	1.450,34	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DRENAGEM RS	0	Prefeitura Municipal de PIRATINI	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (DES.)	DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS	PIRATINI / RS	27,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
DRENAGEM DIVERSAS RUAS - DRENAGEM RS									**300.692,48**	
3.3.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	118,00	52,40	BDI 1	66,56	7.854,08	RA
3.3.2.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	118,00	1,65	BDI 1	2,10	247,80	RA
3.4.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**9.092,52**	
3.4.0.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): 58,2, Tempo médio de viagem (h): 1,25	UN	1,00	7.157,77	BDI 1	9.092,52	9.092,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Orçamento atualizado em JULHO/2026 por Marcelo e Silva Gonçalves, Engenheiro Civil CREA-RS 255412, ART nº 14536606

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRATINI / RS
Local

quarta-feira, 1 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Luiz dos Santos Katczinski
CREA/CAU: CREA 213510/RS
ART/RRT: 13136756