



SECRETARIA MUNICIPAL DE

**DESENVOLVIMENTO,
PLANEJAMENTO E
PROJETOS**

GESTÃO 2025-2028

COMPOSIÇÕES

**PREFEITURA DE
PIRATINI**

1º CAPITAL FARROUPILHA • GESTÃO 2025-2028

OBRA: **REVITALIZAÇÃO CANTEIROS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO**

BASE ORÇAMENTÁRIA: **BASE ORÇAMENTO: SINAPI 07/2026**

1	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	h	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 135,68	R\$ 135,68
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 26,96	R\$ 26,96
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53W	H	0,25	R\$ 65,57	R\$ 16,39
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 179,03

2	CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANA - DMT (KM): BAGÉ 137, TEMPO MÉDIO DE VIAGEM (H) : 2:17	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M³ - 188KW	R\$/h	2,28	R\$ 342,10	R\$ 779,99
SICRO	E9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115KW	R\$/h	2,28	R\$ 182,18	R\$ 415,37
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53KW	R\$/h	2,28	R\$ 65,57	R\$ 149,50
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 1.344,86

3	CÓDIGO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDIANA - DMT (KM): BAGÉ 137, TEMPO MÉDIO DE VIAGEM (H) : 2:17	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SICRO	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M³ - 188KW	R\$/h	2,28	R\$ 342,10	R\$ 779,99
SICRO	E9687	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115KW	R\$/h	2,28	R\$ 182,18	R\$ 415,37
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53KW	R\$/h	2,28	R\$ 65,57	R\$ 149,50
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 1.344,86

4	CÓDIGO	REALINHAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2296	R\$ 25,81	R\$ 5,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2296	R\$ 31,11	R\$ 7,14
SINAPI	366	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0066	R\$ 100,00	R\$ 0,66
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO						R\$ 13,73



5	CÓDIGO	BANCOS EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	1	PAINEL DECK MADEIRA PLASTICA, ESPESSURA = 26MM, TONALIDADE IPÊ	m²	4	R\$ 112,67	R\$ 450,68
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS	m³	2	R\$ 121,95	R\$ 243,90
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²	7,5	R\$ 105,29	R\$ 789,68
SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	m²	7,5	R\$ 67,34	R\$ 505,05
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	23	R\$ 13,73	R\$ 315,79
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	10	R\$ 12,57	R\$ 125,70
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,269	R\$ 843,54	R\$ 226,91
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,44	R\$ 4,22	R\$ 18,74
					VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO	R\$ 2.676,44
6	CÓDIGO	CONJUNTO DE FLOREIRAS EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ABRIGO DE LIXEIRAS	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COTAÇÃO	1	PAINEL DECK MADEIRA PLASTICA, ESPESSURA = 26MM, TONALIDADE IPÊ	m²	13,4	R\$ 112,67	R\$ 1.509,78
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	9,91	R\$ 8,50	R\$ 84,24



SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	9,91	R\$ 44,91	R\$ 445,06
SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,9	R\$ 161,83	R\$ 1.602,12
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,4	R\$ 102,16	R\$ 40,86
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	0,7	R\$ 201,42	R\$ 140,99
VALOR TOTAL COMPOSIÇÃO					R\$ 3.823,05	


 Julia Salles
 Assessora Especial de
 Desenvolvimento de Projetos e
 Paisagismo
 Nº da Matrícula 3885-7/1

_____ e Silva Gonçalves	_____ Robinson Soares Lobato	_____ Julia Salles	_____ Marcelo
Engenheiro Civil – CREA/RS 255412	Engenheiro Civil – CREA/RS 255412	Arquiteta e Urbanista CAU-RS A299977-3	Assessor de
Projetos e Fiscalização	Assessor de Projetos e Fiscalização	Assessora de Projetos e Paisagismo	

