

3º orçamento

Obra
TELHADO FARMÁCIA
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total		
					M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1		REFORMA TELHADO									
1.1	104803 SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	409,47	R\$ 4,65	R\$ 4,33	R\$ 1,44	R\$ 5,77	R\$ 38.748,20	R\$ 162.213,99	R\$ 200.961,59
1.2	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	854	R\$ 3,64	R\$ 3,36	R\$ 1,16	R\$ 4,52	R\$ 2.869,44	R\$ 990,64	R\$ 3.860,08
1.3	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	25	R\$ 9,42	R\$ 1,45	R\$ 10,24	R\$ 11,69	R\$ 36,25	R\$ 256,00	R\$ 292,25
1.4	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	256,59	R\$ 60,10	R\$ 8,01	R\$ 66,62	R\$ 74,63	R\$ 2.055,29	R\$ 17.094,02	R\$ 19.149,31
1.5	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	152,88	R\$ 199,52	R\$ 27,50	R\$ 220,26	R\$ 247,76	R\$ 4.204,20	R\$ 33.673,34	R\$ 37.877,54
1.6	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	854	R\$ 58,81	R\$ 4,30	R\$ 68,73	R\$ 73,03	R\$ 3.672,00	R\$ 58.695,42	R\$ 62.367,62
1.7	cpe06 Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PARA PAREDES INTERNAS - ÁREA EXTERNA	m²	265,14	R\$ 96,95	R\$ 8,01	R\$ 112,38	R\$ 120,39	R\$ 2.123,77	R\$ 29.796,43	R\$ 31.920,20
1.8	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	265	R\$ 3,01	R\$ 2,77	R\$ 0,96	R\$ 3,73	R\$ 734,05	R\$ 254,40	R\$ 988,45
1.9	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	350	R\$ 48,53	R\$ 29,35	R\$ 30,91	R\$ 60,26	R\$ 10.272,50	R\$ 10.818,50	R\$ 21.091,00
1.10	88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	350	R\$ 32,35	R\$ 24,09	R\$ 16,08	R\$ 40,17	R\$ 8.431,50	R\$ 5.628,00	R\$ 14.059,50
1.11	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	350	R\$ 16,09	R\$ 7,36	R\$ 12,62	R\$ 19,98	R\$ 2.576,00	R\$ 4.417,00	R\$ 6.993,00

EMPREITEIRA DE
 MAO DE OBRA
 RODRIGUES
 LTDA:0111551400
 0155

Assinado de forma digital
 por EMPREITEIRA DE MAO
 DE OBRA RODRIGUES
 LTDA:01115514000155
 Dados: 2026.03.03
 15:36:15 -03'00'

27/8/24

28/81 ✓
e

RE: Solicitação orçamento - telhado farmácia Hospital Santa Terezinha de Erechim

De Lucas Rodrigues <empreiteirarodrigues2018@hotmail.com>

Data Ter, 03/03/2026 15:37

Para Contratos FHSTE <contratos2@fhste.com.br>

📎 2 anexos (382 KB)

Orçamento Telhado Santa Terezinha - Farmácia.pdf; Outlook-naucrmix.png;

Segue Orçamento.

De: Contratos FHSTE <contratos2@fhste.com.br>

Enviado: terça-feira, 3 de março de 2026 15:03

Cc: Obras FHSTE

Assunto: ENC: Solicitação orçamento - telhado farmácia Hospital Santa Terezinha de Erechim

Boa tarde,

Solicitamos orçamento para obra de troca de telhado do setor de farmácia da FHSTE.

Em anexo, enviamos:

*

Planilha orçamentária a ser preenchida

*

Memorial descritivo

*

Plantas do local

Prazo para execução: 60 dias a partir da assinatura do contrato

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação - Lei 14133/20021, Artigo 75, Inciso VIII

Deverá contemplar o fornecimento de material e mão de obra.

Aguardamos retorno com orçamento até as 16h de 06/03/2026.

Caso houver dúvidas, por gentileza, contatar engenheiro João, que nos lê em cópia, através do e-mail obras@fhste.com.br

Atenciosamente,
Maritânia Grando
Contratos e Licitações
Telefone/Whatsapp: (54) 3520-2160

CNPJ: 89.421.259/0001-10

[cid:b9c79d01-d69e-42c3-af22-6bf091e4d3c3]

29/81 x
E

