



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESF ÁREA URBANA POSTO DE SAÚDE DO SALTO DO JACUÍ
INE Nº 0000432628
CNES Nº2263297

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ							
OBRA	AMPLIAÇÃO/AD. ESF ÁREA URBANA P.S.S.J. - CNES 2263297			ÁREA	360,02	Ref. Sinapri:	dez/25
LOCAL	Rua Leopoldo Keitel, nº , Salto do Jacuí/RS			BDI	24,99%		
PLANILHA							
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES LICITADAS			
				Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							
103689	1.1	PLACA DE OBRA	m²	3,00	462,77	578,39	17.842,09
97625	1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	11,72	56,42	70,52	1.735,17
97641	1.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²	306,47	3,29	4,11	826,49
97645	1.4	RETIRADA DE JANELA	m²	9,60	27,53	34,41	1.259,59
97644	1.5	RETIRADA DE PORTA	m²	25,45	5,06	6,32	330,34
104803	1.6	RETIRADA DE CALHA EXISTENTE	m	48,68	4,30	5,37	160,84
97650	1.7	RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA	m²	278,71	8,56	10,70	261,41
97647	1.8	RETIRADA DE COBERTURA TELHADO EXISTENTE	m²	276,44	3,97	4,96	2.982,20
97665	1.9	REMOÇÃO DE LUMINARIAS	uni	30,30	2,04	2,55	1.371,14
97663	1.10	REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	uni	6,06	14,11	17,64	77,27
97655	1.11	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METALICA (para realocação)	m²	55,65	40,91	51,13	106,90
97655	1.12	ALOCÇÃO DE ESTRUTURA METALICA	m²	43,78	40,91	51,13	2.845,38
92570	1.13	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA	m²	47,57	46,54	58,17	2.238,47
105556	1.14	ATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	6,06	14,67	18,34	2.767,15
99059	1.15	LOCAÇÃO DE OBRA GABARITO	m	9,49	64,80	80,99	111,14
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA							
96522	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	10,48	157,42	196,75	33.754,37
92763	2.2	ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM	kg	189,43	9,17	11,46	2.061,94
92762	2.3	ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM	kg	311,38	10,96	13,70	2.170,87
92760	2.4	ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 6,3 MM	kg	106,86	13,26	16,57	4.265,91
92759	2.5	ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM	kg	80,56	14,2	17,75	1.770,67
21141	2.6	MALHA 4,2 15X15 (para laje de forro)	m²	4,04	13,48	16,85	1.429,94
102476	2.7	CONCRETO FCK 25MPA - FUNDAÇÃO	m³	3,28	691,22	863,92	68,07
102476	2.8	CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS	m³	3,76	691,22	863,92	2.833,66
102475	2.9	CONCRETO FCK 20MPA - CONTRAPISO	m³	1,80	669,43	836,69	3.248,34
106059	2.10	LAJE PRÉ-MOLDADA	m²	19,50	248,00	309,96	1.506,04
101792	2.11	ESCORAMENTO DE LAJE	m³	6,00	16,51	20,64	6.044,22
92265	2.12	FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS C/ REAPROVEITAMENTO 2X	m²	39,34	135,71	169,62	123,84
103077	2.14	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO	m²	6,00	207,76	259,67	6.672,85
3 ALVENARIA							
103330	3.1	ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19	m²	185,49	86,08	107,59	19.956,87
4 COBERTURA							
92544	4.1	TRAMA DE MADEIRA	m²	314,86	20,67	25,83	73.275,19
94213	4.2	TELHAS METÁLICAS TP 40 (conforme plantas e memoriais)	m²	314,86	59,81	74,75	8.132,83
94227	4.3	ALGEROZ/RUFO PINGA-DEIRA (instalada conforme plantas e memoriais)	m	54,06	75,82	94,76	23.535,79
96486	4.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	14,47	91,79	114,72	5.122,73
96113	4.5	FORRO PLACA DE GESSO (instalado c/ juntas e prontas)	m²	275,83	51,34	64,17	1.660,00
98547	4.6	REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	m²	19,50	213,37	266,68	17.700,01
mercado local	4.7	COBERTURA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE TRAPEZOIDAL	m²	47,70	200,00	249,97	5.200,26
5 ACABAMENTOS							
87878	5.1	CHAPISCO	m²	328,85	5,31	6,64	139.112,54
87550	5.2	EMBOÇO - esp 2,0cm	m²	328,85	28,64	35,80	2.183,56
95305	5.3	TEXTURA ACRILICA EXTERNA PIGMENTADA (cor, seguir a existente)	m²	234,95	15,18	18,97	11.772,83
88495	5.4	MASSA FINA INTERNA	m²	75,58	12,67	15,84	4.457,00
88494	5.5	EMASSAMENTO FORRO (2 de mão, incluso lixamento)	m²	275,83	22,83	28,53	1.197,19
COMP. 1	5.6	CERAMICA DE PAREDE (incluso cerâmica, c. cola, rejunte e instalação)	m²	217,05	105,36	131,68	7.869,43
COMP. 2	5.7	CERÂMICA DE PISO (incluso rodapé cerâmica, c. cola, rejunte e inst.)	m²	332,50	132,78	165,96	28.581,14
88485	5.8	PINTURA INTERNA FUNDO SELADOR (aplicado com rolo)	m²	75,58	3,77	4,71	55.181,70
88489	5.9	PINTURA INTERNA TINTA ACRILICA (aplicado com rolo)	m²	308,18	14,30	17,87	355,98
100726	5.10	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL - COBERTURA EXTERNA	m²	40,91	29,16	36,45	5.507,18
88484	5.11	PINTURA FUNDO SELADOR FORRO	m²	275,83	5,00	6,25	1.491,17

10




88488	5.12	PINTURA DE FORRO	m²	275,83	16,80	21,00	5.792,43
98689	5.13	PINGADEIRA / SOLEIRA EM GRANITO (modelo, seguir o existente)	m	10,40	118,68	148,33	1.542,63
11795	5.14	BANCADA EM GRANITO (instalada conforme projeto e memoriais)	m²	13,77	665,66	831,98	11.456,36
6 ESQUADRIAS							
90796	6.1	KIT PORTA 0,80 X 2,10 m (branca, completa, instalada)	uni	13	915,70	1.144,49	44.231,10
90797	6.2	KIT PORTA 0,90 X 2,10 m (branca, completa, instalada)	uni	2	920,55	1.150,55	2.301,10
100702	6.3	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO 2 FOLHAS (completa, instalada)	m²	3,15	658,01	822,42	2.590,62
91341	6.4	PORTA DE ALUMINIO 0,60 X 2,10 m DE ABRIR (completa, instalada)	m²	2,52	907,62	1.134,39	2.858,66
91341	6.5	PORTA DE ALUMINIO 1,20 X 2,14 m DE ABRIR (completa, instalada)	m²	2,5	907,62	1.134,39	2.835,98
94805	6.6	PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 0,90 X 2,10m (completa, instalada)	uni	1	1.178,94	1.473,50	1.473,50
94573	6.7	JANELA EM ALUMINIO CORRER 1,50 X 1,20m - 5 uni (completa, instalada)	m²	5,4	489,67	612,02	3.304,91
94569	6.8	JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR 0,80 X 0,60m - 6 uni (compl, instalada)	m²	2,88	825,08	1.031,23	2.969,94
102182	6.9	PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,60 X 2,10m - 1 uni (completa, instalada)	m²	3,36	958,53	1.198,02	4.025,35
mercado local	6.10	TELA DE FIBRA DE CARBONO COM MOLDURA EM ALUMINIO	m²	33	133,33	166,64	5.499,12
mercado local	6.11	EXAUSTOR	uni	3	398,33	497,85	1.493,55
7 HIDROSSANITARIO							
89402	7.1	TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conexões e corte)	uni	90,40	14,00	17,50	25.638,91
89495	7.2	RAIO SIFONADO 100mm	uni	15	21,11	26,38	1.582,00
89713	7.3	TUBULAÇÃO ESGOTO 75MM (incluindo fixação, conexões e corte)	m	19,70	37,53	46,91	395,70
89712	7.4	TUBULAÇÃO ESGOTO 50MM (incluindo fixação, conexões e corte)	m	47,22	30,09	37,61	924,13
89714	7.5	TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conexões e corte)	m	60,40	41,90	52,37	1.775,94
86906	7.6	TORNEIRA (completo incluso instalação)	uni	10	132,03	165,02	3.163,15
86931	7.7	VASO SANITARIO (completo incluso instalação)	uni	5	570,06	712,49	1.650,20
36521	7.8	CUBA DE CANTO, SEM COLUNA (completo incluso instalação)	uni	2	183,33	229,14	3.562,45
10425	7.9	CUBA BRANCA, SEM COLUNA (completo incluso instalação)	uni	8	110,87	138,57	458,28
86872	7.10	TANQUE (completo incluso instalação)	uni	2	810,99	1.013,62	1.108,56
86900	7.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL (fornecimento e instalação)	uni	11	236,57	295,68	2.027,24
11868	7.12	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	uni	2	649,94	812,33	3.252,48
97974	7.13	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA (0,6X0,6X0,5m em concreto)	uni	5	515,79	644,66	1.624,66
89353	7.14	REGISTRO DE GAVETA 3/4 (incluso acabamento e instalação)	uni	14	50,91	63,63	3.223,30
8 ELETRICO							
100903	8.1	LUMINARIA LED EMBUTIR 32W	uni	45	33,70	42,12	890,82
91926	8.2	CABO FLEXIVEL 2,5mm	m	555,50	4,56	5,70	1.895,40
91930	8.3	CABO FLEXIVEL 6,0mm	m	639,43	9,82	12,27	3.166,35
1872	8.4	CAIXA DE PASSAGEM 4X2	uni	88	2,86	3,57	7.845,81
91847	8.5	ELETRODUTO CORRUGADO 32mm	m	318,15	16,23	20,29	314,16
101880	8.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	uni	1	763,03	953,68	6.455,26
91996	8.7	TOMADAS	uni	46	40,58	50,72	953,68
91952	8.8	INTERRUPTOR	uni	42	21,76	27,20	2.333,12
106027	8.9	DPS	uni	3	48,75	60,93	1.142,40
39446	8.10	DR	uni	20	134,07	167,57	182,79
93657	8.11	DISJUNTOR 32A	uni	13	15,45	19,31	3.351,40
93656	8.12	DISJUNTOR 25A	uni	4	13,78	17,22	251,03
93654	8.13	DISJUNTOR 16A	uni	3	11,77	14,71	68,88
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
99814	9.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	360,02	1,71	2,14	44,13
TOTAL							382.585,92



COMP.	1	CERÂMICA DE PAREDE	UN.	COEF.	CUSTO UN.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138	24,31
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,697	29,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,222	98,93
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,85	2,46
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0798	35,69
				TOTAL	105,36

COMP.	2	CERÂMICA DE PISO	UN.	COEF.	CUSTO UN.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356	24,31
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892	29,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,141	98,93
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	2,46
SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LIS, MONOCOLOR, ACETINADO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATÉ 6400 CM2	M2	1,0691	79,15
				TOTAL	132,78

Salto do Jacuí/RS, março de 2026.


FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8


RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES
Prefeito Municipal