

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									R\$ 10.253,70	0,88 %
1.1	106168	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	9.095,62	R\$ 0,67	R\$ 0,25	R\$ 0,57	R\$ 0,82	R\$ 2.273,91	R\$ 5.184,50	R\$ 7.458,41	0,64 %
1.4	5213499	SICRO3	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	un	1,00	R\$ 1.992,46	R\$ 303,82	R\$ 2.154,47	R\$ 2.458,29	R\$ 303,82	R\$ 2.154,47	R\$ 2.458,29	0,21 %
1.5	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,00	R\$ 136,57	R\$ 25,87	R\$ 142,63	R\$ 168,50	R\$ 51,74	R\$ 285,26	R\$ 337,00	0,03 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 169.653,73	14,48 %
2.1	P9819	SICRO3	Engenheiro supervisor - mensalista	mês	0,51	R\$ 30.360,66	R\$ 37.458,98	R\$ -	R\$ 37.458,98	R\$ 19.104,08	R\$ -	R\$ 19.104,08	1,63 %
2.2	P9840	SICRO3	Encarregado geral - mensalista	mês	1,54	R\$ 13.144,49	R\$ 16.217,66	R\$ -	R\$ 16.217,66	R\$ 24.975,20	R\$ -	R\$ 24.975,20	2,13 %
02.3	P9949	SICRO3	Topógrafo - mensalista	mês	1,54	R\$ 7.296,36	R\$ 9.002,25	R\$ -	R\$ 9.002,25	R\$ 13.863,47	R\$ -	R\$ 13.863,47	1,18 %
2.4	P9950	SICRO3	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	1,54	R\$ 5.189,75	R\$ 6.403,11	R\$ -	R\$ 6.403,11	R\$ 9.860,79	R\$ -	R\$ 9.860,79	0,84 %
2.5	P9893	SICRO3	Encarregado de pavimentação - mensalista	mês	1,54	R\$ 8.605,04	R\$ 10.616,88	R\$ -	R\$ 10.616,89	R\$ 16.350,01	R\$ -	R\$ 16.350,01	1,40 %
2.6	P9875	SICRO3	Encarregado de turma - mensalista	mês	0,51	R\$ 5.778,44	R\$ 7.129,42	R\$ -	R\$ 7.129,43	R\$ 3.636,00	R\$ 0,01	R\$ 3.636,01	0,31 %
2.7	P9804	SICRO3	Apontador - mensalista	mês	1,54	R\$ 4.987,04	R\$ 6.152,99	R\$ -	R\$ 6.153,00	R\$ 9.475,62	R\$ -	R\$ 9.475,62	0,81 %
2.8	P9876	SICRO3	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	1,54	R\$ 7.704,92	R\$ 9.506,33	R\$ -	R\$ 9.506,33	R\$ 14.639,75	R\$ -	R\$ 14.639,75	1,25 %
2.9	E9134	SICRO3	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW	H	82,08	R\$ 245,18	R\$ -	R\$ 302,49	R\$ 302,50	R\$ -	R\$ 24.829,20	R\$ 24.829,20	2,12 %
2.10	E9134	SICRO3	Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW	H	30,78	R\$ 245,18	R\$ -	R\$ 302,49	R\$ 302,50	R\$ -	R\$ 9.310,95	R\$ 9.310,95	0,79 %
2.11	M0295	SICRO3	Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)	un	0,26	R\$ 73.595,80	R\$ -	R\$ 90.802,48	R\$ 90.802,49	R\$ -	R\$ 23.608,65	R\$ 23.608,65	2,01 %
3			DRENAGEM PLUVIAL									R\$ 183.592,45	15,67 %
3.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	499,83	R\$ 7,03	R\$ 1,12	R\$ 7,55	R\$ 8,67	R\$ 559,81	R\$ 3.773,72	R\$ 4.333,53	0,37 %
3.2	2003850	SICRO3	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	6,80	R\$ 163,35	R\$ 12,29	R\$ 189,25	R\$ 201,54	R\$ 83,57	R\$ 1.286,90	R\$ 1.370,47	0,12 %
3.3	0804021	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	68,00	R\$ 470,66	R\$ 66,45	R\$ 514,25	R\$ 580,70	R\$ 4.518,60	R\$ 34.969,00	R\$ 39.487,60	3,37 %
3.4	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	92,96	R\$ 20,21	R\$ 18,85	R\$ 6,08	R\$ 24,93	R\$ 1.752,30	R\$ 565,19	R\$ 2.317,49	0,20 %
3.5	4011276	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	10,20	R\$ 240,05	R\$ 1,03	R\$ 295,14	R\$ 296,17	R\$ 10,51	R\$ 3.010,42	R\$ 3.020,93	0,26 %
3.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.141,29	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 3.172,70	R\$ 3.172,70	0,27 %
3.7	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	68,00	R\$ 0,56	R\$ 0,05	R\$ 0,64	R\$ 0,69	R\$ 3,40	R\$ 43,52	R\$ 46,92	0,00 %
3.8	M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	t	0,07	R\$ 3.122,09	R\$ -	R\$ 3.590,40	3590,4 (15,0%)	R\$ -	R\$ 251,33	R\$ 251,33	0,02 %
3.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2,10	R\$ 1,69	R\$ 0,13	R\$ 1,95	R\$ 2,08	R\$ 0,27	R\$ 4,10	R\$ 4,37	0,00 %
3.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	21,63	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 1,08	R\$ 15,79	R\$ 16,87	0,00 %
3.11	2003517	SICRO3	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	8,00	R\$ 4.969,53	R\$ 2.317,22	R\$ 3.814,18	R\$ 6.131,40	R\$ 18.537,76	R\$ 30.513,44	R\$ 49.051,20	4,19 %
3.13	2003261	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1.258,11	R\$ 51,88	R\$ 13,89	R\$ 50,11	R\$ 64,00	R\$ 17.475,15	R\$ 63.043,89	R\$ 80.519,04	6,87 %
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									R\$ 759.626,41	64,83 %
4.1			REPERFILAGEM									R\$ 367.159,03	31,34 %
4.1.1	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	9.095,62	R\$ 0,42	R\$ 0,03	R\$ 0,48	R\$ 0,51	R\$ 272,87	R\$ 4.365,90	R\$ 4.638,77	0,40 %
4.1.2	M1946	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	4,55	R\$ 3.133,24	R\$ -	R\$ 3.603,22	3603,22 (15,0%)	R\$ -	R\$ 16.394,65	R\$ 16.394,65	1,40 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
4.1.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	136,50	R\$ 1,69	R\$ 0,13	R\$ 1,95	R\$ 2,08	R\$ 17,75	R\$ 266,17	R\$ 283,92	0,02 %
4.1.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.405,95	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 70,30	R\$ 1.026,34	R\$ 1.096,64	0,09 %
4.1.5	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	580,94	R\$ 191,74	R\$ 3,53	R\$ 233,03	R\$ 236,56	R\$ 2.050,72	R\$ 135.376,45	R\$ 137.427,17	11,73 %
4.1.6	M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	31,95	R\$ 4.117,58	R\$ -	R\$ 4.735,21	4735,21 (15,0%)	R\$ -	R\$ 151.289,96	R\$ 151.289,96	12,91 %
4.1.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	958,50	R\$ 1,69	R\$ 0,13	R\$ 1,95	R\$ 2,08	R\$ 124,61	R\$ 1.869,07	R\$ 1.993,68	0,17 %
4.1.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	9.872,55	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 493,63	R\$ 7.206,96	R\$ 7.700,59	0,66 %
4.1.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	45.874,90	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 46.333,65	R\$ 46.333,65	3,95 %
4.2			CAPA ASFÁLTICA									R\$ 260.003,03	22,19 %
4.2.1	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	5.422,67	R\$ 0,42	R\$ 0,03	R\$ 0,48	R\$ 0,51	R\$ 162,68	R\$ 2.602,88	R\$ 2.765,56	0,24 %
4.2.2	M1946	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	2,71	R\$ 3.133,24	R\$ -	R\$ 3.603,22	3603,22 (15,0%)	R\$ -	R\$ 9.764,73	R\$ 9.764,73	0,83 %
4.2.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	81,30	R\$ 1,69	R\$ 0,13	R\$ 1,95	R\$ 2,08	R\$ 10,57	R\$ 158,53	R\$ 169,10	0,01 %
4.2.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	837,39	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 41,87	R\$ 611,29	R\$ 653,16	0,06 %
4.2.5	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	415,62	R\$ 191,74	R\$ 3,53	R\$ 233,03	R\$ 236,56	R\$ 1.467,14	R\$ 96.851,93	R\$ 98.319,07	8,39 %
4.2.6	M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	22,86	R\$ 4.117,58	R\$ -	R\$ 4.735,21	4735,21 (15,0%)	R\$ -	R\$ 108.246,90	R\$ 108.246,90	9,24 %
4.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	685,80	R\$ 1,69	R\$ 0,13	R\$ 1,95	R\$ 2,08	R\$ 89,15	R\$ 1.337,31	R\$ 1.426,46	0,12 %
4.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7.063,74	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 353,19	R\$ 5.156,53	R\$ 5.509,72	0,47 %
4.2.9	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	32.820,13	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 33.148,33	R\$ 33.148,33	2,83 %
4.3			REPAROS LOCALIZADOS E ALARGAMENTO									R\$ 132.464,35	11,31 %
4.3.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	271,14	R\$ 7,03	R\$ 1,12	R\$ 7,55	R\$ 8,67	R\$ 303,67	R\$ 2.047,11	R\$ 2.350,78	0,20 %
4.3.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	542,27	R\$ 1,85	R\$ 0,04	R\$ 2,24	R\$ 2,28	R\$ 21,69	R\$ 1.214,68	R\$ 1.236,37	0,11 %
4.3.3	4011279	SICRO3	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	216,91	R\$ 199,52	R\$ 0,69	R\$ 245,47	R\$ 246,16	R\$ 149,66	R\$ 53.244,90	R\$ 53.394,56	4,56 %
4.3.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	33.400,89	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 33.734,89	R\$ 33.734,89	2,88 %
4.3.5	4011276	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	81,34	R\$ 240,05	R\$ 1,03	R\$ 295,14	R\$ 296,17	R\$ 83,78	R\$ 24.006,68	R\$ 24.090,46	2,06 %
4.3.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	15.030,17	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ -	R\$ 15.180,47	R\$ 15.180,47	1,30 %
4.3.7	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	542,27	R\$ 0,56	R\$ 0,05	R\$ 0,64	R\$ 0,69	R\$ 27,11	R\$ 347,05	R\$ 374,16	0,03 %
4.3.8	M0104	SICRO3	Asfalto diluído de petróleo - CM-30	t	0,54	R\$ 3.122,09	R\$ -	R\$ 3.590,40	3590,4 (15,0%)	R\$ -	R\$ 1.938,82	R\$ 1.938,82	0,17 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
4.3.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	16,20	R\$ 1,69	R\$ 0,13	R\$ 1,95	R\$ 2,08	R\$ 2,10	R\$ 31,59	R\$ 33,69	0,00 %	
4.3.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	166,86	R\$ 0,64	R\$ 0,05	R\$ 0,73	R\$ 0,78	R\$ 8,34	R\$ 121,81	R\$ 130,15	0,01 %	
5			OBRAS COMPLEMENTARES										R\$ 2.918,58	0,25 %
5.1	2003377	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	42,00	R\$ 56,33	R\$ 34,56	R\$ 34,93	R\$ 69,49	R\$ 1.451,52	R\$ 1.467,06	R\$ 2.918,58	R\$ 2.918,58	0,25 %
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA										R\$ 33.075,25	2,82 %
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PISTA										R\$ 15.431,05	1,32 %
6.1.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	72,80	R\$ 28,04	R\$ 1,01	R\$ 33,58	R\$ 34,59	R\$ 73,53	R\$ 2.444,62	R\$ 2.518,15	R\$ 2.518,15	0,21 %
6.1.2	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	240,24	R\$ 43,57	R\$ 4,93	R\$ 48,82	R\$ 53,75	R\$ 1.184,38	R\$ 11.728,52	R\$ 12.912,90	R\$ 12.912,90	1,10 %
6.3			SINALIZAÇÃO VERTICAL										R\$ 17.644,20	1,51 %
6.3.1	5213465	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	15,00	R\$ 482,55	R\$ 72,01	R\$ 523,36	R\$ 595,37	R\$ 1.080,15	R\$ 7.850,40	R\$ 8.930,55	R\$ 8.930,55	0,76 %
6.3.2	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	15,00	R\$ 470,83	R\$ 22,18	R\$ 558,73	R\$ 580,91	R\$ 332,70	R\$ 8.380,95	R\$ 8.713,65	R\$ 8.713,65	0,74 %
7			CONTROLE TECNOLÓGICO										R\$ 10.039,97	0,86 %
7.1			ENSAIOS PARA A CAMADA ASFÁLTICA APLICADA										R\$ 10.039,97	0,86 %
7.1.1	73900/001	SINAPI	ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO	m²	610,27	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 36,62	R\$ 12,20	R\$ 48,82	R\$ 48,82	0,00 %
7.1.2	74259	SINAPI	ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO	m²	14.518,29	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 435,55	R\$ -	R\$ 435,55	R\$ 435,55	0,04 %
7.1.3	74022/052	SINAPI	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	10,00	R\$ 112,25	R\$ 119,29	R\$ 19,20	R\$ 138,49	R\$ 1.192,90	R\$ 192,00	R\$ 1.384,90	R\$ 1.384,90	0,12 %
7.1.4	74022/040	SINAPI	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	10,00	R\$ 392,87	R\$ 417,51	R\$ 67,21	R\$ 484,72	R\$ 4.175,10	R\$ 672,10	R\$ 4.847,20	R\$ 4.847,20	0,41 %
7.1.5	74022/035	SINAPI	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	10,00	R\$ 168,37	R\$ 178,93	R\$ 28,80	R\$ 207,73	R\$ 1.789,30	R\$ 288,00	R\$ 2.077,30	R\$ 2.077,30	0,18 %
7.1.6	74022/053	SINAPI	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UN	10,00	R\$ 101,01	R\$ 107,35	R\$ 17,27	R\$ 124,62	R\$ 1.073,50	R\$ 172,70	R\$ 1.246,20	R\$ 1.246,20	0,11 %
8			SINALIZAÇÃO DE OBRA										R\$ 2.491,12	0,21 %
8.1	5213850	SICRO3	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	16,00	R\$ 24,78	R\$ 29,34	R\$ 1,23	R\$ 30,57	R\$ 469,44	R\$ 19,68	R\$ 489,12	R\$ 489,12	0,04 %
8.2	5213835	SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	440,00	R\$ 0,90	R\$ 0,05	R\$ 1,06	R\$ 1,11	R\$ 22,00	R\$ 466,40	R\$ 488,40	R\$ 488,40	0,04 %
8.3	5213349	SICRO3	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	m².dia	440,00	R\$ 0,80	R\$ 0,23	R\$ 0,75	R\$ 0,98	R\$ 101,20	R\$ 330,00	R\$ 431,20	R\$ 431,20	0,04 %
8.4	5212556	SICRO3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	440,00	R\$ 2,00	R\$ 0,51	R\$ 1,95	R\$ 2,46	R\$ 224,40	R\$ 858,00	R\$ 1.082,40	R\$ 1.082,40	0,09 %
Totais ->										R\$ 176.869,96	R\$ 994.781,25	R\$ 1.171.651,21		
										Total sem BDI	R\$	967.232,89		
										Total do BDI	R\$	204.418,32		
										Total Geral	R\$	1.171.651,21		