



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DO PROJETO ILUMINA JACUÍ NO ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ							
OBRA	ILUMINAÇÃO ENTORNO DE QUADRAS ESPORTIVAS			ÁREA	m ²	Ref. Sinapi	nov/25
LOCAL	Av. Balduino Bernhard (Parque de Exposições Municipal)			BDI	24,97%		
PLANILHA ATUALIZADA							
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	QUANTIDADES LICITADAS		
					Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY					SUBTOTAL		
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS					21.837,30
103689	1.1	PLACA DE OBRA	m ²	3,00	455,28	568,96	1.706,88
96526	1.2	ESCAVAÇÃO DE VALA	m ³	49,21	224,68	280,78	13.817,18
94319	1.3	ATERRO DE VALA	m ³	47,70	83,98	104,95	5.006,12
96527	1.4	ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA POSTES	m ³	9,10	114,94	143,64	1.307,12
	2	ESTRUTURA					105.164,78
97881	2.1	CAIXA DE PASSAGEM 0,3 X 0,3 X 0,3 m	m ²	59,00	151,64	189,50	11.180,50
mercado local	2.2	POSTE DE JARDIM EXTERNO 4,0 m (completo)	uni	46,00	825,00	1.031,01	47.426,46
mercado local	2.3	POSTE DE FIBRA 7,5 m (completo)	uni	13,00	1.350,00	1.687,10	21.932,30
94962	2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	m ²	9,10	429,41	536,64	4.883,42
96984	2.5	ELETRODUTO PVC RIGIDO 40mm, rosqueavel, BARRA DE 3m	uni	210,00	68,37	85,44	17.942,40
1875	2.6	LUVA PVC RIGIDO 40mm, rosqueavel	uni	210,00	6,86	8,57	1.799,70
	3	ELETRICA					84.610,76
101656	3.1	LUMINARIA LED 100W COM BASE ACOPLADA	uni	52,00	317,31	396,54	20.620,08
mercado local	3.2	LAMPADA 50W BULBO	uni	46,00	63,54	79,41	3.652,86
mercado local	3.3	PROJETOR MODULAR LED HIGH POWER 60° 200W, 30.000LM, IP66, EM ALUMINIO (completo)	uni	13,00	1.054,03	1.317,22	17.123,86
mercado local	3.2	CABO MULTIPLEX 4 VIAS 16mm COLORIDO ISOLADO	m	65,00	10,65	13,31	865,15
34621	3.4	CABO PP 6mm 3 VIAS (COMPLETO INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)	m	709,00	21,67	27,08	19.199,72
34607	3.5	CABO PP 4mm 2 VIAS (COMPLETO INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)	m	280,00	10,58	13,22	3.701,60
101875	3.6	QUADRO DE MEDIDOR DE AÇO GALVANIZADO COM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES	uni	1,00	466,16	582,56	582,56
93654	3.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIM 15A	uni	4,00	11,69	14,61	58,44
91928	3.8	CABO FLEXIVEL 4mm - COR VERDE	m	20,00	7,08	8,85	177,00
104749	3.9	CONECTOR TIPO OLHAL PARA ATERRAMENTO	uni	20,00	24,31	30,38	607,60
96986	3.10	HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4" COM 3 m	uni	20,00	153,82	192,23	3.844,60
91928	3.11	INSTALAÇÃO DA REDE	m	989,00	7,08	8,85	8.752,65
101663	3.12	EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	uni	52,00	25,90	32,37	1.683,24
88264	3.13	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	52,00	31,45	39,30	2.043,60

Beluando



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

88247	3.14	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	52,00	26,13	32,65	1.697,80
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							5.320,58
103195	4.1	TOTEM	uni	1,00	2.202,59	2.752,58	2.752,58
99814	4.2	LIMPEZA DA OBRA	m ²	1.200,00	1,71	2,14	2.568,00
TOTAL							216.933,42

EDUARDO DONA

Engenheiro Civil – CREA - RS 267861

RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES

Prefeito Municipal