



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - RS

OBJETO: REFORMA PRÉDIO DA UBS CÂNDIDO GOMES DA SILVA - CNES 7443714	LOCAL: RUA 8 DE DEZEMBRO, 102 - Fortaleza dos Valos/RS
DATA BASE: 11/2025	VALOR: R\$ 138.619,32

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço total (R\$)
		EXECUÇÃO DE PISO						5.611,79
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	813,60	26,44%	1.028,72	5.143,58
SINAPI	106004	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS:	M	1,00	172,31	26,44%	217,87	217,87
SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO.	M	6,50	30,46	26,44%	38,51	250,34
		PINTURA						119.949,08
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.624,50	13,80	26,44%	17,45	28.345,45
SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	406,32	16,10	26,44%	20,36	8.271,39
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	21,60	50,13	26,44%	63,38	1.369,10
SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	43,89	16,29	26,44%	20,60	904,01
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	41,89	21,80	26,44%	27,56	1.154,65
COTAÇÃO	1	PISO EPÓXI AUTONIVELANTE (PORCELANATO LÍQUIDO), COMPOSTO DE BASE NIVELADORA, PRIMER EPÓXI, MASSA EPÓXI E PORCELANATO LÍQUIDO - INCLUINDO INSTALAÇÃO	M2	393,56	203,03	0,00%	203,03	79.904,49
		REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS						13.058,45
SINAPI-I	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	64,26	23,46	26,44%	29,66	1.906,13
SINAPI	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, UMA DEMÃO.	M2	64,26	34,58	26,44%	43,72	2.809,64
SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	878,17	26,44%	1.110,36	1.110,36
SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	89,99	26,44%	113,78	113,78
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,80	26,44%	54,12	108,23
SINAPI	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	565,71	26,44%	715,28	1.430,57
SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,00	110,87	26,44%	140,18	140,18
SINAPI-I	10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	UN	2,00	218,55	26,44%	276,33	552,67
SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	401,77	26,44%	508,00	1.016,00
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	431,98	26,44%	546,20	1.092,39
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	452,08	26,44%	571,61	1.143,22
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	55,51	26,44%	70,19	210,56
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	46,83	26,44%	59,21	177,64
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	3,00	263,81	26,44%	333,56	1.000,68
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	46,83	26,44%	59,21	177,64
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	2,00	22,09	26,44%	27,93	55,86
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,00	5,10	26,44%	6,45	12,90

TOTAL 138.619,32

Local: FORTALEZA DOS VALOS/RS
Data: 27 de março de 2026

Diógenes Rubert Librelotto
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS 37.973-5

Paulo Cezar Marangon
Prefeito Municipal