



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025**  
**PROCESSO Nº 4775/052/2025**

**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS, NOS TERMOS DOS PROJETOS ANEXOS.**




<b>JUSTIFICATIVA:</b>	<p>A CÂMARA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ PASSOU RECENTEMENTE POR PROCESSO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SUA ESTRUTURA FÍSICA, VISANDO MODERNIZAR OS ESPAÇOS DE TRABALHO, MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EM RAZÃO DESSAS ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO (MÓVEIS SOB MEDIDA) PARA ATENDER ADEQUADAMENTE ÀS NOVAS DEMANDAS DOS AMBIENTES INTERNOS.</p> <p>A OPÇÃO POR MÓVEIS SOB MEDIDA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS NOVOS ESPAÇOS FÍSICOS, PADRONIZAÇÃO ESTÉTICA E IDENTIDADE INSTITUCIONAL, OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL, DURABILIDADE, SEGURANÇA E ECONOMICIDADE, ADEQUADOS AO USO CONTÍNUO E INTENSO TÍPICO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO.</p> <p>A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS REPRESENTA INVESTIMENTO COM MAIOR VIDA ÚTIL, REDUZINDO CUSTOS FUTUROS COM REPOSIÇÃO, ADAPTAÇÕES E MANUTENÇÕES CONSTANTES, PROMOVENDO ECONOMICIDADE AO ERÁRIO.</p>
-----------------------	---

**DO OBJETO:**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	MEDIDA	QUANTIDADE
01	<p><b><u>GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (647X182)</u></b> - metalon 3cm para encaixe dos quadros; - 06 peças verticais 182cm - 04 peças 577cm - 02 peças horizontais de 647cm- pintura eletrostática dourada; - fiação e instalação elétrica para todos os itens;</p> <p><b><u>Painel de fundo galeria dos Ex-presidentes (722x280cm)</u></b> - MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX; - com afastamento da parede para passagem elétrica; - 06 negativos verticais e 02 horizontais; - 01 porta com dobradiça e puxador passante para camuflagem de CD; - 03 tomadas pretas de móveis (35mm-2p+t 10a) e 03 interruptores botão preto embutidas no painel; - cava no painel e iluminação com fita led 3000k 9v fazendo o contorno do painel em L (comprimento e uma lateral); - elétrica para 08 Arandelas de Parede LED Joy Linear 3000K 3W Bivolt (L) 43cm x (P) 13cm Alumínio - Spotline 1212/43 (as arandelas serão compradas à parte); - fiação e instalação elétrica para todos os itens.</p> <p>Local de instalação: Hall Detalhamento: itens 24 e 25 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p>	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

			
02	<p><b><u>PAINEL BOISERIE RODAMEIO TV/HALL (201X10/80)</u></b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80 - moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (02 tomadas - 35mm-2p+t 10a ); - prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led. Local de instalação: Hall Detalhamento: itens 28 a 30 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
03	<p><b><u>GALERIA DAS VEREADORAS (373X182)</u></b> - metalon 3cm para encaixe dos quadros -04 peças verticais 182cm - 06 peças horizontais 373 cm -pintura eletrostática dourada; - fiação e instalação elétrica; <b>Painel de fundo galeria das Vereadoras (516x280cm)</b> - MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX; - com afastamento da parede para passagem elétrica; - 06 negativos verticais e 02 horizontais; - 01 porta com dobradiça de inox com amortecimento e puxador passante para camuflagem de CD; - 02 tomadas pretas de móveis (35mm -2p+t 10a)e 03 interruptores botão preto embutidas no painel; - cava no painel e iluminação com fita led 3000k 9v fazendo o contorno do painel (comprimento e as duas laterais); - elétrica para 04 Arandelas de Parede LED Joy Linear 3000K 3W Bivolt (L) 43cm x (P) 13cm Alumínio - Spotline 1212/43 (as arandelas serão compradas à parte); - fiação e instalação elétrica para todos os itens. Local de instalação: Hall Detalhamento: itens 26 e 27 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

04	<p><b><u>PAINEL DE TV - PLENARINHO (343X250/13)</u></b> - com 06 negativos horizontais - espera elétrica/antena/wi-fi - afastamento parede - 03 tomadas pretas de móveis 35mm -2p+t 10 embutidos no painel, incluir fiação e instalação elétrica; - MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX Mesa100x55/80cm - MDF Itapuã Duratex 3.6 -corpo e tampo - detalhe central 94x20cm 3.6cm MDF Cristallo Opala Duratex. Local de instalação: Plenarinho Detalhamento: item 31 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
05	<p><b><u>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO PLENARINHO (458X10/80 E 58GX10/80)</u></b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (14 tomadas -35mm -2p+t 10a -uma cada dupla de painéis -70cm); - prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led. Local de instalação: Plenarinho Detalhamento: itens 32 e 33 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
06	<p><b><u>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO RECEPÇÃO (525X10/80 - 184X10/80 E 105X10/80)</u></b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (10 tomadas -35mm -2p+t 10a -01a cada dupla de painéis -70cm); - prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - prever fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led. Local de instalação: Recepção Detalhamento: itens 01 e 02 (2A ao 2G) – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p>	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

			
07	<p><b><u>BALCÃO RECEPÇÃO (210X8 9/80 E114)</u></b> - corpo e tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - Interno Branco TX; - alturas diferentes (mesa trabalho 80cm/atendimento 114); - atendimento (prancha 210x30/3.6 MDF ITAPUÃ DURATEX)- Laterais 89x3.6/114; - Mesa de trabalho (prancha 202x79/3.6 MDF ITAPUÃ DURATEX); - 05 gavetas 38x53/13(02 com chaves) frente em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX com corrediças telescópicas com amortecimento, Interno Branco Tx e puxadores PASSANTES; - 04 tomadas pretas 35mm -2p+t 10a e 02 passa fios 4.6mm pretos embutidos no tampo da mesa de trabalho, incluir instalação e fiação elétrica; - frente do atendimento em mármore MATARAZZO 206x2/110, com cava no móvel e iluminação fita led 3000k, com fiação e instalação elétrica; - balcão abaixo da mesa -210x37/53; - 05 portas de giro MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES, dobradiças de inox com amortecimento; - 01 prateleiras interna centralizada MDF 1.8 BRANCO TX. Local de instalação: Recepção Detalhamento: itens 03 a 10 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
08	<p><b><u>BALCÃO APOIO RECEPÇÃO (174X55/100)</u></b> - corpo e tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX; - 01 porta giro (MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX; dobradiças de inox com amortecimento, 02 prateleiras internas em MDF 1.8 branco tx; fundo 6mm, rodapé MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX recuado; - NICHO frigobar com fundo MDF ITAPUÃ DURATEX 1.8 e tomada preta de móveis 35mm -2p+t 10a embutida no fundo do nicho; - 01 tomada preta de móveis 35mm - 2p+t 10a embutida no tampo; -incluir instalação e fiação elétrica. Local de instalação: Recepção Detalhamento: itens 11 a 17 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

09	<p><b><u>MESA RECEPÇÃO (210X58/80)</u></b> - corpo e tampo em MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX; - 01 gaveteiro 58x58/76.4cm- com 03 gavetas-frentes gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX (01 gaveta com chave); - interno branco TX, puxadores PASSANTES – corrediças telescópicas com amortecimento; - 01 prateleira abaixo do tampo 1.8cm MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 157X54CM com acabamento de 14 cm ALTURA para nicho em MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX - ver detalhamento; - 02 tomadas pretas de móveis 35mm -2p+t 10a e 01 passa fios4.6mm preto embutidos no tampo incluir instalação e fiação elétrica; - frente mármore Matarazzo. Local de instalação: Recepção Detalhamento: itens 18 a 23 – Prancha 01 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
10	<p><b><u>BALCÃO E REVESTIMENTO BANCADA ALTA COZINHA 241X58 - ALTURA 80 E 103CM</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex - corpo - 04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES; - interno com 01 prateleira 47X58cm central MDF 1.8 Itapuã Duratex e fundo Itapuã Duratex MDF 6mm; - Pedras TAMPO bancas existentes(manter). - 03 gavetas 47X58/20 frente em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, interno MDF 1.8 Itapuã Duratex com corrediças telescópicas com amortecimento ; - balcão de alvenaria existente e tampos de pedra(manter); - Revestimento frente bancada existente com MDF 1.8 CRISTALLO OPALA BRANCO 05 CHAPAS 47CMh104cm COM NEGATIVOS MDF CRISTALLO OPALA BRANCO; - rodapé Mármore Matarazzo h10cm EM TODO contorno das duas bancadas 242x2 - 58x2/h10cm; - prever 04 tomadas de móveis pretas 35mm2P+1t 10a acima bancada - embutida na pedra. Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 01 a 03 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

11	<p><b><u>BALCÃO BANCADA PIA 176X55C/90CM</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex- corpo - 04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES; - interno Itapuã Duratex -01 prateleira central MDF 1.8 e fundo 6mm; - Rodapé Mármore Matarazzo-RECUO 10CM; - Pedra TAMPO e cuba existentes(manter). Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 04 a 06 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
12	<p><b><u>ARMÁRIO AÉREO 01 (176X45/40CM)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex-corpo; - 02 portas basculantes em vidro 4mm canelado com perfil Ex001 dourado e puxador modelo Chicago; Dobradiças de inox com amortecimentos e articuladores basculantes; - 01 nicho para microondas; prever fundo MDF 1.8 Itapuã Duratex com uma tomada preta de móveis (35mm -2p+t 20a)embutida no fundo do nicho; -Interno MDF Itapuã Duratex - 01 prateleira interna 104X41 MDF 1.8 e fundo 6mm ; -iluminação fita led 3000k na parte de vidro, prever fiação e instalações elétricas. Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 07 a 09 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
13	<p><b><u>ARMÁRIO AÉREO 02 (175X65/50)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex - corpo e tampo; - 04 portas de giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento; - interno MDF Itapuã Duratex - 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo -6mm. Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 10 a 12 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

14	<p><b><u>ARMÁRIO CRISTALEIRA (25X45/250CM)</u></b> - MDF 1.8 Itapuã Duratex corpo e tampo; - 02 portas de giro em vidro laminado 4mm canelado com perfil Ex001 dourado; - puxador no perfil; - Dobradiças de inox com amortecimento; - 10 prateleiras internas vidro laminado 6mm; - fundo espelho lapidado 4mm; - iluminação - fita led 3000k 9v; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 13 a 16 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
15	<p><b><u>ARMÁRIO AÉREO 03 - GELADEIRA (175X65/50)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo; -02 portas basculantes em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES; dobradiças de inox com amortecimento e articuladores basculantes; - interno Itapuã Duratex -com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm. Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 17 a 19 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
16	<p><b><u>GABINETE TANQUE (80X53/76CM)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex- corpo - 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES; - interno MDF ITAPUÃ DURATEX- 01 prateleira central MDF 1.8 e fundo 6mm - Rodapé Mármore Matarazzo (lateral e frentes) recuo 10cm; - Pedra tampo e cuba existentes (manter). Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 20 a 22 – Prancha 02</p>	Unidade	01
17	<p><b><u>ARMÁRIO ALTO MATERIAIS LAVANDERIA (154 X60/260)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex- tampo e corpo - 03 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES; - interno Itapuã Duratex - com 02 prateleiras 154x60cm e 03 prateleiras 47x60cm MDF 1.8 e fundo 6mm; - Rodapé MDF 1.8 Itapuã Duratex - recuo 4cm. Local de instalação: Cozinha Detalhamento: itens 23 a 26 – Prancha 02</p>	Unidade	01






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

<p>18</p>	<p><b><u>ARMÁRIO BRINQUEDOTECA (127X55/80CM)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex - tampo e corpo - 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES; - interno - mdf BRANCO TX - 01 prateleira interna central MDF 1.8 e fundo 6mm - Rodapé MDF 1.8 BRANCOTX - recuo 4cm; - 02 tomadas pretas de móveis 35mm -2p+t 10a embutidas no tampo, incluir fiação e instalação elétrica; - corte angulado no tampo para encaixe no rodameio e na parede. Local de instalação: Brinquedoteca Detalhamento: itens 27 a 30 – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	<p>Unidade</p>	<p>01</p>
<p>19</p>	<p><b><u>PAINEL TV BRINQUEDOTECA (128X08/305)</u></b> - MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO; - com 6 negativos verticais e 01 negativo horizontal, - afastamento 8cm para passagens elétricas e de cabos wifi; -incluir iluminação fita led 300k; - instalação acima do rodapé existente; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Brinquedoteca Detalhamento: itens 31 e 32 (32A) – Prancha 02 Imagem ilustrativa:</p> 	<p>Unidade</p>	<p>01</p>
<p>20</p>	<p><b><u>PAINEL BOISERIE RODAMEIO BRINQUEDOTECA (350X10/80)</u></b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (02 tomadas -35mm -2p+t 10a - sendo uma a cada dupla de painéis -70cm); - cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica - tomadas e fita led. Local de instalação: Brinquedoteca Detalhamento: itens 33A e 33B – Prancha 02</p>	<p>Unidade</p>	<p>01</p>






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	Imagem ilustrativa: 		
21	<b>ARMÁRIO AÉREO LAVANDERIA (135X60/90)</b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex - corpo e tampo; - 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX; - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento; - interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm -BRANCO TX. Local de instalação: Depósito superior Detalhamento: itens 33 a 35 – Prancha 02 Imagem ilustrativa: 	Unidade	01
22	<b>ARMÁRIO APOIO REUNIÕES PLENÁRIO (196X60/100)</b> - Bancada com tampo e laterais e rodapé em Mármore Matarazo; - 05 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e Dobradiças de inox com amortecimento; - interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; - 02 tomadas brancas de móveis 35mm -2p+t 10a embutidas no tampo, incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Reuniões Plenário Detalhamento: itens 36 a 38 – Prancha 02 Imagem ilustrativa: 	Unidade	01
23	<b>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO REUNIÕES PLENÁRIO (222X10/80 E 260X10/80)</b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80- modulação boiserie 35/80 - moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para 06 tomadas embutidas de móveis pretas -01 tomada - 35mm -2p+t 10a a cada dupla de painéis -70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica - tomadas e fita led. Local de instalação: Reuniões Plenário Detalhamento: itens 39 a 42 – Prancha 02	Unidade	01





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

	<p>Imagem ilustrativa:</p> 		
<b>24</b>	<p><b><u>MESA DE TRABALHO EM L (196 -245X75/80)</u></b>  - tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX; com canto 90 ° arredondado, 03 tomadas de móveis - 35mm -2p+t 10a e 02 passa fios 46mm pretos embutidos no tampo, incluir fiação e instalação elétrica; MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX - corpo;  - <b>02 gaveteiros (60x50/76.4 - 50x50/76.4cm)</b> com 03 gavetas cada - frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX com corrediças telescópicas com amortecimento e puxadores PASSANTES; (01 gaveta com chave em cada gaveteiro - conforme detalhamento); - interno branco TX, rodapés do gaveteiro recuados em MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX;  - <b>01 Armário em L abaixo da mesa em toda extensão:</b> 136x20/76.4 e 146x20/76.4 - MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX - corpo; - 06 portas de giro, MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX, puxador PASSANTE -dobradiças de inox com amortecedor; - 01 prateleira interna central em MDF 1.8 BRANCO TX, fundo MDF 6mm.  Local de instalação: Secretaria Geral de Administração  Detalhamento: itens 01 a 06 – Prancha 03  Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	<b>01</b>
<b>25</b>	<p><b><u>MESA DE REUNIÕES (250X75/80)</u></b>  - MDF ITAPUÃ DURATEX (tampo-3.6cm com bordas arredondadas); - 02 Pés em quadro metalon 3cm com pintura eletrostática preta.  Local de instalação: Secretaria Geral de Administração  Detalhamento: itens 07 a 10 – Prancha 03  Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	<b>01</b>
<b>26</b>	<p><b><u>BALCÃO CAFÉ (191X55/100)</u></b>  - MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX corpo e tampo; Armário com 02 portas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES, rodapé recuado MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA; - interno 01 prateleira centralizada MDF 1.8</p>	Unidade	<b>01</b>






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	<p>e fundo 6mm - ITAPUÃ DURATEX; - NICHOS frígobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm -2p+t 10a embutida no fundo do nicho; - acabamento MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA 4cm para alinhamento nicho e batente portas; - 02 tomadas de móveis - 35mm - 2p+t 10a pretas embutidas no tampo; - prever recorte no tampo para alinhamento ao painel; - incluir fiação e instalação elétrica.</p> <p>Local de instalação: Secretaria Geral de Administração Detalhamento: itens 11, 12, 12A e 13 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 		
27	<p><b><u>PAINEL TV (248X8/295)</u></b></p> <p>- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO painel com 04 negativos verticais e um negativo horizontal; - prever afastamento 6cm para passagens elétricas de arandelas e tomadas existentes com fechamentos laterais; - espera para 02 Arandelas de Parede LED Linear 3000K 6W Bivolt(A) 60cm x (L) 1,7cm x (P) 1,7cm Alumínio e Acrílico Preto - Portofino AR1701 (arandelas serão compradas separadamente) - 02 tomadas de móveis embutidas pretas -35mm -2p+t 10a; - incluir fiação e instalação elétrica de todos os itens; - instalação acima do rodapé existente.</p> <p>Local de instalação: Secretaria Geral de Administração Detalhamento: itens 14 e 15 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
28	<p><b><u>PAINEL 493X8/295 E ESTANTE (84X20/295)</u></b></p> <p>- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA - painel 4.93x8/295 com 6 negativos verticais e um negativo horizontal; - Estante 84x20/295 - fundo espelho 4mm lapidado, 06 prateleiras 6mm de vidro incolor - inclusa iluminação em fita led 3000k 6v em todo contorno, com cava no móvel; - incluir desvio elétrica ar-condicionado e tomadas existentes e 03 tomadas de móveis brancas -35mm -2p+t 10a embutidas no painel - incluir fiação e instalação elétrica; - instalação do painel acima do rodapé existente.</p> <p>Local de instalação: Secretaria Geral de Administração Detalhamento: itens 16 a 18 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p>	Unidade	01






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

			
29	<p><b><u>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO (460X10/80 E 490X10/80)</u></b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (06 tomadas -35mm -2p+t 10a sendo 01a cada dupla de painéis -70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led. Local de instalação: Secretaria Geral de Administração Detalhamento: itens 19 e 20 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
30	<p><b><u>MESA DE TRABALHO (150X50/80)</u></b> - MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - corpo e tampo; 01 gaveteiro 43x41/76.4 com 03 gavetas corrediças telescópicas e amortecimento; (primeira gaveta com chave) frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX e interno MDF 1.8 branco TX; - puxadores PASSANTES; - fechamento central na altura 76.4 cm - do piso ao tampo, entre a lateral e o gaveteiro com painel MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX; -01 tomada preta 35mm -2p+t 10a e 02 e 01 passa fios 4.6mm embutidos no tampo - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Setor Administrativo Detalhamento: itens 21 a 27 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	03
31	<p><b><u>BALCÃO 02 (66X60/80)</u></b> - corpo e tampo MDF 3.6 Itapuã Duratex; - 02 portas giro em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores passantes e dobradiças de inox amortecimento; - 01 prateleira interna central MDF 1.8 E FUNDO 6mm- BRANCO TX; - rodapé recuado MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA; - 01 tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no tampo - incluir fiação e instalação elétrica.</p>	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	<p>Local de instalação: Setor Administrativo Detalhamento: itens 28 a 30 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 		
32	<p><b>BALCÃO 01 (132X75 E 44/100 E 80)</b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex - corpo e tampo ; - 01 NICHOS para frigobar 66x75/100cm - com fundo MDF 1.8 Itapuã Duratex e 02 tomadas de móveis pretas 35mm -2p+t 10a embutidas (01 embutida no fundo do nicho e uma embutida no tampo); acabamento em MDF 1.8 branco no topo do nicho p fechamento do espaço; -01 armário 66x44/80 - 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES, dobradiças de inox com amortecimento nas portas e 01 prateleira interna central MDF 1.8 Itapuã DURATEX e fundo MDF 6mm Itapuã Duratex; rodapé MDF 1.8 recuado BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX; - altura total 100cm lateral esquerda nicho e 80cm lateral direita; -tampo angulado com previsão de corte alinhado à parede com uma tomada embutida de móveis preta; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Setor Administrativo Detalhamento: itens 34 a 39 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
33	<p><b>BALCÃO HALL PRESIDÊNCIA (1.62X55/80)</b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo; -03 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento; - interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; rodapé MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA recuado; - 02 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Hall Presidência Detalhamento: itens 41 a 45 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
34	<p><b>PAINÉIS DE RODAMEIO HALL PRESIDÊNCIA (210X10/80 E 333X10/80)</b></p>	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	<p>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (05 tomadas -35mm -2p+t 10a sendo 01a cada dupla de painéis -70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led.</p> <p>Local de instalação: Hall Presidência Detalhamento: itens 46 e 47 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 		
35	<p><b><u>PAINEL HALL PRESIDÊNCIA (300X13/300)</u></b></p> <p>- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO - 04 negativos verticais e 02 negativos horizontais; - 03 portas de giro com dobradiças de inox com amortecimento; puxadores passantes; - prever afastamento de 8cm para camuflagem de CD e passagens elétricas para arandelas e tomadas existentes; - incluir instalação para 02 arandelas parede com fecho duplo - alumínio preto; (arandelas serão adquiridas separadamente) - instalação acima do rodapé existente; incluir fiação e instalações elétricas.</p> <p>Local de instalação: Hall Presidência Detalhamento: item 40 – Prancha 03 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
36	<p><b><u>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO PLENÁRIO (1347X10/80 - 560X10/80 - 1424X10/80)</u></b></p> <p>- 03 unidades de painel de rodameio - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80 - moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; -rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (23 tomadas -35mm -2p+t 10a , sendo 01 a cada dupla de painéis -70cm); - incluir cava para embutir iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica - tomadas e fita led;</p> <p><b>Painéis de acabamento CD Plenário 01 e 02 (94x10/225)</b></p>	Unidade	01






**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

	<p>- 02 unidades de Paineis - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; com 04 negativos verticais e um negativo horizontal; - prever afastamento 6cm para passagens elétricas de arandelas, tomadas existentes e camuflagem de painel CD/interruptor - 02 portas de giro com dobradiça amortecedor - puxadores PASSANTES, com fechamentos laterais; - espera para 02 Arandela de Parede LED Linear 3000K 6W Bivolt(A) 60cm x (L) 1,7cm x (P) 1,7cm Alumínio e Acrílico Preto - Portofino AR1701(arandelas serão adquiridas separadamente) - incluir fiação e instalação elétrica; - instalação acima do rodameio. Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 01 a 04A – Prancha 04 Imagens ilustrativas:</p> 		
<p align="center"><b>37</b></p>	<p><b><u>PISO ELEVADO (722X293/30)</u></b> Estrutura: - caixa de MDF ULTRA 1.8 em todo contorno, fundo e tampo; - travessas MDF ULTRA 1.8 de 30 em 30 cm no sentido longitudinal e de 30 em 30cm no sentido transversal; - revestimento de tampo e rodapés aparentes em MÁRMORE MATARAZZO (450x293 - 272x225/30cm), acabamento laterais e frente 450; - 02 degraus (114X35/15 com encaixe da parede - e 272x31/15) com estrutura em MDF ULTRA e revestimento tampo e rodapés aparentes em MÁRMORE MATARAZZO acabamento 450; - considerar rodapés aparentes os que o piso não encosta na parede; - incluir passagem, fiação e instalação elétrica para tomadas que serão embutidas no tampo das mesas presidencial e laterais, bem como alimentação da iluminação dessas mesas (o ponto elétrico existe na parede de fundo do plenário). Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 12 a 18 – Prancha 04 Imagens ilustrativas:</p> 	<p align="center">Unidade</p>	<p align="center"><b>01</b></p>
<p align="center"><b>38</b></p>	<p><b><u>PÚLPITO (60X60/122 FRONTAL E 106 POSTERIOR)</u></b> - MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - corpo e tampo; - frente mármore MATARAZZO 53/122 com cava e iluminação fita led 3000k 9v; - 01 prateleira MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX 53x51 - 13 cm abaixo do tampo; - tampo inclinado com ripa avançando 2cm para segurar documentos; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 07 a 11B – Prancha 04 Imagem ilustrativa:</p>	<p align="center">Unidade</p>	<p align="center"><b>01</b></p>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

			
39	<p><b><u>PAINEL TV PLENÁRIO (254X8/264)</u></b> - painel MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 254/264 com 02 negativos verticais e 01 negativo horizontal; - prever afastamento para passagem elétrica; - incluir cava no painel para embutir iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - prever fiação e instalação elétrica - fita led e 02 tomadas brancas para móveis 2p +1t 10a para TV embutida no painel. Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 05 e 06 – Prancha 04 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
40	<p><b><u>PAINEL BOISERIE RODAMEIO FUNDO PLENÁRIO (254X1.8/264 E 220X10/90)</u></b> - painel MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 254/264 com 02 negativos verticais e 01 negativo horizontal; - prever afastamento para passagem elétrica - 01 painel de rodameio MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 517X10/90 com 03 negativos verticais; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para 05 tomadas embutidas de móveis brancas sp+1t 10a; - incluir cava no painel de rodameio para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - prever fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led. Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 35 e 36 – Prancha 04 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
41	<p><b><u>BALCÃO SOM (84X40/80CM)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex - tampo e corpo - 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES; - interno com 01 prateleira central MDF 1.8 e fundo 6mm - BRANCO TX; - Rodapé MDF 1.8 BRANCOTX - recuo 4cm; - 02 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo, incluir fiação e instalação elétrica. Detalhamento: itens 38 a 40 – Prancha 04 Local de instalação: Plenário</p>	Unidade	01






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

42	<p><b><u>MESA PLENÁRIA (440X50/80)</u></b> - MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - corpo e tampo; - frente mármore MATARAZZO 4.33/68 com cava e iluminação fita led 3000k 9v; - rodapé mármore MATARAZZO recuado 2cm 433/10 - 01 prateleira MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX 433x18- 14 cm abaixo do tampo; - 04 pés 13x3.6/78cm para estrutura base tampo de mesa em MDF Itapuã Duratex; -05 tomadas pretas 35mm -2p+t 10a embutidas no tampo - 01 contorno no tampo da mesa MDF 1.8 Itapuã Duratex -440x50x50/15 com 02 cavas para encaixe das placas de nomes; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 19 a 24 – Prancha 04 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	02
43	<p><b><u>MESA DIRETORA (450X68/100)</u></b> - MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - corpo e tampo; - frente mármore MATARAZZO 4.43/81 com cava e iluminação fita led 3000k 9v; - 01 prateleira MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX 443x50 - 14 cm abaixo do tampo; - 05 pés 13x3.6/78cm p estrutura base tampo de mesa em MDF Itapuã Duratex; -06 tomadas pretas 35mm -2p+t 10a embutidas no tampo - 01 contorno no tampo da mesa MDF 1.8 Itapuã Duratex - 450x68x68/15 com 02 cavas para encaixe das placas de nomes; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Plenário Detalhamento: itens 28 a 34 – Prancha 04 Imagens ilustrativas:</p> 	Unidade	01
44	<p><b><u>GALERIA DAS LEGISLATURAS (398X227CM)</u></b> - metalon 3cm para encaixe dos quadros - 06 peças verticais 227cm - 06 peças horizontais 398cm - pintura eletrostática dourada; - fiação e instalação elétrica para todos os itens; <b><u>Painel de fundo galeria das legislaturas (453x300cm)</u></b> - MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX; - com afastamento da parede para passagem elétrica; - 04 negativos verticais e 01 horizontal; - 05 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no painel; - prever cava no painel e iluminação com fita led 3000k 9v fazendo o contorno do painel (comprimento e laterais) e cortineiro; - prever iluminação 04 Arandelas de Parede LED Joy Linear 3000K 3W Bivolt(L) 43cm x (P) 13cm Alumínio - Spotline 1212/43 - incluir fiação e instalação elétrica para todos os</p>	Unidade	01





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

	<p>itens; (arandelas serão adquiridas em separado) Acabamento - tipo cortineiro acima do painel: 690x35/22 - MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO Local de instalação: Hall Plenário Detalhamento: itens 01 a 04 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 		
45	<p><b><u>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO (280X10/80 140X10/80 70X10/80)</u></b> - MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (04 tomadas -35mm -2p+t 10a, sendo uma a cada dupla de painéis -70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led. Local de instalação: Hall Plenário Detalhamento: itens 05 a 07 e 11 – Prancha 05 Imagens ilustrativas:</p> 	Unidade	01
46	<p><b><u>BALCÃO HALL PLENÁRIO (1.85X55/80)</u></b> - MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo; - 04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento; - interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; - Instalação de duas tomadas de móveis embutidas pretas 2p +1T 10a no tampo; rodapé em branco CRISTALLO OPALA DURATEX recuado 4 cm; - incluir fiação e instalação elétrica. Local de instalação: Hall Plenário Detalhamento: itens 08 a 10 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
47	<p><b><u>BALCÃO SALA DE COMISSÕES (1.62X55/100)</u></b></p>	Unidade	01






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	<p>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo; - 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças com amortecimento; - interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; - 02 tomadas de móveis pretas 2p+1T 10a embutidas no tampo; - NICHOS frigobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm -2p+t 10a embutida no fundo do nicho; - prever fiação e instalação elétrica.</p> <p>Local de instalação: Sala das Comissões Detalhamento: itens 12 a 04 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 		
48	<p><b><u>PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO (105X10/80 47X10/80 280X10/80 280X10/80 252X10/80)</u></b></p> <p>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; - modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm; - afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais; - rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (10 tomada -35mm -2p+t 10a, sendo uma cada dupla de painéis -70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão; - instalação acima do rodapé de porcelanato existente; - incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led.</p> <p>Local de instalação: Sala das Comissões Detalhamento: itens 15 e 16 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
49	<p><b><u>PAINEL TV 273X8/240</u></b></p> <p>- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA - painel 2.73x8/240 com 6 negativos verticais; - 01 prateleira MDF DURATEX ITAPUÃ 3.6 - 356x25; - incluir elétrica tomadas existentes - 03 tomadas de móveis brancas - 35mm -2p+t 10a embutidas no painel; - incluir fiação e instalação elétrica; - instalação do painel acima do rodapé existente.</p> <p>Local de instalação: Sala das Comissões Detalhamento: itens 17 a 19 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p>	Unidade	01





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

			
50	<p><b>MESA DE REUNIÕES (490X95/80)</b> - MDF ITAPUÃ DURATEX (tampo-3.6cm); - 04 Pés em quadro metalon 3cm com pintura eletrostática preta; - 07 tomadas de móveis pretas-35mm-2p +t 10a embutidas no tampo e 01 passa fio - incluir base no tampo para passagens elétricas, fiação e instalações elétricas. Local de instalação: Sala das Comissões Detalhamento: itens 20 a 22 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
51	<p><b>PAINEL TV 200X8/250</b> - MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA - painel 2.00x8/250 com 4 negativos verticais; - 02 tomadas de móveis brancas - 01 passa fio branco/35mm-2p+t10a embutidas no painel; - incluir fiação e instalação elétrica; - instalação do painel acima do rodapé existente. Local de instalação: Coordenação Administrativa Detalhamento: itens 31 a 33 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
52	<p><b>MESA DE TRABALHO - EM L (220X70/80 - 112X55/80)</b> - MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - corpo e tampo; - 02 gaveteiros 70x51/76.4 e 44x55/76.4, cada um com 03 gavetas com correições telescópicas com amortecimento; (primeira gaveta com chave, frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX e interno MDF 1.8 branco TX, fundo 6mm; - puxadores PASSANTES; - fundo e corpo gaveteiro em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX; 01 Armário em L abaixo da mesa em toda extensão: 161x28/76.4 e 68x20/76.4 - MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX- corpo; - 06 portas de giro, MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX, puxador PASSANTE - dobradiças de inox com amortecimento; - 01 prateleira interna central em MDF 1.8 BRANCO TX, fundo MDF 6mm. - 01 tomada preta 35mm-2p+t 10a e 01 passa fio preto 4.6mm embutidos no tampo - incluir fiação e instalação elétrica; <b>Painel 122x08/231 e Estante (70x25/231)</b> - MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX; - painel 112x8/231; - Estante 70x25/231 -fundo espelho 4mm lapidado, 05 prateleiras 6mm</p>	Unidade	01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	<p>de vidro incolor; - incluir cava com iluminação em fita led 3000k 6v em todo contorno; - afastamento 6cm para passagens elétricas; - incluir passagem elétrica para ar-condicionado no painel; - incluir fiação e instalação elétrica.</p> <p>Local de instalação: Coordenação Administrativa Detalhamento: itens 23 a 27 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 		
--	---	--	--

53	<p><b><u>BALCÃO CAFÉ (323X55/100)</u></b></p> <p>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo; - 04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento; - interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; - 02 tomadas de móveis embutidas pretas no tampo; rodapé MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX recuado 4cm; - NICHOS frigobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho; - incluir fiação e instalação elétrica.</p> <p>Local de instalação: Coordenação Administrativa Detalhamento: itens 28 a 30 – Prancha 05 Imagem ilustrativa:</p> 	Unidade	01
----	--	---------	----

- Todas as medidas devem ser conferidas pelos fornecedores no local;
- Não nos responsabilizamos por medidas que não sejam conferidas no local, sempre existem ajustes de marcenaria que devem ser feitos na hora da montagem e para tanto se faz necessária a conferência;
- Todos os painéis de rodameio tem a mesma especificação de altura, MDF, cor, modulação, pontos elétricos para tomadas, todos devem conter iluminação em fita led em toda extensão, com cava para encaixe da fita led ou COB, o que vai mudar de um ambiente para outro nos rodameios é a largura total e os fechamentos laterais que devem ser feitos para completar as larguras quando não fechar a modulação inteira de 35cm de largura cada modulação de painel de rodameio;
- todos os puxadores são PASSANTES ou no perfil slim (para o caso dos vidros)
- não usar puxador sobreposto ou qualquer outro modelo que não esteja especificado;
- todos os armários devem conter fundo 6mm
- prever corredeiras telescópicas com amortecedor;
- todas as portas de armários e painéis, bem como gavetas devem ter amortecimento;
- todos os itens e a instalação elétrica para tomadas, arandelas, interruptores (interruptor botão de móveis), fitas led com fonte ou COB (3000k 9v) e demais constantes do detalhamento, bem como fiação e instalações elétricas devem estar contemplados na cotação do fornecedor;
- para fins de graficação foram usadas cotas de 4, 2 e 1cm para representar as chapas de 36 e 18cm, bem como a de 6mm).

<b>DA MODALIDADE DE COMPRA:</b>	<b>A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA SUA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MENOR PREÇO TOTAL,</b>
---------------------------------	---



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

	NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º, INCISO XLI, 17, § 2º, E 34, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.																																																							
<b>DO ENQUADRAMENTO DO BEM:</b>	O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO NÃO SE ENQUADRA COMO SENDO BEM DE LUXO, CONFORME DECRETO Nº 10.818, DE 2021.																																																							
<b>REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:</b>	OS BENS TÊM NATUREZA DE BENS COMUNS, TENDO EM VISTA QUE SEUS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PODEM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDOS PELO EDITAL, POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS DE MERCADO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. NÃO SERÃO SOLICITADAS AMOSTRAS DOS ITENS. NÃO É ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.																																																							
<b>DO VALOR ESTIMADO:</b>	<p>CONSIDERANDO O LEVANTAMENTO EFETUADO PELA ARQUITETA KELLY NUNES – CAU A 170714-0, CONTRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO MOBILIÁRIOS SOB MEDIDA, CHEGOU-SE AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>OBJETO</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (647X182)</td><td>01</td><td>R\$ 29.794,23</td><td>R\$ 29.794,23</td></tr><tr><td>02</td><td>PAINEL BOISERIE RODA-MEIO TV/HALL (201X10/80)</td><td>01</td><td>R\$ 4.336,99</td><td>R\$ 4.336,99</td></tr><tr><td>03</td><td>GALERIA DAS VEREADORAS (373X182)</td><td>01</td><td>R\$ 22.201,72</td><td>R\$ 22.201,72</td></tr><tr><td>04</td><td>PAINEL DE TV - PLENARINHO (343X250/13)</td><td>01</td><td>R\$ 13.174,59</td><td>R\$ 13.174,59</td></tr><tr><td>05</td><td>PAINÉIS BOISERIE RODA-MEIO PLENARINHO (458X10/80 E 58GX10/80)</td><td>01</td><td>R\$ 15.089,70</td><td>R\$ 15.089,70</td></tr><tr><td>06</td><td>PAINÉIS BOISERIE RODA-MEIO RECEPÇÃO (525X10/80 - 184X10/80 E 105X10/80)</td><td>01</td><td>R\$ 14.209,93</td><td>R\$ 14.209,93</td></tr><tr><td>07</td><td>BALCÃO RECEPÇÃO (210X89/80 E 114)</td><td>01</td><td>R\$ 20.608,86</td><td>R\$ 20.608,86</td></tr><tr><td>08</td><td>BALCÃO APOIO RECEPÇÃO (174X55/100)</td><td>01</td><td>R\$ 8.462,92</td><td>R\$ 8.462,92</td></tr><tr><td>09</td><td>MESA RECEPÇÃO (210X58/80)</td><td>01</td><td>R\$ 10.876,19</td><td>R\$ 10.876,19</td></tr><tr><td>10</td><td>BALCÃO E REVESTIMENTO BANCADA ALTA COZINHA 241X58 - ALTURA 80 E 103CM</td><td>01</td><td>R\$ 12.005,99</td><td>R\$ 12.005,99</td></tr></tbody></table>	ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	01	GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (647X182)	01	R\$ 29.794,23	R\$ 29.794,23	02	PAINEL BOISERIE RODA-MEIO TV/HALL (201X10/80)	01	R\$ 4.336,99	R\$ 4.336,99	03	GALERIA DAS VEREADORAS (373X182)	01	R\$ 22.201,72	R\$ 22.201,72	04	PAINEL DE TV - PLENARINHO (343X250/13)	01	R\$ 13.174,59	R\$ 13.174,59	05	PAINÉIS BOISERIE RODA-MEIO PLENARINHO (458X10/80 E 58GX10/80)	01	R\$ 15.089,70	R\$ 15.089,70	06	PAINÉIS BOISERIE RODA-MEIO RECEPÇÃO (525X10/80 - 184X10/80 E 105X10/80)	01	R\$ 14.209,93	R\$ 14.209,93	07	BALCÃO RECEPÇÃO (210X89/80 E 114)	01	R\$ 20.608,86	R\$ 20.608,86	08	BALCÃO APOIO RECEPÇÃO (174X55/100)	01	R\$ 8.462,92	R\$ 8.462,92	09	MESA RECEPÇÃO (210X58/80)	01	R\$ 10.876,19	R\$ 10.876,19	10	BALCÃO E REVESTIMENTO BANCADA ALTA COZINHA 241X58 - ALTURA 80 E 103CM	01	R\$ 12.005,99	R\$ 12.005,99
ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO																																																				
01	GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (647X182)	01	R\$ 29.794,23	R\$ 29.794,23																																																				
02	PAINEL BOISERIE RODA-MEIO TV/HALL (201X10/80)	01	R\$ 4.336,99	R\$ 4.336,99																																																				
03	GALERIA DAS VEREADORAS (373X182)	01	R\$ 22.201,72	R\$ 22.201,72																																																				
04	PAINEL DE TV - PLENARINHO (343X250/13)	01	R\$ 13.174,59	R\$ 13.174,59																																																				
05	PAINÉIS BOISERIE RODA-MEIO PLENARINHO (458X10/80 E 58GX10/80)	01	R\$ 15.089,70	R\$ 15.089,70																																																				
06	PAINÉIS BOISERIE RODA-MEIO RECEPÇÃO (525X10/80 - 184X10/80 E 105X10/80)	01	R\$ 14.209,93	R\$ 14.209,93																																																				
07	BALCÃO RECEPÇÃO (210X89/80 E 114)	01	R\$ 20.608,86	R\$ 20.608,86																																																				
08	BALCÃO APOIO RECEPÇÃO (174X55/100)	01	R\$ 8.462,92	R\$ 8.462,92																																																				
09	MESA RECEPÇÃO (210X58/80)	01	R\$ 10.876,19	R\$ 10.876,19																																																				
10	BALCÃO E REVESTIMENTO BANCADA ALTA COZINHA 241X58 - ALTURA 80 E 103CM	01	R\$ 12.005,99	R\$ 12.005,99																																																				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

11	BALCÃO BANCADA PIA 176X55C/90CM	01	R\$ 9.036,72	R\$ 9.036,72
12	ARMÁRIO AÉREO 01 (176X45/40CM)	01	R\$ 5.977,36	R\$ 5.977,36
13	ARMÁRIO AÉREO 02 (175X65/50)	01	R\$ 7.589,01	R\$ 7.589,01
14	ARMÁRIO CRISTALEIRA (25X45/250CM)	01	R\$ 6.821,76	R\$ 6.821,76
15	ARMÁRIO AÉREO 03 - GE- LADEIRA (175X65/50)	01	R\$ 6.854,76	R\$ 6.854,76
16	GABINETE TANQUE (80X53/76CM)	01	R\$ 5.253,27	R\$ 5.253,27
17	ARMÁRIO ALTO MATERI- AIS LAVANDERIA (154 X60/260)	01	R\$ 11.123,05	R\$ 11.123,05
18	ARMÁRIO BRINQUEDO- TECA (127X55/80CM)	01	R\$ 5.450,61	R\$ 5.450,61
19	PAINEL TV BRINQUEDO- TECA (128X08/305)	01	R\$ 5.236,44	R\$ 5.236,44
20	PAINEL BOISERIE RODA- MEIO BRINQUEDOTECA (350X10/80)	01	R\$ 7.514,10	R\$ 7.514,10
21	ARMÁRIO AÉREO LAVAN- DERIA (135X60/90)	01	R\$ 5.430,48	R\$ 5.430,48
22	ARMÁRIO APOIO REUNI- ÕES PLENÁRIO (196X60/100)	01	R\$ 15.659,49	R\$ 15.659,49
23	PAINÉIS BOISERIE RODA- MEIO REUNIÕES PLENÁRIO (222X10/80 E 260X10/80)	01	R\$ 7.386,46	R\$ 7.386,46
24	MESA DE TRABALHO EM L (196 -245X75/80)	01	R\$ 15.264,68	R\$ 15.264,68
25	MESA DE REUNIÕES (250X75/80)	01	R\$ 4.633,75	R\$ 4.633,75
26	BALCÃO CAFÉ (191X55/100)	01	R\$ 8.409,39	R\$ 8.409,39
27	PAINEL TV (248X8/295)	01	R\$ 6.491,43	R\$ 6.491,43
28	PAINEL 493X8/295 E ES- TANTE (84X20/295)	01	R\$ 13.727,67	R\$ 13.727,67
29	PAINÉIS BOISERIE RODA- MEIO (460X10/80 E 490X10/80)	01	R\$ 11.481,36	R\$ 11.481,36
30	MESA DE TRABALHO (150X50/80)	03	R\$ 5.817,72	R\$ 17.453,16
31	BALCÃO 02 (66X60/80)	01	R\$ 5.352,14	R\$ 5.352,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

32	BALCÃO 01 (132X75 E 44/100 E 80)	01	R\$ 8.726,98	R\$ 8.726,98
33	BALCÃO HALL PRESIDÊNCIA (1.62X55/80)	01	R\$ 7.073,22	R\$ 7.073,22
34	PAINÉIS DE RODAMEIO HALL PRESIDÊNCIA (210X10/80 E 333X10/80)	01	R\$ 8.264,32	R\$ 8.264,32
35	PAINEL HALL PRESIDÊNCIA (300X13/300)	01	R\$ 6.540,60	R\$ 6.540,60
36	PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO PLENÁRIO (1347X10/80 - 560X10/80 - 1424X10/80)	01	R\$ 48.919,86	R\$ 48.919,86
37	PISO ELEVADO (722X293/30)	01	R\$ 46.729,77	R\$ 46.729,77
38	PÚLPITO (60X60/122 FRONTAL E 106 POSTERIOR)	01	R\$ 6.066,21	R\$ 6.066,21
39	PAINEL TV PLENÁRIO (254X8/264)	01	R\$ 6.496,05	R\$ 6.496,05
40	PAINEL BOISERIE RODAMEIO FUNDO PLENÁRIO (254X1.8/264 E 220X10/90)	01	R\$ 11.392,92	R\$ 11.392,92
41	BALCÃO SOM (84X40/80CM)	01	R\$ 5.389,23	R\$ 5.389,23
42	MESA PLENÁRIA (440X50/80)	02	R\$ 17.094,02	R\$ 34.188,04
43	MESA DIRETORA (450X68/100)	01	R\$ 26.679,53	R\$ 26.679,53
44	GALERIA DAS LEGISLATURAS (398X227CM)	01	R\$ 22.542,96	R\$ 22.542,96
45	PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO (280X10/80 140X10/80 70X10/80)	01	R\$ 13.791,36	R\$ 13.791,36
46	BALCÃO HALL PLENÁRIO (1.85X55/80)	01	R\$ 5.891,49	R\$ 5.891,49
47	BALCÃO SALA DE COMISSÕES (1.62X55/100)	01	R\$ 7.415,50	R\$ 7.415,50
48	PAINÉIS BOISERIE RODAMEIO (105X10/80 47X10/80 280X10/80 280X10/80 252X10/80)	01	R\$ 16.278,64	R\$ 16.278,64
49	PAINEL TV 273X8/240	01	R\$ 6.298,71	R\$ 6.298,71
50	MESA DE REUNIÕES (490X95/80)	01	R\$ 16.116,43	R\$ 16.116,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

	51	PAINEL TV 200X8/250	01	R\$ 4.801,50	R\$ 4.801,50
	52	MESA DE TRABALHO EM L (220X70/80 - 112X55/80)	01	R\$ 21.769,77	R\$ 21.769,77
	53	BALCÃO CAFÉ (323X55/100)	01	R\$ 9.796,51	R\$ 9.796,51
	O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS SOB MEDIDA É DE <b>R\$ 674.077,81</b> (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).				
<b>DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA:</b>	<b>O VALOR PROPOSTO DEVERÁ SER COTADO PELO VALOR TOTAL DOS ITENS.</b> SERÁ EFETUADA A <b>CONTRATAÇÃO PELO MENOR VALOR TOTAL</b> , (PROPOSTA DE PESSOA FÍSICA - PF DEVERÁ SER CONSIDERADO O VALOR A SER DESPENDIDO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OBSERVANDO A COMPATIBILIDADE DESTES VALORES EM RELAÇÃO AOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, <b>SOBRETUDO O MAIS VANTAJOSO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</b> NO VALOR OFERTADO, DEVEM ESTAR INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, FISCAIS E COMERCIAIS, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES, FRETE, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS ETC.), BEM COMO QUALQUER OUTRA DESPESA, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA E QUE POSSA INCIDIR OU SER NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 90 (NOVENTA DIAS).				
<b>DO LOCAL, DA FORMA DE ENTREGA E MONTAGEM:</b>	OS OBJETOS DEVERÃO SER <b>ENTREGUES E MONTADOS</b> NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS, SITO À AVENIDA FERNANDES BASTOS, 030, 1º ANDAR, CENTRO, TRAMANDAÍ/RS – CEP 95590-000. O RECEBIMENTO, A MONTAGEM E A INSTALAÇÃO SERÃO ACOMPANHADAS E ANALISADAS, TAMBÉM, PELA ARQUITETA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA KELLY NUNES – CAU A 170714-0.				
<b>DA GARANTIA:</b>	O PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA PARA TODOS OS ITENS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, UM ANO.				
<b>DO PRAZO DE ENTREGA:</b>	O PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM DOS ITENS É DE <b>45 (QUARENTA E CINCO) DIAS</b> , CONTADOS DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A ENTREGA NA DATA ASSINALADA, A EMPRESA DEVERÁ COMUNICAR AS RESPECTIVAS RAZÕES COM PELO MENOS 03 (TRÊS) DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA QUE QUALQUER PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEJA ANALISADA, RESSALVADAS SITUAÇÕES DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.				
<b>DO RECEBIMENTO:</b>	OS OBJETOS SERÃO RECEBIDOS <b>PROVISORIAMENTE</b> , DE FORMA SUMÁRIA, NO ATO DA ENTREGA, JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL OU INSTRUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE, PELO(A) RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA. OS OBJETOS				



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

	<p>PODERÃO SER REJEITADOS, NO TODO OU EM PARTE, QUANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA, DEVENDO SER SUBSTITUÍDO NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA, ÀS SUAS CUSTAS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.</p> <p>O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS OBJETOS OCORRERÁ EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL OU INSTRUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.</p>
<b>DA LIQUIDAÇÃO:</b>	<p>APÓS O RECEBIMENTO DOS ITENS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL OU DOCUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE, CORRERÁ O PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO.</p>
<b>DA FORMA DE PAGAMENTO:</b>	<p>O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR. QUANDO DO PAGAMENTO, SERÁ EFETUADA A RETENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INDEPENDENTEMENTE DO PERCENTUAL DE TRIBUTOS INSERIDO NA PLANILHA, QUANDO HOUVER, SERÃO RETIDOS NA FONTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p>
<b>DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	<p>3.4.4.90.52.42.00.00 – MOBILIÁRIO EM GERAL.</p>
<b>DA HABILITAÇÃO:</b>	<p>A EMPRESA OU PESSOA FÍSICA VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR A CAPACIDADE DE REALIZAR O SERVIÇO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS, FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS E OS ECONÔMICO-FINANCEIROS. QUAIS SEJAM: A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) OU NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ); A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL E/OU MUNICIPAL, SE HOUVER, RELATIVO AO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E COMPATÍVEL COM O OBJETO CONTRATUAL; A REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E/OU MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, OU OUTRA EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI; A REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS, QUE DEMONSTRE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSTITUÍDOS POR LEI; A REGULARIDADE PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO; O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DECLARAÇÃO FORMAL DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; CASO O FORNECEDOR SEJA CONSIDERADO ISENTO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS OU DISTRITAIS RELACIONADOS AO OBJETO, DEVERÁ COMPROVAR TAL CONDIÇÃO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO DA FAZENDA RESPECTIVA DO SEU DOMICÍLIO OU SEDE, OU POR MEIO DE OUTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE, NA FORMA DA RESPECTIVA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.</p>
<b>DAS PENALIDADES:</b>	<p>A CONTRATADA QUE INCORRER NAS INFRAÇÕES TIPIFICADAS NA LEI Nº 14.133/2021 OU EM OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIGENTES, SUJEITAR-SE-Á ÀS PENALIDADES NELAS PREVISTAS.</p>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

Tramandaí, 24 de novembro de 2025.

**EQUIPE DE APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ**

Bruno da Rosa Ilha

Denise Colleoni

Luciano da Silva Oliveira