

ANEXO I: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM PÁTIOS E PASSEIOS										
DATA DE REFERÊNCIA: 09/2025			ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 112,84%					BDI: 25%		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA	QUANTIDADE MÁXIMA	CUSTO UNI. S/ BDI	CUSTO UNI. C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
1 SERVIÇOS INICIAIS (SEM OU COM REAPROVEITAMENTO)										
1.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. AF_09/2023	M2	3.000,00	30.000,00	R\$ 8,96	R\$ 11,20	R\$ 268.800,00	R\$ 336.000,00
1.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	150,00	1.500,00	R\$ 10,31	R\$ 12,89	R\$ 15.465,00	R\$ 19.335,00
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS									R\$ 284.265,00	R\$ 355.335,00
2 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (SEM OU COM REAPROVEITAMENTO)										
2.1	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	ML	800,00	8.000,00	R\$ 49,09	R\$ 61,36	R\$ 392.720,00	R\$ 490.880,00
2.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	150,00	1.500,00	R\$ 207,11	R\$ 258,89	R\$ 310.665,00	R\$ 388.335,00
2.3	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PÁTIO E PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3.000,00	30.000,00	R\$ 83,01	R\$ 103,76	R\$ 2.490.300,00	R\$ 3.112.800,00
TOTAL DO ITEM 2 - PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO									R\$ 3.193.685,00	R\$ 3.992.015,00
3 PISO PODOTÁTIL										
3.1	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	200,00	2.000,00	R\$ 153,63	R\$ 192,04	R\$ 307.260,00	R\$ 384.080,00
TOTAL DO ITEM 3 - PISO PODOTÁTIL									R\$ 307.260,00	R\$ 384.080,00
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI									R\$ 3.785.210,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI										R\$ 4.731.430,00

Composição SINAPI

97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M2		COM CUSTO
C 88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,0323000	COM CUSTO
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,1085000	COM CUSTO
C 102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021						CHI	0,0603000	COM CUSTO
C 102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021						CHP	0,0788000	COM CUSTO
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						M3		COM CUSTO
C 5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014						CHP	0,0083000	COM CUSTO
C 5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI	0,0151000	COM CUSTO
C 67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014						CHP	0,0267000	COM CUSTO
C 67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI	0,0203000	COM CUSTO
94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024						M		COM CUSTO
I 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						M3	0,0066000	COM PREÇO
I 41680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)						UN	2,5769000	COM PREÇO
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,1914000	COM CUSTO
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,1914000	COM CUSTO
C 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019						M3	0,0014000	COM CUSTO
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024						M3		COM CUSTO
I 4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						M3	1,3800000	COM PREÇO
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	1,9420000	COM CUSTO
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,7650000	COM CUSTO
C 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015						CHP	0,0320000	COM CUSTO
C 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015						CHI	0,0300000	COM CUSTO
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022						M2		COM CUSTO
I 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						M3	0,0568000	COM PREÇO
I 4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)						M3	0,0098000	COM PREÇO
I 36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL						M2	1,0300000	COM PREÇO
C 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,3725000	COM CUSTO
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,3725000	COM CUSTO
C 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015						CHP	0,0041000	COM CUSTO
C 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015						CHI	0,1821000	COM CUSTO
C 91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015						CHP	0,0491000	COM CUSTO
C 91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015						CHI	0,1371000	COM CUSTO
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024						M2		COM CUSTO
I 34353	ARGAMASSA COLANTE AC II						KG	8,6200000	COM PREÇO
I 34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR						KG	0,2400000	COM PREÇO
I 36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL						UN	6,4375000	COM PREÇO
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	0,6390000	COM CUSTO
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	1,2790000	COM CUSTO