

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO	MUNICÍPIO / UF FARROUPILHA/RS	BDI 1 20,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI									150.414,88	
1.			PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI					-	150.414,88	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.268,06	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.880,18	BDI 1	2.268,06	2.268,06	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.123,44	
1.2.1.	Composição	COMP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM COLOCAÇÃO	M2	0,96	394,00	BDI 1	475,28	456,27	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	900,00	BDI 1	1.085,67	1.085,67	RA
1.2.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,54	110,47	BDI 1	133,26	71,96	RA
1.2.4.	Composição	COMP-03	RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS	UN	1,00	422,40	BDI 1	509,54	509,54	RA
1.3.			SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO					-	118.171,80	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.443,90	2,02	BDI 1	2,44	8.403,12	RA
1.3.2.	Composição	COMP-04	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE (ALVENARIA E/OU CONCRETO) PARA REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA	M2	3.378,74	5,85	BDI 1	7,06	23.853,90	RA
1.3.3.	Composição	COMP-05	PREPERO DE PAREDE PARA PINTURA, FECHAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS E UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	3.378,74	4,41	BDI 1	5,32	17.974,90	RA
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.378,74	13,65	BDI 1	16,47	55.647,85	RA
1.3.5.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	120,51	9,73	BDI 1	11,74	1.414,79	RA
1.3.6.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	120,51	24,54	BDI 1	29,60	3.567,10	RA
1.3.7.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	120,51	50,29	BDI 1	60,66	7.310,14	RA
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	27.851,58	
1.4.1.	Composição	COMP-06	LOCAÇÃO DE ANDAIME, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UN	1,00	17.029,44	BDI 1	20.542,61	20.542,61	RA
1.4.2.	Composição	COMP-07	ISOLAMENTO DE ÁREA COM TELA TAPUME LARANJA, H=1,20, FIXADA EM VERGALHÃO 8MM.	M	84,85	11,83	BDI 1	14,27	1.210,81	RA
1.4.3.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,72	246,62	BDI 1	297,50	214,20	RA
1.4.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	17,51	126,82	BDI 1	152,98	2.678,68	RA
1.4.5.	Composição	COMP-08	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	104,00	25,55	BDI 1	30,82	3.205,28	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS	PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-23 (N DES.)	PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO	FARROUPILHA/RS	20,63%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI									150.414,88
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FARROUPILHA/RS

Local

segunda-feira, 4 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SANDRO JOSOE SCHMADECKE

CREA/CAU: CREA RS 253125

ART/RRT: 0

RECURSO

↓