

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		1.627,96	1.880,18
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	97,16	112,53
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	52,25	60,25
COMPOSIÇÃO	COMP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM COLOCAÇÃO	M2		385,30	394,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,93	6,93
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI-I	5070	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	KG	0,11	13,94	13,94
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,77	26,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,08	22,40
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1	378,04	389,41
COMPOSIÇÃO	COMP-03	RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS	UN		420,08	422,40
COTAÇÃO	COT-01	ÇAÇAMBA PARA DESCARTE E RETIRADA DE ENTULHOS (5M³)	UN	1	400,00	400,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP-04	LIXAMENTO DE SUPERFICIE (ALVENARIA E/OU CONCRETO) PARA REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA	M2		5,26	5,85
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1	1,35	1,35
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP-05	PREPERO DE PAREDE PARA PINTURA, FECHAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS E UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2		4,26	4,41
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,16	14,25	14,25
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,1	7,19	7,19
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP-06	LOCAÇÃO DE ANDAIME, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UN		15.230,16	17.029,44
SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	72	18,75	18,75
SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	1224	11,34	12,81
COMPOSIÇÃO	COMP-07	ISOLAMENTO DE ÁREA COM TELA TAPUME LARANJA, H=1,20, FIXADA EM VERGALHÃO 8MM.	M		11,33	11,83
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,474	8,98	8,98
SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1	2,85	2,85
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,18	23,66
COMPOSIÇÃO	COMP-08	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN		22,80	25,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	21,56	24,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,72	28,95