

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FARROUPILHA/RS	<b>BDI 1</b> 20,67%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA</b>									<b>145.919,88</b>	
<b>1.</b>			<b>REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA</b>					-	<b>145.919,88</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>2.324,49</b>	
1.1.1.	Composição	ADM LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.926,32	BDI 1	2.324,49	2.324,49	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>7.489,82</b>	
1.2.1.	Composição	PLACA	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 1,20 X 0,80 M COM COLOCAÇÃO	M2	0,96	393,54	BDI 1	474,88	455,88	RA
1.2.2.	Cotação	AGUA	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/202	UN	1,00	548,79	BDI 1	662,22	662,22	RA
1.2.3.	Cotação	LUZ	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	1.605,19	BDI 1	1.936,98	1.936,98	RA
1.2.4.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	900,00	BDI 1	1.086,03	2.172,06	RA
1.2.5.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	228,92	3,28	BDI 1	3,96	906,52	RA
1.2.6.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,26	275,02	BDI 1	331,87	418,16	RA
1.2.7.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	193,87	2,01	BDI 1	2,43	471,10	RA
1.2.8.	Composição	ISOLAMENTO	ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA DE SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA, AMARRADA EM VERGALHÃO AÇO CA-50, 8,0 MM	M	5,60	9,48	BDI 1	11,44	64,06	RA
1.2.9.	Composição	RETIRADA GUARDA-CORPO	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS	M	9,00	37,09	BDI 1	44,76	402,84	RA
<b>1.3.</b>			<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>					-	<b>16.669,48</b>	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	11,25	96,15	BDI 1	116,02	1.305,23	RA
1.3.2.	Composição	ESTACA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, TODA ARMADA, CONCRETO FCK = 25 MPA, REF_101175.	M	24,00	150,16	BDI 1	181,20	4.348,80	RA
1.3.3.	Composição	BLOCO DE COROAMENTO	BLOCO DE COROAMENTO SOBRE DUAS ESTACAS, 0,60 X 1,50 X 0,55 M, COM ARMADURAS, FORMAS E CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 25 MPA.	UN	3,00	893,55	BDI 1	1.078,25	3.234,75	RA
1.3.4.	Composição	VIGA BALDRAME	VIGA BALDRAME, SEÇÃO 0,30 X 0,30 M, COM ARMADURAS, FORMAS E CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 25 MPA.	M	3,00	220,95	BDI 1	266,62	799,86	RA
1.3.5.	Composição	PILARES	PILAR, SEÇÃO 0,30 X 0,30 M, COM ARMADURAS, FORMAS E CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 25 MPA.	M	9,00	312,91	BDI 1	377,59	3.398,31	RA
1.3.6.	Composição	MURO	MURO DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTADOS COM FERRO CABELO 6.3 MM A CADA DUAS FIADAS.	M2	4,08	219,09	BDI 1	264,38	1.078,67	RA

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FARROUPILHA/RS	<b>BDI 1</b> 20,67%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA</b>									<b>145.919,88</b>	
1.3.7.	Composição	VIGA RESPALDO	VIGA SEÇÃO 0,30 X 0,30 M, COM ARMADURAS, FORMAS E CONCRETAGEM, CONCRETO FCK = 25 MPA.	M	3,00	220,95	BDI 1	266,62	799,86	RA
1.3.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	9,00	28,39	BDI 1	34,26	308,34	RA
1.3.9.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	13,80	6,95	BDI 1	8,39	115,78	RA
1.3.10.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	13,80	39,52	BDI 1	47,69	658,12	RA
1.3.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,80	47,71	BDI 1	57,57	621,76	RA
<b>1.4.</b>			<b>FLOREIRAS</b>					-	<b>16.212,65</b>	
1.4.1.	Composição	ESCAVAÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE RADIER (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)	M3	10,64	100,55	BDI 1	121,33	1.290,95	RA
1.4.2.	Composição	RADIER	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK 25 MPA, TELA Q-92, COM FORMAS DE MADEIRA SERRADA. REF_103076.	M2	17,11	138,68	BDI 1	167,35	2.863,36	RA
1.4.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	53,07	49,71	BDI 1	59,99	3.183,67	RA
1.4.4.	Composição	FLOREIRA	FLOREIRAS EM TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA).	M2	32,53	76,43	BDI 1	92,23	3.000,24	RA
1.4.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	65,06	6,95	BDI 1	8,39	545,85	RA
1.4.6.	Composição	REBOCO REGUADO	REBOCO TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, COM ACABAMENTO REGUADO. REF_87792.	M2	48,38	50,66	BDI 1	61,13	2.957,47	RA
1.4.7.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	69,27	28,37	BDI 1	34,23	2.371,11	RA
<b>1.5.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>6.397,81</b>	
1.5.1.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	20,48	117,29	BDI 1	141,53	2.898,53	RA
1.5.2.	SINAPI	102665	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021	M	2,55	19,86	BDI 1	23,97	61,12	RA
1.5.3.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	14,00	18,27	BDI 1	22,05	308,70	RA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FARROUPILHA/RS	<b>BDI 1</b> 20,67%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA</b>									<b>145.919,88</b>	
1.5.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48,23	51,58	BDI 1	62,24	3.001,84	RA
1.5.5.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	6,00	17,63	BDI 1	21,27	127,62	RA
<b>1.6.</b>			<b>DEGRAUS E PATAMARES</b>					-	<b>10.291,57</b>	
1.6.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,37	769,09	BDI 1	928,06	343,38	RA
1.6.2.	Composição	PISO VASSOURADO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO VASSOURADO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. REF_98679.	M2	117,74	38,77	BDI 1	46,78	5.507,88	RA
1.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	28,62	39,52	BDI 1	47,69	1.364,89	RA
1.6.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	28,62	21,60	BDI 1	26,06	745,84	RA
1.6.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	13,80	139,89	BDI 1	168,81	2.329,58	RA
<b>1.7.</b>			<b>PASSEIOS</b>					-	<b>5.529,99</b>	
1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,48	769,09	BDI 1	928,06	1.373,53	RA
1.7.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	9,91	139,89	BDI 1	168,81	1.672,91	RA
1.7.3.	Composição	PISO VASSOURADO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO VASSOURADO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. REF_98679.	M2	53,09	38,77	BDI 1	46,78	2.483,55	RA
<b>1.8.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>23.349,97</b>	
1.8.1.	Cotação	POSTE	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, TUBO QUADRADO 4" X 4" X 5 METROS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PRETO, COM LUMINÁRIA 100 W, LEDS TIPO SMD DE ALTA EFICIÊNCIA, 9600 LUMENS, TEMPERATURA 6000 K BRANCO FRIO. INSTALADO.	UN	6,00	1.851,41	BDI 1	2.234,10	13.404,60	RA
1.8.2.	Composição	BLOCO	BLOCO DE CONCRETO FCK 25MPA 50 X 50 X 80 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORMA E REATERRO + DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DO POSTE	UN	6,00	488,01	BDI 1	588,88	3.533,28	RA
1.8.3.	Composição	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO A3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO, DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A	UN	1,00	876,77	BDI 1	1.058,00	1.058,00	RA
1.8.4.	Composição	CAIXA PASSAGEM	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA 200 X 200 MM, EM CONCRETO, COM TAMPA, FUNDO COM BRITA, COLOCADA.	UN	11,00	100,56	BDI 1	121,35	1.334,85	RA

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FARROUPILHA/RS	<b>BDI 1</b> 20,67%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA</b>									<b>145.919,88</b>	
1.8.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55,00	10,45	BDI 1	12,61	693,55	RA
1.8.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	144,00	6,87	BDI 1	8,29	1.193,76	RA
1.8.7.	Composição	QUADRO DE COMANDO	QUADRO DE COMANDO, METALICO, 30X30X20CM, IP54, IK10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.116,03	BDI 1	1.346,71	1.346,71	RA
1.8.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	108,45	BDI 1	130,87	785,22	RA
<b>1.9.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>11.116,20</b>	
1.9.1.	Cotação	BANCO	BANCO DE CONCRETO 1,50 X 0,45 X 0,44 M	UN	3,00	1.186,69	BDI 1	1.431,98	4.295,94	RA
1.9.2.	Cotação	LIXEIRA	LIXEIRA 0,40 X 0,40 X 0,90 M	UN	3,00	1.884,00	BDI 1	2.273,42	6.820,26	RA
<b>1.10.</b>			<b>CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS</b>					-	<b>41.791,33</b>	
1.10.1.	Composição	COMP-01	CORRIMÃO DUPLO LATERAL NAS ALTURAS DE 0,92 E 0,70 M, EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR DE 1 1/2", MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS A CADA 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INSTALADO.	M	59,37	389,41	BDI 1	469,90	27.897,96	RA
1.10.2.	Composição	COMP-02	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM AMBOS LADOS, EM AÇO GALVANIZADO, ALTURAS DE 0,92 E 0,70 M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2", CORRIMÃOS DE 1 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INSTALADO.	M	12,57	603,57	BDI 1	728,33	9.155,11	RA
1.10.3.	Composição	GUARDA-CORPO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	6,00	654,44	BDI 1	789,71	4.738,26	RA
<b>1.11.</b>			<b>VEGETAÇÃO</b>					-	<b>3.445,89</b>	
1.11.1.	Composição	HEMEROCALLIS	PLANTIO DE MUDA DE HEMEROCALLIS AMARELO	UN	72,00	7,22	BDI 1	8,71	627,12	RA
1.11.2.	Composição	LIRIOPE	PLANTIO DE MUDA DE LIRIOPE BRANCO	UN	93,00	5,64	BDI 1	6,81	633,33	RA
1.11.3.	Composição	TERRA	ENCHIMENTO DAS FLOREIRAS COM TERRA VEGETAL, FUNDO COM CAMADA DE BRITA N°2 ESPESSURA 10 CM COBERTA POR GEOTEXTIL.	M	39,42	45,94	BDI 1	55,44	2.185,44	RA
<b>1.12.</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					-	<b>1.300,68</b>	
1.12.1.	Composição	LIMPEZA	LIMPEZA DE ESCADARIA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS	M2	208,40	3,69	BDI 1	4,45	927,38	RA
1.12.2.	Composição	RETIRADA DE ENTULHOS	RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS	M3	5,00	61,87	BDI 1	74,66	373,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FARROUPILHA/RS	<b>BDI 1</b> 20,67%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REQUALIFICAÇÃO DA ESCADARIA DA RUA VÊNETO, BAIRRO NOVA VICENZA</b>									<b>145.919,88</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FARROUPILHA/RS  
**Local**  
quinta-feira, 14 de março de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** SANDRO JOSOÉ SCHMÄDECKE  
**CREA/CAU:** CREA RS 253125  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←