



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/04/2024

Hora: 15:23:50



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001111 / 2024
EMIÇÃO: 07/02/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO SOM E LUZ

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00020783 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO AO SOM E LUZ

Descrição adicional:
TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO SOM E LUZ

LOCAL: Perímetro do Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, Centro, São Miguel das Missões/RS

OBJETIVO

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo definir as características e o tipo de serviço a ser realizado.

INTRODUÇÃO

Este termo tem por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e emprego dos materiais para a execução do serviço de FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO AO SOM E LUZ – localizado junto a tela de proteção do perímetro do Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo obra que consiste em remover parcialmente a tela existente, mantendo os mourões existentes para montagem de portão em grades tubular tipo Metalon, devidamente pintado e apoiado em novo pilar a ser executado em concreto armado no local, sobre bloco de fundação executado sobre mourão central existente

CONDIÇÃO ATUAL

No local atualmente encontra-se uma cerca de tela galvanizada fixada em mourões retos em concreto armado cravados diretamente no solo em profundidade entre 0,60 e 1,0 metros. A tela existente aparenta bom estado de conservação, assim como os mourões aparentam estar em boas condições, podendo ser utilizados para a fixação da nova estrutura.

Salienta-se que por tratar-se de serviço dentro do perímetro do Sítio Arqueológico, qualquer intervenção deverá ser precedida de notificação ao órgão contratante para anuência da fiscalização e acompanhamento do IPHAN no local.

1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.1 Remoção da tela existente com reaproveitamento

A tela galvanizada deverá ser removida no trecho entre o vão indicado para posterior aproveitamento de parte da seção removida.

1.2 Quebra do mourão central para exposição da armadura

O mourão central que apresenta apenas parte da seção exposta deverá ser quebrado em aproximadamente 10cm para exposição da armadura que posteriormente deverá ser soldada na nova estrutura.

1.3 Concretagem do bloco de fundação

Sobre o mourão central, com a armadura devidamente exposta, será executado um bloco de concreto com dimensões de 30x30x15 cm e armadura de no mínimo aço CA-50 8mm soldada ao mourão, a fim de receber o novo pilar central e estabilizar a estrutura.



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/04/2024

Hora: 15:23:50



1.4 Montagem da armadura e concretagem do novo pilar central

O novo pilar central de concreto Fck 20 Mpa e seção 15x15cm, receberá armadura de 4 barras de aço CA-50 10mm e estribos de CA-60 4.2mm a cada 15cm.

1.5 Fabricação do portão e pintura

O novo portão será fabricado em barras de aço tipo Metalon de 50x50x1,5 mm ou superior, devidamente soldadas na posição indicada em diagrama a seguir. Após a montagem, solda e lixamento das arestas toda a estrutura metálica deverá receber pintura com tinta esmalte automotiva em duas demãos na cor "verde escuro" ou equivalente aprovada pela fiscalização.

1.6 Instalação do Portão e da tela galvanizada

O novo portão será fixado na estrutura existente com o emprego de abraçadeiras metálicas apropriadas e no novo pilar central com o uso de chumbadores metálicos. A tela deverá ser reinstalada com o emprego de arame adequado, devidamente esticada e alinhada.

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

O contratado(a) deverá informar esta administração a data e horário de instalação da estrutura com antecedência mínima de 48h para que o acompanhamento pelo setor técnico da prefeitura e do IPHAN seja providenciado, não será admitida a execução dos serviços sem o referido acompanhamento, sob pena de não aceitação da instalação sob qualquer condição.

PRAZO PARA EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser entregues no prazo estipulado, tendo como base o período de fabricação das estruturas necessárias e a devida montagem, sendo este:

- 20 dias (vinte dias) para fabricação da estrutura + 10 dias (vinte dias) para instalação no local, podendo ser admitida prorrogação por igual período com custas a cargo da contratada, desta forma se obtém o prazo de referência de:

- 30 (trinta) dias como prazo total para a entrega.

Dotação: Acesso: 261 Projeto: 2013 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
261	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2013 Manutenção das Atividades Administrativas Secretaria de Turismo.	3390 39 00 00 000	1.409,00	51.258,60

Total geral disponível R\$ 51.258,60

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa	Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
	Base Legal: _____	informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 05/04/2024

Hora: 15:23:50



Autorizo a compra/serviço,

Autorizo a compra/serviço,

07/02/2024 ÀS 16:37:38 PEDIDO AUTORIZADO POR JULIA FRANCISCA TONIAZO GONCALVES

SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS , Em 5 de Abril de 2024