

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Patrimônio Cultural da Humanidade



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Complementação de passeios na Rua Moraes e João Antonio da Costa

1. INTRODUÇÃO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e emprego dos materiais que farão parte de passeios, município de São Miguel das Missões – RS, obra que consiste na execução de rampas para acesso de diversos lotes que receberam passeio publico sem adequação.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS À EXECUTAR

Passeio Público

Será executada uma calçada em concreto fck=20,0 MPA com medidas conforme projeto, espessura de 0,06 metros e juntas de dilatação a cada 2,00 m, sendo moduladas com ripas de 0,05x0,02 metros. **Esse serviço será executado pela contratada.**

Compactado da base

O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raízes depois será instalado 5cm de lastro de brita. **Esse serviço será executado pela contratada.**

Montagem das fôrmas e lona plástica sobre o subleito


Depois de compactado e limpo a área será executada as formas de madeira com ripas de 0,07x0,02 metros e colocado o lastro de material granular, posteriormente a lona plástica. Dividir a área em placas de no máximo 2,0 m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira. **Esse serviço será executado pela contratada.**



Uma viagem inesquecível

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Fax: (55) 3381-1300 – CEP 98.865-000

Site: www.saomiguel-rs.com.br - Email: saomiguel.prefeito@sol.psi.br ou licitacoes@saomiguel.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL
**SÃO MIGUEL DAS
MISSÕES**

Patrimônio Cultural da Humanidade



Aplicação de armaduras

Será instalado uma malhamalha 10x10cm de aço CA 60, 5mm em cima do lastro de brita obedecendo os cobrimentos recomendados pelas norma. **Esse serviço será executado pela contratada.**

Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto

Será lançado e espalhado o concreto usinado de resistência à compressão de 20 Mpa com espessura de 0,07m de espessura, depois que forma e armadura estiverem prontas. O concreto deverá ser vibrado para deixar menor número de vazios possíveis para que atinja a resistência exigida no projeto. **Esse serviço será executado pela contratada.**

Desempeno da superfície e cura do concreto

Depois de lançado o concreto deverá ser desempenado para que fique o mais liso possível. E curado para evitar fissuras de retração. **Esse serviço será executado pela contratada.**

Limpeza da obra

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Não deverá ser deixado em cima pavimento novo restos de pedra ou qualquer material, essa ordem se estende também aos passeios públicos.

Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços.

Prazo de Execução: 03 semanas

São Miguel das Missões – RS, 09 de maio de 2024.


Eric M. Tonetto
Eng. Civil
CREA RS 229.373
Portaria 160/23



Uma viagem inesquecível

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Fax: (55) 3381-1300 – CEP 98.865-000
Site: www.saomiguel-rs.com.br - Email: saomiguel.prefeito@sol.psi.br ou licitações@saomiguel.rs.gov.br