



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 917488	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TRECHO PERÍMETRO DISTRITAL - RURAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Estradas - Distribio Coimbra	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Estradas - Distribio Coimbra									250.472,65	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO RURAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES					-	250.472,65	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	987,12	
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA 1,2X2,4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	821,98	BDI 1	987,12	987,12	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE COIMBRA					-	245.837,33	
1.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	783,78	55,35	BDI 1	66,47	52.097,86	RA
1.2.2.	Composição	3	CALÇAMENTO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.688,37	25,44	BDI 1	30,55	112.679,71	RA
1.2.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 10/23)	TXKM	43.568,84	0,75	BDI 1	0,90	39.211,95	RA
1.2.4.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (SICRO 10/23)	TXKM	29.958,76	0,93	BDI 1	1,12	33.553,81	RA
1.2.5.	Composição	2	MATERIAL GRANULAR PARA TRAVAMENTO - PÓ DE PEDRA - H = 1 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3	36,88	77,75	BDI 1	93,37	3.443,48	RA
1.2.6.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 10/23)	TXKM	2.904,28	0,75	BDI 1	0,90	2.613,84	RA
1.2.7.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (SICRO 10/23)	TXKM	1.997,04	0,93	BDI 1	1,12	2.236,68	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.786,52	
1.3.1.	Composição	5	SINALIZAÇÃO - PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA	UNIDADE	1,00	371,91	BDI 1	446,63	446,63	RA
1.3.2.	Composição	6	SINALIZAÇÃO - PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, PLACA A 21C ESTREITAMETNO DE PISTA A DIREITA	UNIDADE	1,00	371,91	BDI 1	446,63	446,63	RA
1.3.3.	Composição	7	SINALIZAÇÃO - PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, PLACA A 21E ALARGAMENTO DE PISTA A DIREITA	UNIDADE	1,00	371,91	BDI 1	446,63	446,63	RA
1.3.4.	Composição	8	SINALIZAÇÃO - PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, PLACA T A-8 BIFURCAÇÃO EM T	UNIDADE	1,00	371,91	BDI 1	446,63	446,63	RA
1.4.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	1.861,68	
1.4.1.	Composição	4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	3.512,60	0,44	BDI 1	0,53	1.861,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 917488	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TRECHO PERÍMETRO DISTRITAL - RURAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Estradas - Distribo Coimbra	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de Estradas - Distribo Coimbra									250.472,65

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS
Local

segunda-feira, 6 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: ERIC MORAES TONETTO
CREA/CAU: CREA RS 229.373
ART/RRT: 0

RECURSO
←