

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PICOTEAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²		14,05	15,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	02	TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA, MALHA14, COM PERFIL DE ALUMÍNIO 1,45X 0,85M	UN		182,46	183,29
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8	0,47	0,47
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	24,27	24,27
SINAPI-I	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	4,6	8,77	8,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,08	22,40
COTAÇÃO	01	TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA MALHA 14 FIO 31 1,00X1,00M	M²	1,2325	87,04	87,04
COMPOSIÇÃO	03	TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA, MALHA14, COM PERFIL DE ALUMÍNIO 2,10X 0,40M	M2		151,81	152,64
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8	0,47	0,47
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	24,27	24,27
SINAPI-I	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	5	8,77	8,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,08	22,40
COTAÇÃO	01	TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA MALHA 14 FIO 31 1,00X1,00M	M²	0,84	87,04	87,04
COMPOSIÇÃO	04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, COM ARGAMASSA AC II	M2		52,36	53,40
SINAPI-I	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06	28,45	28,45
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	9,1325	1,39	1,39
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,188	4,40	4,40
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1308	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, COM ARGAMASSA AC II	UN		76,74	80,20
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0932	34,40	34,40
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	6,85	1,39	1,39
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,222	4,40	4,40
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8882	23,98	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3669	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	06	TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA, MALHA14, COM PERFIL DE ALUMÍNIO 1,50X 1,70M	UN		312,92	313,75
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8	0,47	0,47
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	24,27	24,27
SINAPI-I	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	6,4	8,77	8,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,08	22,40
COTAÇÃO	01	TELA MOSQUITEIRA GALVANIZADA MALHA 14 FIO 31 1,00X1,00M	M²	2,55	87,04	87,04
COMPOSIÇÃO	07	REMOÇÃO DE TOLDO EM LONA PLÁSTICA			1,91	2,15
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	27,50	31,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN		625,05	645,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,08	22,40
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200	2,48	2,52
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3	9,55	9,81

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: