**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | CERCAMENTO CANCHA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 04-26 (N DES.) | 0 | SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 22,88% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | | | | | | **49.447,72** | |
| **1.** | | | **CERCAMENTO CANCHA** | | | | | **-** | **49.447,72** | |
| **1.1.** | | | **REMOÇÃO DA CERCA ANTIGA** | | | | | **-** | **913,77** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 71,00 | 10,47 | BDI 1 | 12,87 | 913,77 | RA |
| **1.2.** | | | **INSTALAÇÃO DE MOURÃO E ALAMBRADO COM MURETA DE CONCRETO** | | | | | **-** | **45.658,31** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2,29 | 98,22 | BDI 1 | 120,69 | 276,38 | RA |
| 1.2.2. | Composição | 004 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). (REF. 98522) | M | 229,56 | 145,62 | BDI 1 | 178,94 | 41.077,47 | RA |
| 1.2.3. | Composição | 001 | INSTALAÇÃO DE MOURÃO ESTICADOR/ESCORAS - INSUMO E MÃO DE OBRA - (REF. 106480) | UN | 9,00 | 299,24 | BDI 1 | 367,71 | 3.309,39 | RA |
| 1.2.4. | Composição | 003 | TENSIONAMENTO DA CERCA - INSUMO E MÃO DE OBRA | M | 459,12 | 1,56 | BDI 1 | 1,92 | 881,51 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3,71 | 24,91 | BDI 1 | 30,61 | 113,56 | RA |
| **1.3.** | | | **PORTÃO 2 FOLHAS EM ALAMBRADO - 2,00X2,00** | | | | | **-** | **2.875,64** | |
| 1.3.1. | Composição | 002 | PORTÃO EM ALAMBRADO - 2 FOLHAS DE 2,00X2,00 - ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 8,40 | 215,07 | BDI 1 | 264,28 | 2.219,95 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 | UN | 6,00 | 65,22 | BDI 1 | 80,14 | 480,84 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | 1,00 | 126,97 | BDI 1 | 156,02 | 156,02 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1,00 | 15,32 | BDI 1 | 18,83 | 18,83 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | CERCAMENTO CANCHA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 04-26 (N DES.) | 0 | SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 22,88% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | | | | | | **49.447,72** |

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
**Local**

segunda-feira, 8 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** LARA B. W. JASKULSKI
**CREA/CAU:** RS 183.644
**ART/RRT:** 0