CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	REFORÇO ESTRUTURAL GINÁSIO BAIRRO ALEGRIA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (DES.)	-	SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	23,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
-									39.312,26	
1.			REFORÇO ESTRUTURAL					-	39.312,26	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.453,99	
1.1.1.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6,00	28,77	BDI 1	35,65	213,90	RA
1.1.2.	Composição	01	ALUGUEL DE ANDAIME TIPO TORRE 6M, TUBULAR, COMPLETO, METÁLICO, ADEQUADO AS NR 18 E NR 35 E NBR6494, 1,5X1,5X1M	MÊS	1,00	1.000,80	BDI 1	1.240,09	1.240,09	RA
1.2.			REFORÇO ESTRUTURAL					-	12.748,08	
1.2.1.	Composição	02	REFORÇO ESTRUTURAL COM PERFIL DE AÇO RETANGULAR 100X100X3,35MM, INCLUI SUBSTITUIÇÃO TRECHO DANIFICADO, CONFORME DETALHAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	583,88	BDI 1	723,49	8.681,88	RA
1.2.2.	Composição	05	FIXAÇÃO DO REFORÇO EM CHAPA GROSSA 3/8" 20X20CM AMBOS OS LADOS COM PARAFUSO 1/2", COM PORCA E ARRUELA ZINCADOS, INCLUI PERFURAÇÃO EM CONCRETO	UN	12,00	98,19	BDI 1	121,67	1.460,04	RA
1.2.3.	Composição	06	REFORÇO EM PAREDE, COM CHAPA GROSSA 3/8" 20X60CM AMBOS OS LADOS COM PARAFUSO 1/2", COM PAROCA E ARRUELA ZINCADOS, INCLUI PERFURAÇÃO EM CONCRETO	UN	1,00	186,36	BDI 1	230,92	230,92	RA
1.2.4.	Composição	08	INSTALAÇÃO DE TIRANTE EM CABO DE AÇO POR VÃO, UTILIZANDO CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6X24F	UN	2,00	958,45	BDI 1	1.187,62	2.375,24	RA
1.3.			PROTEÇÃO E PINTURA					-	25.110,19	
1.3.1.	Composição	03	PINTURA COM CONVERTEDOR DE FERRUGEM PARA TESOURA/TRELIÇA/TERÇAS/CHAPAS E PERFIS , PULVERIZADA EM PERFIL METÁLICO E DETALHES EM PINCEL EM PERFIL METÁLICO, INCLUI REMOÇÃO EXCESSO FERRUGEM COM LIXA (REF. 100739)	M2	467,82	19,05	BDI 1	23,60	11.040,55	RA
1.3.2.	Composição	04	PINTURA EM 2 DEMÃOS PARA TESOURA/TRELIÇA/TERÇAS, PERFIS E CHAPAS COM TINTA ESMALTE PARA METAIS CONTRA FERRUGEM EM PERFIL METÁLICO, PULVERIZADA E DETALHES EM PINCEL (REF. SUVINIL) (REF. 100739)	M2	483,66	21,74	BDI 1	26,94	13.029,80	RA
1.3.3.	Composição	07	APLICAÇÃO DE FUNDO PROTETOR PARA FERROS E METAIS ZARCÃO, 1 DEMÃO	M2	15,84	18,98	BDI 1	23,52	372,56	RA
1.3.4.	Composição	09	AJUSTE (LEVANTAMENTO E REFIXAÇÃO) EM TELHA METÁLICA DE BEIRAL (REF 97.649)	M2	107,28	5,02	BDI 1	6,22	667,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	REFORÇO ESTRUTURAL GINÁSIO BAIRRO ALEGRIA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	07-26 (DES.)	-	SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	23,91%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
-									39.312,26

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC MORAES TONETTO
CREA/CAU: RS229.373
ART/RRT: 0