

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	LIXAMENTO/RASPAGEM DA TINTA - MÃO DE OBRA E INSUMOS	M2		9,17	9,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,36	24,31
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,59	31,05
SINAPI	104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	0,08	0,64	0,64
SINAPI-I	44532	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RÍGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL	UN	0,2	20,10	20,10
Composição	002	LIXAMENTO E APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA EM PAREDES - MÃO DE OBRA E INSUMOS	M2		18,64	20,10
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	28,59	31,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	22,36	24,31
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,25	1,39	1,39
SINAPI-I	43651	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,2	7,41	7,41
Composição	003	LIMPEZA DE PAREDES E TETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA ÁGUA FRIA, COM A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO CLORIDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO DE 10% A 12%. - MÃO DE OBRA E INSUMOS	M2		0,85	0,89
SINAPI-I	3	ÁCIDO CLORIDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,02	18,97	18,97
SINAPI	99832	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,015	4,42	4,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,018	22,36	24,31
Composição	004	REPAROS DE ARGAMASSA NA REGULARIZAÇÃO DE CALÇADA - MÃO DE OBRA E INSUMOS	M2		18,71	20,05
SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	0,15	43,18	44,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,36	24,31
Composição	005	LIMPEZA FINAL - MÃO DE OBRA E INSUMOS	M2		4,85	5,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	22,36	24,31
SINAPI-I	3	ÁCIDO CLORIDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	18,97	18,97
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,05	15,45	15,45
Composição	006	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2		50,15	54,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5614	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5672	22,36	24,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	007	RECOLOCAÇÃO DE JANELA - MÃO DE OBRA E INSUMOS	M2		27,96	29,04
Cotação	001	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CHATA PHILLIPS 4,2 X 32 ZINCADO	UN	8,3	0,17	0,17
SINAPI-I	39961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,63	23,23	23,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	22,36	24,31
					0,00	0,00
Composição	008	REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2		19,60	21,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2174	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,615	22,36	24,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	009	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. MÃO DE OBRA E INSUMOS	UN		1.602,91	1.610,15
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	24,25	26,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,62	22,36	24,31
SINAPI-I	39961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,32	23,23	23,23
SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,78	335,35	335,35
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	19,2	0,47	0,47
Cotação	002	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, 2 MTS COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	CJ	1	237,03	237,03
Composição	010	INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA - MÁQUINA E TANQUE - MÃO DE OBRA E INSUMOS	UN		181,06	185,98
SINAPI	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	31,09	31,75
SINAPI	89719	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	14,79	15,36
SINAPI	89765	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	19,23	19,99
SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	24,19	24,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	011	CAIXA DE GORGURA 42 LITROS - MÃO DE OBRA E INSUMOS	UN		161,30	162,69
SINAPI	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,028	205,93	215,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,284	26,91	29,39

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	003	CAIXA DE GORDURA COM CESTO PARA LIMPEZA, PVC, 42 LITROS	UN	1	142,90	142,90
					0,00	0,00

Composição	012	MATA-JUNTA ALUMÍNIO ANODIZADO PERFIL T 22X10CM - 4,00 METROS - MÃO DE OBRA E INSUMO	UN		879,01	883,93
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	17,28	47,62	47,62
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,71	29,17
SINAPI	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	2	1,36	1,36
					0,00	0,00

Composição	013	CHUMBAMENTO MATAJUNTA NA ALVENARIA	M		17,82	18,85
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,012	723,10	739,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	22,36	24,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00

 MIGUEL DAS MISSÕES, 12 DE FEVEREIRO DE 2019
 Data

Responsável Técnico: _____
 CREA/CAU: _____
 Lara B. W. Jaskulski
 RS 183.644