



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF SÃO FRANCISCO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS	MUNICÍPIO / UF São Miguel das Missões - RS
			BDI 1 27,78%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS										
1.			CALÇADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS					-	22.369,41	
1.1.			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO					-	3.457,29	
1.1.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	162,07	16,13	BDI 1	20,61	3.340,26	RA
1.1.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,72	9,42	BDI 1	12,04	117,03	RA
1.2.			PISO TATIL					-	3.318,26	
1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,66	200,81	BDI 1	256,60	169,36	RA
1.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	13,11	0,71	BDI 1	0,91	11,93	RA
1.2.3.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	13,11	122,48	BDI 1	156,50	2.051,72	RA
1.2.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	13,11	64,78	BDI 1	82,78	1.085,25	RA
1.3.			PISO BLOCO INTERTRAVADO					-	15.291,62	
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,06	200,81	BDI 1	256,60	1.811,60	RA
1.3.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	141,22	0,71	BDI 1	0,91	128,51	RA
1.3.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	141,22	72,09	BDI 1	92,12	13.009,19	RA
1.3.4.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,82	95,00	BDI 1	121,39	342,32	RA
1.4.			CANTEIROS					-	302,24	
1.4.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM BLOCO INTERTRAVADO 20x10, DEITADO, ESPESSURA 6 CM. INSUMO E MÃO DE OBRA	M	16,00	14,78	BDI 1	18,89	302,24	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

