



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (SICRO)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 16,59%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES									1.280.994,79	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUAS SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (PAVIMENTA RS)					-	1.280.994,79	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E PLACA DE OBRA					-	33.696,03	
1.1.0.0.1.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UN	3,00	135,99	BDI 1	163,31	489,93	RA
1.1.0.0.2.	SICRO	5213570	PLACA DE AÇO - PELICULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	6,00	462,88	BDI 1	555,87	3.335,22	RA
1.1.0.0.3.	composição	5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE TÉCNICA PADRÃO	MÊS	3,00	4.824,63	BDI 1	5.793,90	17.381,70	RA
1.1.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	16	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	3,00	1.733,31	BDI 1	2.081,53	6.244,59	RA
1.1.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	17	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	3,00	1.733,31	BDI 1	2.081,53	6.244,59	RA
1.2.			TRECHO A - RUA PADRE CRISTÓVÃO DE MENDONÇA					-	301.728,25	
1.2.1.			REPERFILAGEM (1,5 CM)					-	80.955,90	
1.2.1.0.1.	Composição	10	LIMPEZA SUPERFICIAL VASSORA MECANICA	M2	2.449,92	0,36	BDI 1	0,43	1.053,47	RA
1.2.1.0.2.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2.449,92	0,66	BDI 1	0,79	1.935,44	RA
1.2.1.0.3.	Cotação	07	TR-IMPRESA (SUBSTITUTO AO CM-30 OFICIO 109348/2025 DNIT - DESCONTINUIDADE CM-30 PETROBRAS)	KG	2.939,90	4,69	BDI 2	5,47	16.081,25	RA
1.2.1.0.4.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	88,20	190,43	BDI 1	228,69	20.170,46	RA
1.2.1.0.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	4,41	5.354,20	BDI 2	6.242,46	27.529,25	RA
1.2.1.0.6.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	17.300,04	0,68	BDI 1	0,82	14.186,03	RA
1.2.2.			PAVIMENTAÇÃO (CAPA 5 CM) - CONTEMPLA USINAGEM VIDE COMPOSIÇÃO SICRO					-	220.772,35	
1.2.2.0.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.449,92	0,46	BDI 1	0,55	1.347,46	RA
1.2.2.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	2.204,93	5,11	BDI 2	5,96	13.141,38	RA
1.2.2.0.3.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	293,99	190,43	BDI 1	228,69	67.232,57	RA
1.2.2.0.4.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	14,70	5.354,20	BDI 2	6.242,46	91.764,16	RA
1.2.2.0.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	57.666,80	0,68	BDI 1	0,82	47.286,78	RA
1.3.			TRECHO B - RUA PADRE CRISTÓVÃO DE MENDONÇA					-	191.346,50	
1.3.1.			REPERFILAGEM (1,5 CM)					-	51.358,29	
1.3.1.0.1.	Composição	10	LIMPEZA SUPERFICIAL VASSORA MECANICA	M2	1.553,57	0,36	BDI 1	0,43	668,04	RA
1.3.1.0.2.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	1.553,57	0,66	BDI 1	0,79	1.227,32	RA
1.3.1.0.3.	Cotação	07	TR-IMPRESA (SUBSTITUTO AO CM-30 OFICIO 109348/2025 DNIT - DESCONTINUIDADE CM-30 PETROBRAS)	KG	1.864,28	4,69	BDI 2	5,47	10.197,61	RA
1.3.1.0.4.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	55,93	190,43	BDI 1	228,69	12.790,63	RA
1.3.1.0.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	2,80	5.354,20	BDI 2	6.242,46	17.478,89	RA
1.3.1.0.6.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	10.970,49	0,68	BDI 1	0,82	8.995,80	RA
1.3.2.			PAVIMENTAÇÃO (CAPA 5 CM) - CONTEMPLA USINAGEM VIDE COMPOSIÇÃO SICRO					-	139.988,21	
1.3.2.0.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.553,57	0,46	BDI 1	0,55	854,46	RA
1.3.2.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	1.398,21	5,11	BDI 2	5,96	8.333,33	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (SICRO)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 16,59%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES										1.280.994,79
1.3.2.0.3.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	186,43	190,43	BDI 1	228,69	42.634,68	RA
1.3.2.0.4.	Cotação	02	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	9,32	5.354,20	BDI 2	6.242,46	58.179,73	RA
1.3.2.0.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36.568,30	0,68	BDI 1	0,82	29.986,01	RA
1.4.			TRECHO C - RUA PADRE CRISTÓVÃO DE MENDONÇA					-	210.354,59	
1.4.1.			REPERFILAGEM (1,5 CM)					-	56.416,83	
1.4.1.0.1.	Composição	10	LIMPEZA SUPERFICIAL VASSORA MECANICA	M2	1.708,22	0,36	BDI 1	0,43	734,53	RA
1.4.1.0.2.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	M2	1.708,22	0,66	BDI 1	0,79	1.349,49	RA
1.4.1.0.3.	Cotação	07	TR-IMPRIMA (SUBSTITUTO AO CM-30 OFICIO 109348/2025 DNIT - DESCONTINUIDADE CM-30 PETROBRAS)	KG	2.049,86	4,69	BDI 2	5,47	11.212,73	RA
1.4.1.0.4.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	61,50	190,43	BDI 1	228,69	14.064,44	RA
1.4.1.0.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	3,07	5.354,20	BDI 2	6.242,46	19.164,35	RA
1.4.1.0.6.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	12.062,55	0,68	BDI 1	0,82	9.891,29	RA
1.4.2.			PAVIMENTAÇÃO (CAPA 5 CM) - CONTEMPLA USINAGEM VIDE COMPOSIÇÃO SICRO					-	153.937,76	
1.4.2.0.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.708,22	0,46	BDI 1	0,55	939,52	RA
1.4.2.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	KG	1.537,40	5,11	BDI 2	5,96	9.162,90	RA
1.4.2.0.3.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	204,99	190,43	BDI 1	228,69	46.879,16	RA
1.4.2.0.4.	Cotação	02	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	10,25	5.354,20	BDI 2	6.242,46	63.985,22	RA
1.4.2.0.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	40.208,49	0,68	BDI 1	0,82	32.970,96	RA
1.5.			TRECHO D - RUA PADRE CRISTÓVÃO DE MENDONÇA					-	233.338,18	
1.5.1.			REPERFILAGEM (1,5 CM)					-	62.600,28	
1.5.1.0.1.	Composição	10	LIMPEZA SUPERFICIAL VASSORA MECANICA	M2	1.894,51	0,36	BDI 1	0,43	814,64	RA
1.5.1.0.2.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	M2	1.894,51	0,66	BDI 1	0,79	1.496,66	RA
1.5.1.0.3.	Cotação	07	TR-IMPRIMA (SUBSTITUTO AO CM-30 OFICIO 109348/2025 DNIT - DESCONTINUIDADE CM-30 PETROBRAS)	KG	2.273,41	4,69	BDI 2	5,47	12.435,55	RA
1.5.1.0.4.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	68,20	190,43	BDI 1	228,69	15.596,66	RA
1.5.1.0.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	3,41	5.354,20	BDI 2	6.242,46	21.286,79	RA
1.5.1.0.6.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	13.378,03	0,68	BDI 1	0,82	10.969,98	RA
1.5.2.			PAVIMENTAÇÃO (CAPA 5 CM) - CONTEMPLA USINAGEM VIDE COMPOSIÇÃO SICRO					-	170.737,90	
1.5.2.0.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.894,51	0,46	BDI 1	0,55	1.041,98	RA
1.5.2.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	KG	1.705,06	5,11	BDI 2	5,96	10.162,16	RA
1.5.2.0.3.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	227,34	190,43	BDI 1	228,69	51.990,38	RA
1.5.2.0.4.	Cotação	02	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	11,37	5.354,20	BDI 2	6.242,46	70.976,77	RA
1.5.2.0.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	44.593,43	0,68	BDI 1	0,82	36.566,61	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (SICRO)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 16,59%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES									1.280.994,79	
1.6.			TRECHO E - RUA GOMES FREIRE					-	165.812,96	
1.6.1.			REPERFILAGEM (1,5 CM)					-	44.469,41	
1.6.1.0.1.	Composição	10	LIMPEZA SUPERFICIAL VASSORA MECANICA	M2	1.346,51	0,36	BDI 1	0,43	579,00	RA
1.6.1.0.2.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	1.346,51	0,66	BDI 1	0,79	1.063,74	RA
1.6.1.0.3.	Cotação	07	TR-IMPRIMA (SUBSTITUTO AO CM-30 OFICIO 109348/2025 DNIT - DESCONTINUIDADE CM-30 PETROBRAS)	KG	1.615,81	4,69	BDI 2	5,47	8.838,48	RA
1.6.1.0.4.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	48,47	190,43	BDI 1	228,69	11.084,60	RA
1.6.1.0.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	2,42	5.354,20	BDI 2	6.242,46	15.106,75	RA
1.6.1.0.6.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	9.508,34	0,68	BDI 1	0,82	7.796,84	RA
1.6.2.			PAVIMENTAÇÃO (CAPA 5 CM) - CONTEMPLA USINAGEM VIDE COMPOSIÇÃO SICRO					-	121.343,55	
1.6.2.0.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.346,51	0,46	BDI 1	0,55	740,58	RA
1.6.2.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	1.211,86	5,11	BDI 2	5,96	7.222,69	RA
1.6.2.0.3.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	161,58	190,43	BDI 1	228,69	36.951,73	RA
1.6.2.0.4.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	8,08	5.354,20	BDI 2	6.242,46	50.439,08	RA
1.6.2.0.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.694,48	0,68	BDI 1	0,82	25.989,47	RA
1.7.			TRECHO F - AV. ANTUNES RIBAS					-	115.077,70	
1.7.1.			REPERFILAGEM (1,5 CM)					-	30.860,61	
1.7.1.0.1.	Composição	10	LIMPEZA SUPERFICIAL VASSORA MECANICA	M2	934,29	0,36	BDI 1	0,43	401,74	RA
1.7.1.0.2.	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	934,29	0,66	BDI 1	0,79	738,09	RA
1.7.1.0.3.	Cotação	07	TR-IMPRIMA (SUBSTITUTO AO CM-30 OFICIO 109348/2025 DNIT - DESCONTINUIDADE CM-30 PETROBRAS)	KG	1.121,15	4,69	BDI 2	5,47	6.132,69	RA
1.7.1.0.4.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	33,63	190,43	BDI 1	228,69	7.690,84	RA
1.7.1.0.5.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	1,68	5.354,20	BDI 2	6.242,46	10.487,33	RA
1.7.1.0.6.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	6.597,46	0,68	BDI 1	0,82	5.409,92	RA
1.7.2.			PAVIMENTAÇÃO (CAPA 5 CM) - CONTEMPLA USINAGEM VIDE COMPOSIÇÃO SICRO					-	84.217,09	
1.7.2.0.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	934,29	0,46	BDI 1	0,55	513,86	RA
1.7.2.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	840,86	5,11	BDI 2	5,96	5.011,53	RA
1.7.2.0.3.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	112,11	190,43	BDI 1	228,69	25.638,44	RA
1.7.2.0.4.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	5,61	5.354,20	BDI 2	6.242,46	35.020,20	RA
1.7.2.0.5.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	21.991,54	0,68	BDI 1	0,82	18.033,06	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO					-	12.978,03	
1.8.1.			HORIZONTAL (PEDESTRES - LOMBADA - SEPARAÇÃO DO EIXO)					-	5.250,22	
1.8.1.0.1.	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA- ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	37,20	27,85	BDI 1	33,45	1.244,34	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (SICRO)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 16,59%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES									1.280.994,79	
1.8.1.0.2.	Composição	6	PINTURA/SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM LOMBADA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, PINTURA MANUAL	M2	51,28	24,91	BDI 1	29,91	1.533,78	RA
1.8.1.0.3.	Composição	30	PINTURA DE LINHA SEPARADORA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA ESPESSURA 0,6MM (SICRO 5213401) COM ADIÇÃO DE MICROESFERA	M	635,50	3,24	BDI 1	3,89	2.472,10	RA
1.8.2.			VERTICAL					-	7.727,81	
1.8.2.1.			PLACAS DE PARE					-	3.943,92	
1.8.2.1.1.	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	491,63	BDI 1	590,40	3.542,40	RA
1.8.2.1.2.	SICRO	M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80MM (2")	M	6,00	27,55	BDI 1	33,08	198,48	RA
1.8.2.1.3.	Composição	32	CONCRETAGEM PARA ASSENTAMENTO DE POSTE 2", D = 30CM PROFUNDIDADE MINIMA 80Cm	M3	6,00	28,18	BDI 1	33,84	203,04	RA
1.8.2.2.			PLACAS DE LOMBADAS - IN LOCO E 50M					-	2.452,32	
1.8.2.2.1.	Composição	31	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPT. SICRO 5213464 10/25)	UN	4,00	199,53	BDI 1	239,62	958,48	RA
1.8.2.2.2.	Composição	31	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPT. SICRO 5213464 10/25)	UN	4,00	199,53	BDI 1	239,62	958,48	RA
1.8.2.2.3.	SICRO	M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80MM (2")	M	8,00	27,55	BDI 1	33,08	264,64	RA
1.8.2.2.4.	Composição	32	CONCRETAGEM PARA ASSENTAMENTO DE POSTE 2", D = 30CM PROFUNDIDADE MINIMA 80Cm	M3	8,00	28,18	BDI 1	33,84	270,72	RA
1.8.2.3.			PLACA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES					-	613,08	
1.8.2.3.1.	Composição	31	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPT. SICRO 5213464 10/25)	UN	2,00	199,53	BDI 1	239,62	479,24	RA
1.8.2.3.2.	SICRO	M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80MM (2")	M	2,00	27,55	BDI 1	33,08	66,16	RA
1.8.2.3.3.	Composição	32	CONCRETAGEM PARA ASSENTAMENTO DE POSTE 2", D = 30CM PROFUNDIDADE MINIMA 80Cm	M3	2,00	28,18	BDI 1	33,84	67,68	RA
1.8.2.4.			PLACA DE PROIBIDO VIRAR A DIREITA					-	411,95	
1.8.2.4.1.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	287,31	BDI 1	345,03	345,03	RA
1.8.2.4.2.	SICRO	M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80MM (2")	M	1,00	27,55	BDI 1	33,08	33,08	RA
1.8.2.4.3.	Composição	32	CONCRETAGEM PARA ASSENTAMENTO DE POSTE 2", D = 30CM PROFUNDIDADE MINIMA 80Cm	M3	1,00	28,18	BDI 1	33,84	33,84	RA
1.8.2.5.			PLACA DE CURVA A ESQUERDA					-	306,54	
1.8.2.5.1.	Composição	31	PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPT. SICRO 5213464 10/25)	UN	1,00	199,53	BDI 1	239,62	239,62	RA
1.8.2.5.2.	SICRO	M0962	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80MM (2")	M	1,00	27,55	BDI 1	33,08	33,08	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (SICRO)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	BDI 1 20,09%	BDI 2 16,59%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES										
									1.280.994,79	
1.8.2.5.3.	Composição	32	CONCRETAGEM PARA ASSENTAMENTO DE POSTE 2", D = 30CM PROFUNDIDADE MINIMA 80Cm	M3	1,00	28,18	BDI 1	33,84	33,84	RA
1.9.			LOMBADAS					-	15.522,85	
1.9.0.0.1.	SICRO	4011463	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	36,45	190,43	BDI 1	228,69	8.335,75	RA
1.9.0.0.2.	Cotação	02	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (JÁ ACRESCIDO ICMS 17%)	T	0,76	5.354,20	BDI 2	6.242,46	4.744,27	RA
1.9.0.0.3.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.979,06	0,68	BDI 1	0,82	2.442,83	RA
1.10.			Ajustes Drenagem					-	1.139,70	
1.10.0.0.1.	Composição	24	INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO COM TAMPÃO ARTICULADO T9 EM FERRO FUNDIDO 100MM INTERNO LIVRE PARA INSPEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL, INCLUINDO REMOÇÃO DA ANTIGA, ADEQUAÇÕES E ALINHAMENTO AO REGISTRO	UN	2,00	249,61	BDI 1	299,76	599,52	RA
1.10.0.0.2.	Composição	25	AJUSTE DE ALTURA DE GRELHA DE BUEIRO - LARGURA VARIÁVEL (VÃO MÉDIO 1,0M), COM APLICAÇÃO DE CONCRETO E MOVIMENTAÇÃO DE GRELHA EXISTENTE	UN	3,00	149,94	BDI 1	180,06	540,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS
Local
quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC MORAES TONETTO
CREA/CAU: CREA RS 229.373
ART/RRT: 0