ORÇAMENTO - DEMAM

Rua Francisco Richter, nº 389

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

TIPO DE SERVIÇO: Execução de piso de concreto e bancadas no telheiro dos fundos

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SINAPI	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI NÃO DESON. (R$)		PREÇO TOTAL C/ BDI NÃO DES. (R$)
				MDO	MATERIAL	
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS (CONTRAPISO)**					
1.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. **98519**	m^2	72,00	111,45	260,07	371,52
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. **94319**	m^3	2,70	84,36	196,84	281,20
1.3	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SOLO **100201**	KGXKM	810,00	274,59	640,71	915,30
1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. **100324**	m^2	3,60	237,85	555,01	792,86
1.5	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA **4415**	m	80,00	139,68	325,92	465,60
1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. **103682**	m^3	3,60	1.405,30	3.279,05	4.684,35
1.7	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. **97097**	m^2	72,00	987,33	2.303,79	3.291,12
	TOTAL SERVIÇOS INICIAIS (R$)			**3.240,56**	**7.561,39**	**10.801,95**
2.0	**BANCADA**					
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. **101159**	m^2	3,20	170,21	397,18	567,39
2.2	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. **92272**	m	13,50	239,23	558,21	797,44
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES **103760**	m^2	5,10	223,65	521,86	745,51
2.4	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA **4517**	m	10,80	9,97	23,29	33,26
2.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. **92769**	kg	15,94	75,65	176,52	252,17
2.6	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESFORMA). **88239**	h	2,00	19,02	44,40	63,42
2.7	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 **5069**	kg	2,00	10,67	24,91	35,58
2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. **103682**	m^3	0,23	89,78	209,49	299,27
2.9	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. **106122**	m^3	1,00	31,36	73,20	104,56
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. **97914**	m3.km	30,00	36,00	84,00	120,00
	TOTAL BANCADAS (R$)			**905,54**	**2.113,06**	**3.018,60**
	TOTAL GERAL (R$)			**4.146,10**	**9.674,45**	**13.820,55**

OBS. O BDI adotado é de 23,25% SEM DESONERAÇÃO

TABELA SINAPI JANEIRO/2026

Entre-Ijuís, 18 de NARÇO de 2026

BRASIL ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil - CREA RS 117.772