



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 00	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Aramaré	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DO BREJO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTEÇÃO DAS CABECEIRAS COM ESTRUTURA DE GABIÃO	MUNICÍPIO / UF Aramaré/RS	BDI 1 23,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTEÇÃO DAS CABECEIRAS COM ESTRUTURA DE GABIÃO									1.229.375,63	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.982,28	
1.1.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	7.982,28	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,96	BDI 1	570,00	2.565,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1.100,00	BDI 1	1.354,32	5.417,28	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO					-	102.443,04	
2.1.			PROJETO EXECUTIVO					-	102.443,04	
2.1.1.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	21.804,16	BDI 1	26.845,28	80.535,84	RA
2.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	139,01	BDI 1	171,15	21.907,20	RA
3.			TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA					-	16.637,16	
3.1.			INFRAESTRUTURA					-	16.637,16	
3.1.1.	SICRO	5502753	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	M3	228,00	59,27	BDI 1	72,97	16.637,16	RA
4.			ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA, COLCHÕES RENO E GABIÃO SACO					-	1.017.839,96	
4.1.			GABIÃO					-	1.017.839,96	
4.1.1.	SICRO	3205864	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	120,00	910,53	BDI 1	1.121,04	134.524,80	RA
4.1.2.	SICRO	3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	758,00	710,57	BDI 1	874,85	663.136,30	RA
4.1.3.	SINAPI-I	11599	GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M	UN	92,00	533,24	BDI 1	656,53	60.400,76	RA
4.1.4.	SINAPI-I	11594	GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M	UN	80,00	400,97	BDI 1	493,67	39.493,60	RA
4.1.5.	SINAPI-I	3313	ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM	KG	575,00	27,00	BDI 1	33,24	19.113,00	RA
4.1.6.	SINAPI-I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	950,00	8,10	BDI 1	9,97	9.471,50	RA
4.1.7.	SICRO	4816016	Rachão ou pedra de mão produzida	M3	1.750,00	42,56	BDI 1	52,40	91.700,00	RA
5.			EXECUÇÃO DE ATERRO - ESTRUTURAS EM GABIÕES					-	83.112,27	
5.1.			ATERRO					-	83.112,27	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 00	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Arambaré	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DO BREJO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTEÇÃO DAS CABECEIRAS COM ESTRUTURA DE GABIÃO	MUNICÍPIO / UF Arambaré/RS	BDI 1 23,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTEÇÃO DAS CABECEIRAS COM ESTRUTURA DE GABIÃO									1.229.375,63	
5.1.1.	Cotação	6081/SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	M3	1.320,50	51,12	BDI 1	62,94	83.112,27	RA
6.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.360,92	
6.1.			ACABAMENTOS					-	1.360,92	
6.1.1.	SICRO	4413200	Plantio de grama comercial em placas	M2	57,52	19,22	BDI 1	23,66	1.360,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Arambaré/RS
Local
quarta-feira, 10 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner da Silva Santos
CREA/CAU: CREA/RS 243160
ART/RRT: 14460710

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER DA SILVA SANTOS
Data: 16/06/2026 00:15:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br