

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO ACESSO AO PARQUE DENARDI - DOIS LAJEADOS - RS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Unidade	Valor Unitário (M.O.)	Valor Unitário (Mat)	Valor Unitário (M.O.+Mat)	Valor Total (M.O.)	Valor Total (Mat)	Valor Total (M.O.+Mat)	SINAPI sem Desoneração (04/2024)	BDI (%)	Encargos Sociais (mês)
1	DRENAGEM											
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	145,99	M3	4,91	3,27	8,18	716,82	477,40	1.194,22	90091	21,97	69,19%
1.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	122,88	M3	14,73	9,82	24,55	1.810,02	1.206,69	3.016,71	93379	21,97	69,19%
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	122,88	M3	1,23	1,85	3,08	151,14	227,33	378,47	95875	21,97	69,19%
1.4	REMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/20247	38,00	M	43,44	0,00	43,44	1.650,72	0,00	1.650,72	92809	21,97	69,19%
1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, REMOVIDO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	38,00	M	40,00	58,35	98,35	1.520,00	2.217,30	3.737,30	COMP17	0,00	69,19%
1.6	ALA PARA BUEIRO D = 0,80m	2,00	Unid.	1370,0	3.367,51	4.737,51	2.740,00	6.735,02	9.475,02	92832	0,00	69,19%
	TOTAL DE DRENAGEM						8.588,70	10.863,74	19.452,44			
2	PAVIMENTAÇÃO											
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	117,00	M2	1,31	1,97	3,28	153,27	230,49	383,76	100576	21,97	69,19%
2.2	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	3,51	M3	36,14	54,20	90,34	126,85	190,24	317,09	4718	21,97	69,19%
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	87,75	M3XKM	1,23	1,85	3,08	107,93	162,34	270,27	95875	21,97	69,19%
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	152,10	M3	65,35	98,02	163,37	9.939,74	14.908,84	24.848,58	96396	21,97	69,19%
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	3.802,50	M3XKM	1,23	1,85	3,08	4.677,08	7.034,62	11.711,70	95875	21,97	69,19%
2.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	292,50	m²	4,42	6,62	11,04	1.292,85	1.936,35	3.229,20	#REF!	21,97	69,19%
2.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	292,50	M2	1,39	2,09	3,48	406,58	611,32	1.017,90	COMP12	21,97	69,19%
2.8	CBUQ	14,63	m³	666,61	999,91	1.666,52	9.749,17	14.623,69	24.372,86	#REF!	21,97	69,19%
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	365,63	M3XKM	1,23	1,85	3,08	449,72	676,41	1.126,13	95875	21,97	69,19%
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO						26.903,19	40.374,30	67.277,49			
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 35.491,89	R\$ 51.238,04	R\$ 86.729,93			

Dois Lajeados, RS,

15 de julho de 2024

FELIPI VIDORI

ENGENHEIRO CIVIL CREA 238641

TIAGO GRANDO

PREFEITO MUNICIPAL