

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS LAJEADOS

OBRA: ESTRADA SILVEIRA MARTINS

Item	Descrição	Unid.	Valor unitário (R\$)				VALOR TOTAL
			Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Unitário	
1	DRENAGEM						
1.1	Assentamento de meio fio	m	64,00	52,00	11,23	63,23	4.046,72
1.2	Concreto Magro para escoramento do Meio Fio - 67,00 x 0,60 x ,08	m³	3,22	718,00	179,50	897,50	2.886,36
	Sub-total 1						6.933,08
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	Regularização e compactação do subleito	m²	1.356,25	2,89	0,18	3,07	4.163,69
2.2	Camada de brita anti-extusiva	m³	4,07	87,01	5,55	92,56	376,60
2.3	Transporte de material DMT=25 km	m³*km	101,72	2,83	0,18	3,01	306,17
2.4	Base brita graduada e=12+12 cm	m³	348,90	150,12	9,58	159,70	55.719,33
2.5	Transporte de material DMT=25 km	m³*km	8.722,50	2,83	0,18	3,01	26.254,73
2.6	Imprimação da base, CM-30	m²	1.453,75	11,00	0,70	11,70	17.008,88
2.7	Pintura de ligação, RR-2C	m²	1.453,75	3,29	0,21	3,50	5.088,13
2.8	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, esp=5 cm (após compactado)	m³	72,69	1.522,47	97,18	1.619,65	117.728,31
2.9	Transporte CBUQ DMT>=25 km	m³*km	1.817,19	2,83	0,18	3,01	5.469,73
	Sub-total 2						232.115,56
	TOTAL GERAL DA OBRA						239.048,64

Dois Lajeados, 15 de julho de 2024.

FELIPI VIDORI
ENGENHEIRO CIVIL CREA 238641

TIAGO GRANDO
PREFEITO MUNICIPAL