

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS LAJEADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR JOÃO SCHIZZI

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor unitário (R\$)			Valor total (R\$)		Valor Total
				Material	Mão-de-obra	Total Unitário	Material	Mão-de-obra	
1	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Assentamento de meio fio	17,00	m	52,00	11,23	63,23	884,00	190,91	1.074,91
1.2	Base brita graduada e=12+12 cm	141,36	m³	150,12	9,58	159,70	21.220,96	1.354,23	22.575,19
1.3	Transporte de material DMT=25 km	3.534,00	m³*km	2,83	0,18	3,01	10.001,22	636,12	10.637,34
1.4	Imprimação da base, CM-30	589,00	m²	11,00	0,70	11,70	6.479,00	412,30	6.891,30
1.5	Pintura de ligação, RR-2C	589,00	m²	3,29	0,21	3,50	1.937,81	123,69	2.061,50
1.6	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, esp=5 cm (após compactado)	29,45	m³	1.522,47	97,18	1.619,65	44.836,74	2.861,95	47.698,69
1.7	Transporte CBUQ DMT>=25 km	736,25	m³*km	2,83	0,18	3,01	2.083,59	132,53	2.216,11
	Sub total 1						87.443,32	5.711,72	93.155,05
	TOTAL GERAL						87.443,32	5.711,72	93.155,05

Dois Lajeados, 15 de julho de 2024

FELIPI VIDORI
ENGENHEIRO CIVIL CREA 238641

TIAGO GRANDO
PREFEITO MUNICIPAL