ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES GERAL

O objeto é a presente contratação de empresa especializada para a confecção, fornecimento, montagem e instalação de móveis planejados sob medida, em conformidade com o Projeto de Arquitetura de Interiores da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I do Município de Terra de Areia/RS, contemplada pelo Governo Federal por meio do Programa Novo PAC Saúde, observadas as especificações técnicas, quantitativos e demais condições estabelecidas neste termo.

2 - ANÁLISE DE SOLUÇÕES

A presente contratação tem por objeto a confecção, o fornecimento, a montagem e a instalação de móveis planejados sob medida destinados à nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I do Município de Terra de Areia/RS, contemplada pelo Governo Federal por meio do Programa Novo PAC Saúde, em conformidade com o Projeto de Arquitetura de Interiores. A contratação é necessária para equipar a nova UBS, que substituirá a unidade atual, proporcionando ambientes adequados ao funcionamento dos serviços de saúde. A utilização de móveis planejados sob medida justifica-se pelas características e dimensões específicas dos ambientes projetados, garantindo melhor aproveitamento dos espaços, funcionalidade, ergonomia, organização e segurança, aspectos que não seriam plenamente atendidos com mobiliário padronizado. Dessa forma, a contratação contribuirá para a adequada estruturação da unidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos profissionais e maior qualidade no atendimento prestado à população.

3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE, BENS, SERVIÇOS E REQUISITOS

Os quantitativos foram estabelecidos conforme o Projeto de Arquitetura de Interiores da nova UBS Porte I, contemplando o mobiliário necessário para equipar todos os ambientes da unidade.

A contratação será realizada pelo critério de **menor preço global**, considerando que os móveis planejados integram um único Projeto de Arquitetura de Interiores e possuem características complementares quanto às dimensões, materiais, cores, acabamentos, montagem e instalação.

A execução por uma única empresa favorece a padronização do mobiliário, a compatibilidade entre os diferentes elementos do projeto e a uniformidade dos acabamentos, além de concentrar a responsabilidade pela conferência das medidas, fabricação, transporte, montagem, instalação, ajustes e garantia.

O parcelamento entre diferentes fornecedores poderia ocasionar diferenças de tonalidade, acabamento e padrão construtivo, bem como dificultar a compatibilização da instalação e a definição de responsabilidades por eventuais falhas.

Dessa forma, considerando a natureza integrada do projeto, entende-se que o julgamento pelo **menor preço global** mostra-se adequado e vantajoso para a Administração, sem prejuízo da competitividade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	Painel ripado confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, na cor Carvalho Americano Arauco, conforme projeto, com dimensões de 2,43 m de largura x 3,00 m de altura. O painel deverá ser fabricado com acabamento de alta qualidade, bordas devidamente revestidas e fixação adequada à parede, garantindo resistência, durabilidade e perfeito alinhamento dos ripados. Todos os materiais deverão ser novos e de primeira qualidade, em conformidade com o projeto executivo. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
02	Painel ripado para TV confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, na cor Carvalho Americano Arauco, conforme projeto, com dimensões aproximadas de 1,50 m de largura x 2,25 m de altura. O painel deverá possuir acabamento de alta qualidade e com integração de iluminação em LED, bordas revestidas, estrutura firme e sistema de fixação adequado, garantindo resistência, durabilidade e perfeito alinhamento dos ripados. Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e em conformidade com o projeto executivo. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
03	Balcão de atendimento confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, nas cores Carvalho Americano Arauco e Branco Supremo Arauco, conforme projeto, com dimensões de 4,44 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,70 m de profundidade. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, acabamento de alta qualidade, bordas revestidas em fita de borda compatível, perfeito nivelamento e resistência adequada ao uso contínuo. Na extremidade direita do balcão deverão ser previstos dois nichos destinados ao acondicionamento de computadores (CPU), conforme projeto, garantindo ventilação adequada e fácil acesso aos equipamentos para instalação e manutenção. Todos os materiais deverão atender às especificações do projeto executivo e possuir garantia mínima de 24 mesescontra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
04	Divisória confeccionada em vidro temperado laminado de 8 mm de espessura, destinada à instalação sobre o balcão de atendimento para separação dos guichês. Cada divisória deverá possuir dimensões de 1,00 m de altura x 0,70 m de largura, com cantos arredondados, acabamento lapidado nas bordas e sem arestas cortantes, garantindo segurança aos usuários. A fixação deverá ser realizada por meio de suportes apropriados, compatíveis com o balcão e com o peso do vidro, assegurando estabilidade e resistência ao uso contínuo.	UN	3

05	Gaveteiro móvel confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, na cor Branco Supremo Arauco, conforme projeto, com dimensões de 0,40 m de largura x 0,47 m de profundidade x 0,57 m de altura. O móvel deverá possuir 03 (três) gavetas equipadas com corrediças invisíveis em aço inoxidável, com sistema de deslizamento suave, resistente à corrosão e adequado ao uso contínuo, garantindo maior durabilidade e evitando oxidação, com puxadores de alumínio tipo calha. Deverá ser dotado de rodízios para facilitar sua movimentação e reposicionamento, garantindo estabilidade durante o uso. As bordas deverão ser revestidas em fita de borda compatível, com acabamento de alta qualidade. Todos os materiais deverão atender às especificações do projeto executivo e possuir garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	2
06	Balcão para recepção confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, nas cores Carvalho Americano Arauco (estrutura), caixaria interna em MDF Branco TX e portas na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 4,60 m de comprimento x 0,55 m de profundidade x 0,75 m de altura. O móvel deverá possuir 08 (oito) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e silencioso. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, embutidos, garantindo praticidade e acabamento moderno. O balcão deverá apresentar estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento de alta qualidade, conforme projeto executivo e possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
07	Mesa confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,00 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,55 m de profundidade, na cor Carvalho Americano Arauco, contendo 01 (uma) gaveta ampla, instalada sob o tampo, na cor Branco SupremoArauco. A gaveta deverá ser equipada com corrediças invisíveis em aço inoxidável de extração total, proporcionando deslizamento suave, silencioso e maior capacidade de abertura. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível e acabamento de alta qualidade, conforme projeto executivo.	UN	2
08	Mesa confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,20 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade, na cor Carvalho Americano Arauco, contendo painel frontal com acabamento na cor Branco Supremo Arauco, com 03 (três) elementos ripados decorativos, conforme detalhamento do projeto executivo. O móvel deverá possuir 01 (uma) gaveta com aproximadamente 0,35 m de largura, localizada no canto direito, equipada com corrediça invisível, proporcionando deslizamento suave e acabamento discreto, e puxador tipo calha em alumínio. Deverá apresentar estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível e acabamento de alta qualidade. Possuir garantia mínima de vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	6

09	Mesa de trabalho confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,40 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade, na cor Carvalho Americano Arauco, contendo painel frontal na cor Branco Supremo Arauco, com 05 (cinco) elementos ripados decorativos, seguindo o mesmo padrão de acabamento definido em projeto. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento de alta qualidade e perfeita integração entre a mesa e o painel. Possuir garantia mínima de vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
10	Gaveteiro móvel confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com três gavetas na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 0,50 m de largura x 0,50 m de profundidade x 0,70 m de altura. O móvel deverá possuir gavetas equipadas com corrediças invisíveis em aço inoxidável, com sistema de deslizamento suave, resistente à corrosão e adequado ao uso contínuo, garantindo maior durabilidade e evitando oxidação. Deverá ser dotado de rodízios para facilitar sua movimentação e reposicionamento, garantindo estabilidade durante o uso.As gavetas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, garantindo praticidade e acabamento moderno. O gaveteiro deverá possuir estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível e acabamento de alta qualidade.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	6
11	Painel para TV confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com dimensões de 1,00 m de largura x 1,80 m de altura. O painel deverá possuir elementos ripados decorativos, com acabamento de alta qualidade e integração de iluminação em LED, conforme detalhamento do projeto executivo. Deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, sistema de fixação adequado e acabamento uniforme, garantindo resistência,durabilidade e estética ao ambiente.	UN	1
12	Mesa para sala de reunião confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com dimensões de 2,00 m de comprimento x 1,00 m de largura x 0,75 m de altura. A mesa deverá possuir acabamento de alta qualidade, com bordas revestidas em fita de borda compatível, garantindo uniformidade, resistência e durabilidade ao uso contínuo. Deverá possuir sistema de tomadas elétricas embutidas no centro do tampo, com acabamento discreto e integrado ao móvel, permitindo a conexão de equipamentos eletrônicos utilizados em reuniões, conforme detalhamento do projeto executivo. A estrutura deverá apresentar firmeza, estabilidade e sistema de montagem adequado, assegurando segurança e funcionalidade.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1

13	Armário confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com estrutura na cor Carvalho Americano Arauco, e portas de correr na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 2,00 m de largura x 2,14 m de altura x 0,60 m de profundidade.A caixaria interna deverá ser confeccionada em MDF Branco TX, proporcionando acabamento uniforme e maior aproveitamento interno. O armário deverá possuir 02 (duas) portas de correr, com sistema de deslizamento adequado, garantindo abertura suave, resistência e durabilidade. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) mesescontra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
14	Armário confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com estrutura na cor Carvalho Americano Arauco e portas de correr na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 3,68 m de largura x 1,55 m de altura x 0,40 m de profundidade. A caixaria interna deverá ser confeccionada em MDF Branco TX, proporcionando acabamento uniforme e melhor aproveitamento interno. O armário deverá possuir 04 (quatro) portas de correr, com sistema dedeslizamento adequado, garantindo abertura suave, resistência e durabilidade.As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
15	Armário superior confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 2,20 m de largura x 1,50 m de altura x 0,30 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX e portas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 03 portas de giro dobradiças com sistema de amortecimento, proporcionando fechamento suave, maior segurança e durabilidade ao móvel, e nicho três prateleiras. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade. Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1

16	Balcão para dentista confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 2,20 m de comprimento x 0,90 m de altura x 0,60 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX e portas e gavetas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 02 (duas) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e silencioso, além de 04(quatro) gavetas com corrediças invisíveis,garantindo melhor funcionamento, resistência e durabilidade.Deverá possuir nicho específico para instalação de gaveteiro, com dimensões compatíveis ao gaveteiro previsto no projeto executivo.As portas e gavetas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.O balcão deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e durabilidade. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos defabricação e instalação.	UN	1
17	Gaveteiro confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões aproximadas de 0,48 m de largura x 0,78 m de altura, na cor Branco Supremo Arauco, destinado à instalação no nicho do balcão.Deverá possuir gavetas equipadas com corrediças invisíveis, proporcionando abertura suave, resistência, durabilidade e melhor acabamento. Deverá possuir puxadores tipo calha em alumínio, compatíveis com o padrão do móvel.O gaveteiro deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem adequado, conforme detalhamento do projeto executivo. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação einstalação.	UN	1
18	Mesa para sala de ginecologista confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 2,00 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade, com tampo na cor Carvalho Americano Arauco e base em painel na cor Branco Supremo Arauco, composta por 05 (cinco) ripados decorativos, conforme detalhamento do projeto executivo.A mesa deverá apresentar estrutura firme e estável, acabamento de alta qualidade, bordas revestidas em fita de borda compatível, alinhamento adequado dos elementos ripados e sistema de montagem que assegure resistência, durabilidade e segurança ao uso.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
19	Biombo ripado vazado confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com dimensões aproximadas de 1,18 m de largura x 2,70 m de altura.O biombo deverá possuir painéis ripados vazados, com acabamento de alta qualidade, alinhamento uniforme dos elementos e estrutura adequada para garantir estabilidade, resistência e durabilidade. Deverá apresentar bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de fixação adequado conforme detalhamento do projeto executivo.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1

20	Armário superior confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,60 m de largura x 1,50 m de altura x 0,30 m de profundidade, com caixaria interna em MDF Branco TX e portas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 02 (duas) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave, silencioso e maior durabilidade, além de nicho aberto com 03 (três) prateleiras, conforme detalhamento do projeto executivo.As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas e prateleiras, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
21	Balcão para ginecologista confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,60 m de comprimento x 0,90 m de altura x 0,60 m de profundidade, com base/estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco e portas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 03 (três) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave, silencioso e maior durabilidade.As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.Deverá apresentar estrutura firme, caixaria interna em MDF Branco TX, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
22	Mesa para sala de copa confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,60 m de comprimento x 0,90 m de largura x 0,77 m de altura, com tampo na cor Carvalho Americano Arauco e base orgânica nas cores Branco Supremo Arauco e Carvalho Americano Arauco, conforme detalhamento do projeto executivo.A mesa deverá apresentar design diferenciado com base de formato orgânico, estrutura firme e estável, acabamento de alta qualidade, bordas revestidas em fita de borda compatível e sistema de montagem que assegure resistência, durabilidade e segurança ao uso.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1

23	Armário aéreo confeccionado em MDFmelamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,80 m de largura x 0,70 m de altura x 0,30 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX e 03 (três) portas de giro na cor Branco Supremo Arauco.As portas deverão ser equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave, silencioso e maior durabilidade, além de possuírem puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.O armário deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1
24	Balcão de pia para cozinha confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões aproximadas de 1,80 m de comprimento x 0,90 m de altura x 0,60 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX, e portas e gavetas na cor Branco Supremo Arauco. O móvel deverá possuir 02 (duas) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e silencioso, além de 04 (quatro) gavetas equipadas com corrediças invisíveis, garantindo abertura suave, maior capacidade de carga, resistência e durabilidade. As portas e gavetas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. O balcão deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação	UN	1

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

A solução encontrada consiste na contratação de empresa especializada para a confecção, fornecimento, transporte, montagem e instalação de móveis planejados sob medida para a nova UBS Porte I de Terra de Areia/RS, conforme projeto e especificações técnicas.

A contratada deverá realizar a conferência prévia das medidas no local, fornecer todos os materiais e insumos necessários e entregar os móveis devidamente montados, instalados, ajustados e em perfeitas condições de uso.

A solução proporciona melhor aproveitamento dos espaços, padronização dos ambientes, funcionalidade e adequação às necessidades da unidade, com prazo de execução de até 60 dias corridos e garantia mínima de 24 meses.

Compreende também as soluções encontradas as descritas no item 3, deste Estudo Técnico Preliminar.

5 - ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais e documentos que lhe dão suporte.

A pesquisa de preço foi realizada mediante solicitação de orçamentos a empresas especializadas no fornecimento, confecção, montagem e instalação de móveis planejados sob medida.

O custo estimado total da contratação é de R$ 92.224,50 (Noventa e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Conforme custo estimado total na tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	Painel ripado confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, na cor Carvalho Americano Arauco, conforme projeto, com dimensões de 2,43 m de largura x 3,00 m de altura. O painel deverá ser fabricado com acabamento de alta qualidade, bordas devidamente revestidas e fixação adequada à parede, garantindo resistência, durabilidade e perfeito alinhamento dos ripados. Todos os materiais deverão ser novos e de primeira qualidade, em conformidade com o projeto executivo. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 5.437,00	R$ 5.437,00
02	Painel ripado para TV confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, na cor Carvalho Americano Arauco, conforme projeto, com dimensões aproximadas de 1,50 m de largura x 2,25 m de altura. O painel deverá possuir acabamento de alta qualidade e com integração de iluminação em LED, bordas revestidas, estrutura firme e sistema de fixação adequado, garantindo resistência, durabilidade e perfeito alinhamento dos ripados. Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e em conformidade com o projeto executivo. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00

03	Balcão de atendimento confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, nas cores Carvalho Americano Arauco e Branco Supremo Arauco, conforme projeto, com dimensões de 4,44 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,70 m de profundidade. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, acabamento de alta qualidade, bordas revestidas em fita de borda compatível, perfeito nivelamento e resistência adequada ao uso contínuo. Na extremidade direita do balcão deverão ser previstos dois nichos destinados ao acondicionamento de computadores (CPU), conforme projeto, garantindo ventilação adequada e fácil acesso aos equipamentos para instalação e manutenção. Todos os materiais deverão atender às especificações do projeto executivo e possuir garantia mínima de 24 mesescontra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
04	Divisória confeccionada em vidro temperado laminado de 8 mm de espessura, destinada à instalação sobre o balcão de atendimento para separação dos guichês. Cada divisória deverá possuir dimensões de 1,00 m de altura x 0,70 m de largura, com cantos arredondados, acabamento lapidado nas bordas e sem arestas cortantes, garantindo segurança aos usuários. A fixação deverá ser realizada por meio de suportes apropriados, compatíveis com o balcão e com o peso do vidro, assegurando estabilidade e resistência ao uso contínuo.	UN	3	R$ 450,00	R$ 1.350,00
05	Gaveteiro móvel confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, na cor Branco Supremo Arauco, conforme projeto, com dimensões de 0,40 m de largura x 0,47 m de profundidade x 0,57 m de altura. O móvel deverá possuir 03 (três) gavetas equipadas com corrediças invisíveis em aço inoxidável, com sistema de deslizamento suave, resistente à corrosão e adequado ao uso contínuo, garantindo maior durabilidade e evitando oxidação, com puxadores de alumínio tipo calha. Deverá ser dotado de rodízios para facilitar sua movimentação e reposicionamento, garantindo estabilidade durante o uso. As bordas deverão ser revestidas em fita de borda compatível, com acabamento de alta qualidade. Todos os materiais deverão atender às especificações do projeto executivo e possuir garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	2	R$ 1.350,00	R$ 2.700,00

06	Balcão para recepção confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, nas cores Carvalho Americano Arauco (estrutura), caixaria interna em MDF Branco TX e portas na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 4,60 m de comprimento x 0,55 m de profundidade x 0,75 m de altura. O móvel deverá possuir 08 (oito) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e silencioso. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, embutidos, garantindo praticidade e acabamento moderno. O balcão deverá apresentar estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento de alta qualidade, conforme projeto executivo e possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 5.075,00	R$ 5.075,00
07	Mesa confeccionada em mdf melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,00 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,55 m de profundidade, na cor carvalho americano arauco, contendo 01 (uma) gaveta ampla, instalada sob o tampo, na cor branco supremo arauco.a gaveta deverá ser equipada com corrediças invisíveis em aço inoxidável de extração total, proporcionando deslizamento suave, silencioso e maior capacidade de abertura. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível e acabamento de alta qualidade, conforme projeto executivo.	UN	2	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00
08	mesa confeccionada em mdf melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,20 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade, na cor carvalho americano arauco, contendo painel frontal com acabamento na cor branco supremo arauco, com 03 (três) elementos ripados decorativos, conforme detalhamento do projeto executivo. o móvel deverápossuir 01 (uma) gaveta com aproximadamente 0,35 m de largura, localizada no canto direito, equipada com corrediça invisível, proporcionando deslizamento suave e acabamento discreto, e puxador tipo calha em alumínio. deverá apresentar estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível e acabamento de alta qualidade. possuir garantia mínima de vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	6	R$ 1.950,00	R$ 11.700,00

09	Mesa de trabalho confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,40 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade, na cor Carvalho Americano Arauco, contendo painel frontal na cor Branco Supremo Arauco, com 05 (cinco) elementos ripados decorativos, seguindo o mesmo padrão de acabamento definido em projeto. O móvel deverá possuir estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento de alta qualidade e perfeita integração entre a mesa e o painel. Possuir garantia mínima de vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.042,50	R$ 2.042,50
10	Gaveteiro móvel confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com três gavetas na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 0,50 m de largura x 0,50 m de profundidade x 0,70 m de altura. O móvel deverá possuir gavetas equipadas com corrediças invisíveis em aço inoxidável, com sistema de deslizamento suave, resistente à corrosão e adequado ao uso contínuo, garantindo maior durabilidade e evitando oxidação. Deverá ser dotado de rodízios para facilitar sua movimentação e eposicionamento, garantindo estabilidade durante o uso.As gavetas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, garantindo praticidade e acabamento moderno. O gaveteiro deverá possuir estrutura reforçada, bordas revestidas em fita de borda compatível e acabamento de alta qualidade.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	6	R$ 1.200,00	R$ 7.200,00
11	Painel para TV confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com dimensões de 1,00 m de largura x 1,80 m de altura. O painel deverá possuir elementos ripados decorativos, com acabamento de alta qualidade e integração de iluminação em LED, conforme detalhamento do projeto executivo. Deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, sistema de fixação adequado e acabamento uniforme, garantindo resistência,durabilidade e estética ao ambiente.	UN	1	R$ 1.975,00	R$ 1.975,00

12	Mesa para sala de reunião confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor Carvalho Americano Arauco, com dimensões de 2,00 m de comprimento x 1,00 m de largura x 0,75 m de altura. A mesa deverá possuir acabamento de alta qualidade, com bordas revestidas em fita de borda compatível, garantindo uniformidade, resistência e durabilidade ao uso contínuo. Deverá possuir sistema de tomadas elétricas embutidas no centro do tampo, com acabamento discreto e integrado ao móvel, permitindo a conexão de equipamentos eletrônicos utilizados em reuniões, conforme detalhamento do projeto executivo. A estrutura deverá apresentar firmeza, estabilidade e sistema de montagem adequado, assegurando segurança e funcionalidade.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00
13	Armário confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com estrutura na cor Carvalho Americano Arauco, e portas de correr na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 2,00 m de largura x 2,14 m de altura x 0,60 m de profundidade.A caixaria interna deverá ser confeccionada em MDF Branco TX, proporcionando acabamento uniforme e maior aproveitamento interno. O armário deverá possuir 02 (duas) portas de correr, com sistema de deslizamento adequado, garantindo abertura suave, resistência e durabilidade.As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) mesescontra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00

14	Armário confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com estrutura na cor Carvalho Americano Arauco e portas de correr na cor Branco Supremo Arauco, com dimensões de 3,68 m de largura x 1,55 m de altura x 0,40 m de profundidade. A caixaria interna deverá ser confeccionada em MDF Branco TX, proporcionando acabamento uniforme e melhor aproveitamento interno. O armário deverá possuir 04 (quatro) portas de correr, com sistema dedeslizamento adequado, garantindo abertura suave, resistência e durabilidade. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
15	Armário superior confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 2,20 m de largura x 1,50 m de altura x 0,30 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX e portas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 03 portas de giro dobradiças com sistema de amortecimento, proporcionando fechamento suave, maior segurança e durabilidade ao móvel, e nicho três prateleiras. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade. Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

16	Balcão para dentista confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 2,20 m de comprimento x 0,90 m de altura x 0,60 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX e portas e gavetas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 02 (duas) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e silencioso, além de 04(quatro) gavetas com corrediças invisíveis,garantindo melhor funcionamento, resistência e durabilidade.Deverá possuir nicho específico para instalação de gaveteiro, com dimensões compatíveis ao gaveteiro previsto no projeto executivo.As portas e gavetas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.O balcão deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e durabilidade. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos defabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
17	Gaveteiro confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões aproximadas de 0,48 m de largura x 0,78 m de altura, na cor Branco Supremo Arauco, destinado à instalação no nicho do balcão.Deverá possuir gavetas equipadas com corrediças invisíveis, proporcionando abertura suave, resistência, durabilidade e melhor acabamento. Deverá possuir puxadores tipo calha em alumínio, compatíveis com o padrão do móvel.O gaveteiro deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem adequado, conforme detalhamento do projeto executivo. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação einstalação.	UN	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

18	Mesa para sala de ginecologista confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 2,00 m de comprimento x 0,75 m de altura x 0,60 m de profundidade, com tampo na cor Carvalho Americano Arauco e base em painel na cor Branco Supremo Arauco, composta por 05 (cinco) ripados decorativos, conforme detalhamento do projeto executivo.A mesa deverá apresentar estrutura firme e estável, acabamento de alta qualidade, bordas revestidas em fita de borda compatível, alinhamento adequado dos elementos ripados e sistema de montagem que assegure resistência, durabilidade e segurança ao uso.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00
19	Biombo ripado vazado confeccionado em mdf melamínico de 18 mm, conforme projeto, na cor carvalho americano arauco, com dimensões aproximadas de 1,18 m de largura x 2,70 m de altura.o biombo deverá possuir painéis ripados vazados, com acabamento de alta qualidade, alinhamento uniforme dos elementos e estrutura adequada para garantir estabilidade, resistência e durabilidade. Deverá apresentar bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de fixação adequado conforme detalhamento do projeto executivo.possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
20	Armário superior confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,60 m de largura x 1,50 m de altura x 0,30 m de profundidade, com caixaria interna em MDF Branco TX e portas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 02 (duas) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave, silencioso e maior durabilidade, além de nicho aberto com 03 (três) prateleiras, conforme detalhamento do projeto executivo.As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.Deverá apresentar estrutura firme, alinhamento adequado das portas e prateleiras, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00

21	Balcão para ginecologista confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,60 m de comprimento x 0,90 m de altura x 0,60 m de profundidade, com base/estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco e portas na cor Branco Supremo Arauco. O móvel deverá possuir 03 (três) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave, silencioso e maior durabilidade. As portas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. Deverá apresentar estrutura firme, caixaria interna em MDF Branco TX, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
22	Mesa para sala de copa confeccionada em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,60 m de comprimento x 0,90 m de largura x 0,77 m de altura, com tampo na cor Carvalho Americano Arauco e base orgânica nas cores Branco Supremo Arauco e Carvalho Americano Arauco, conforme detalhamento do projeto executivo.A mesa deverá apresentar design diferenciado com base de formato orgânico, estrutura firme e estável, acabamento de alta qualidade, bordas revestidas em fita de borda compatível e sistema de montagem que assegure resistência, durabilidade e segurança ao uso.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 2.225,00	R$ 2.225,00
23	Armário aéreo confeccionado em MDFmelamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões de 1,80 m de largura x 0,70 m de altura x 0,30 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX e 03 (três) portas de giro na cor Branco Supremo Arauco.As portas deverão ser equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave, silencioso e maior durabilidade, além de possuírem puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel.O armário deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança.Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação.	UN	1	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00

24	Balcão de pia para cozinha confeccionado em MDF melamínico de 18 mm, conforme projeto, com dimensões aproximadas de 1,80 m de comprimento x 0,90 m de altura x 0,60 m de profundidade, com estrutura externa na cor Carvalho Americano Arauco, caixaria interna em MDF Branco TX, e portas e gavetas na cor Branco Supremo Arauco.O móvel deverá possuir 02 (duas) portas de giro, equipadas com dobradiças em aço inox com sistema de amortecimento (soft close), proporcionando fechamento suave e silencioso, além de 04 (quatro) gavetas equipadas com corrediças invisíveis, garantindo abertura suave, maior capacidade de carga, resistência e durabilidade.As portas e gavetas deverão possuir puxadores tipo calha em alumínio, com acabamento de alta qualidade e integração ao design do móvel. O balcão deverá apresentar estrutura firme, bordas revestidas em fita de borda compatível, acabamento uniforme e sistema de montagem que assegure estabilidade e segurança. Possuir garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação e instalação	UN	1	R$ 2.430,00	R$ 2.430,00
				TOTAL	R$ 92.224,50

6 – TEMPO DE RESPOSTA OU DE ENTREGA

Prazo para a empresa contratada confeccionar, fornecer, transportar, montar e instalar todos os móveis planejados objeto desta contratação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos**,** contados a partir do recebimento da nota de empenho, que será realizado na nova unidade básica localizada no endereço, Rua Marechal Floriano, nº 3750, Bairro Centro, Terra de Areia/RS.

7 – INDICAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Deste modo fica indicado como Fiscal do contrato o (a) servidor (a) Guilherme Bobsin Vieira, matrícula 830152, que se responsabilizará pela fiscalização ou recebimento do objeto contratado:

1) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

2) Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;

3) Fiscalizar sua execução;

4) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

5) Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

- **a)** Risco à prestação de serviços essenciais;
- **b)** Necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

6) Anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7) Informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

8) Será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Declarando o mesmo ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

8 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Pretende-se, com o presente processo de licitação, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o município.

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Terra de Areia/RS, 24 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME BOBSIN VIEIRA
Data: 24/08/2026 10:36:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUILHERME BOBSIN VIEIRA
ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO

Documento assinado digitalmente
gov.br
MORGANA FERREIRA AGUIAR
Data: 24/08/2026 10:30:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MORGANA FERREIRA AGUIAR
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br
REJANE HOFFMANN MENGER
Data: 24/08/2026 10:25:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REJANE HOFFMANN MENGER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE