


Endereço Social: CONSTRUTORA PLANFORME Ltda
CNPJ: 38.268.729/0001-89
Endereço: Marechal Deodoro, 565 ap 202 - Osório/RS
Contato: (51) 982143814
E-mail: planforme.construtora@gmail.com



CENTRO DE ATENÇÃO AO EDUCANDO
OBRA: REFORMA SALA DE AULA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO OU SERVIÇO	UNID	RS UNIT	QUANT	MATERIAL (R\$)	M. DE OBRA (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
1. SALA DE AULA							
1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	33,20	35,00	813,40	348,60	1.162,00
1.2.	CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.	M2	79,56	35,00	1969,22	835,38	2.784,60
1.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,78	7,00	57,72	24,74	82,46
1.4.	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X6CM	M	14,60	28,00	290,08	124,32	414,40
1.5.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO	M2	2,01	75,00	105,53	45,23	150,75
1.6.	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES.	M2	20,18	75,00	1059,45	454,05	1.513,50
1.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES.	M2	16,28	75,00	854,70	366,30	1.221,00
1.8.	CARGA MANUAL DE ENTULHO - INCLUSO TRANSPORTE COM CAMINHÃO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	VB	199,20	2,00	279,30	119,70	399,00
1.9.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E	M2	75,63	35,00	1852,94	794,12	2.647,05
1.10.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 17,5M², COM TALISCAS	M2	35,41	7,00	173,51	74,36	247,87
1.11.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	4,77	7,00	23,37	10,02	33,39
1.12.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	4,77	7,00	23,37	10,02	33,39
1.13.	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOES.	M2	42,66	42,00	1254,20	537,52	1.791,72
SUBTOTAL ITEM 1.					8.736,79	3.744,34	R\$ 12.481,13
2.	ENTREGA DA OBRA						
2.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	399,50	1,00	283,65	115,86	399,50
SUBTOTAL ITEM 2.					283,65	115,86	399,50
TOTAL GERAL					9.020,44	3.860,19	12.880,63

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 81,85% (PROFIS) e 45,74% (Mensalista)

MATERIAL	9.020,44
MAO DE OBRA	3.860,19
TOTAL	12.880,63

Osório, 15 de agosto de 2024

Julio Cesar de Souza Ferri
CREA/RS - 89572
Engenheiro Civil

Gustavo Lucas de Assis
CPF: 027.230.410-77
RESPONSÁVEL LEGAL

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR DE SOUZA FERRI
Data: 15/08/2024 18:20:01 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>