




CAE - CENTRO DE ATENÇÃO AO EDUCANDO
OBRA: TROCA DE PISOS - E.M.E.F. MARCÍLIO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO OU SERVIÇO	UNID	R\$ UNIT.	QUANT	MATERIAL	M. DE OBRA	TOTAL
1 SALA DE AULA							
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	20,00	35,00	-	20,00	700,00
1.2	CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM.	M2	55,00	35,00	30,00	25,00	1.925,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	35,00	7,00	-	35,00	245,00
1.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	69,00	28,00	49,00	20,00	1.932,00
1.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	15,00	75,00	-	15,00	1.125,00
1.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	20,00	75,00	10,00	10,00	1.500,00
1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	20,00	75,00	10,00	10,00	1.500,00
1.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO - INCLUSO TRANSPORTE COM CAMINHÃO	VB	350,00	2,00	350,00	-	700,00
1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	85,00	35,00	65,00	20,00	2.975,00
1.10	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS	M2	60,00	7,00	35,00	25,00	420,00
1.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	10,00	7,00	5,00	5,00	70,00
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	10,00	7,00	5,00	5,00	70,00
1.13	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M2	37,00	42,00	20,00	17,00	1.554,00
SUBTOTAL							14.716,00
2 ENTREGA DA OBRA							
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	350,00	1,00	350,00	-	350,00
SUBTOTAL							350,00
TOTAL GERAL							15.066,00

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 81,85% (HORISTA) e 45,74% (Mensalista)

Cidreira, 19 de agosto de 2024

JEAN CARLOS

Assinado de forma digital por

BATTISTI:0260556190

BATTISTH02605561909

9

Dados: 2024.08.19 15:49:07 -03'00'

Eng. Civil Jean Carlos Battisti

CREA/SC 078742-2

Responsável Técnico e Representante Legal da Empresa

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ 09.153.096/0001-00

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA


Rua Orestes Guimarães, 1354 – Sala 2 – América

CEP 89.204-060 - Joinville / SC

Fone: (47) 3025-5578



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: TROCA DE PISOS - E.M.E.F. MARCÍLIO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SALA DE AULA	14.716,00	100,00%	14.716,00	0,00%	-	100,00%	14.716,00
2	ENTREGA DA OBRA	350,00	100,00%	350,00	0,00%	-	100,00%	350,00
TOTAL ACUMULADO		15.066,00						15.066,00

Cidreira, 19 de agosto de 2024

JEAN CARLOS

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS

BATTISTI:02605561909

BATTISTI:02605561909
Dados: 2024.08.19 15:49:22 -03'00'

Eng. Civil Jean Carlos Battisti

CREA/SC 078742-2

Responsável Técnico e Representante Legal da Empresa

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ 09.153.096/0001-00

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA

Rua Orestes Guimarães, 1354 – Sala 2 – América

CEP 89.204-060 - Joinville / SC

Fone: (47) 3025-5578