PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

JCBATTISTI ENGENHARIA

CAE - CENTRO DE ATENÇÃO AO EDUCANDO
OBRA: REFORMA EMEF ALFREDO PEDRO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO OU SERVIÇO	UNID	R$ UNIT.	QUANT	MATERIAL	M. DE OBRA	TOTAL
1	**BANHEIRO FEMININO**						
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	18,00	52,00	-	936,00	936,00
1.2	CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M2	57,00	17,00	678,30	290,70	969,00
1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO - INCLUSO TRANSPORTE COM CAMINHÃO	VB	390,00	4,00	-	1.560,00	1.560,00
1.4	DESLOCAMENTO DE LOUÇAS E METAIS PARA INSTALAÇÃO DOS PISOS	H	80,00	16,00	-	1.280,00	1.280,00
1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	88,00	52,00	2.882,88	1.693,12	4.576,00
1.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	61,00	35,00	811,30	1.323,70	2.135,00
1.7	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M2	45,00	35,00	882,00	693,00	1.575,00
	SUBTOTAL						**13.031,00**
2	**BANHEIRO MASCULINO**						
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	18,00	17,00	-	306,00	306,00
2.2	CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M2	57,00	17,00	678,30	290,70	969,00
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO - INCLUSO TRANSPORTE COM CAMINHÃO	VB	390,00	2,00	-	780,00	780,00
2.4	DESLOCAMENTO DE LOUÇAS E METAIS PARA INSTALAÇÃO DOS PISOS	H	50,00	16,00	-	800,00	800,00
2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	88,00	17,00	837,76	658,24	1.496,00
2.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	61,00	35,00	811,30	1.323,70	2.135,00
2.7	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M2	45,00	35,00	1.055,25	519,75	1.575,00
	SUBTOTAL						**8.061,00**
3	**SALA DE AULA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA**						
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	18,00	54,00	-	972,00	972,00
3.2	CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M2	57,00	54,00	2.154,60	923,40	3.078,00
3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO - INCLUSO TRANSPORTE COM CAMINHÃO	VB	390,00	4,00	-	1.560,00	1.560,00
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	88,00	54,00	2.993,76	1.758,24	4.752,00
3.5	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M2	45,00	54,00	1.360,80	1.069,20	2.430,00
3.6	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2.	M2	61,00	5,00	115,90	189,10	305,00
3.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M2	30,00	10,00	201,00	99,00	300,00
3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	30,00	10,00	201,00	99,00	300,00
3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS.	M2	45,00	10,00	252,00	198,00	450,00
3.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	50,00	10,00	300,00	200,00	500,00
3.11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	M2	29,00	10,00	-	290,00	290,00
	SUBTOTAL						**14.937,00**
4	**CIRCULAÇÃO PRINCIPAL**						
4.1	REMOÇÃO CALHAS, RUFOS E ALGEROSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,	M	40,00	11,00	-	440,00	440,00
4.2	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	160,00	11,00	844,80	915,20	1.760,00
4.3	FIXAÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO	H	79,00	8,00	-	632,00	632,00
4.4	SILICONE DE VEDAÇÃO	UN	60,00	5,00	201,00	99,00	300,00
	SUBTOTAL						**3.132,00**
5	**ENTREGA DA OBRA**						
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	500,00	1,00	-	500,00	500,00
	SUBTOTAL						**500,00**
	TOTAL GERAL						**39.661,00**

Cidreira, 02 de janeiro de 2024

JEAN CARLOS BATTISTI:02605561909

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS BATTISTI:02605561909
Dados: 2024.02.09 11:58:22 -03'00'

Eng. Civil Jean Carlos Battisti
CREA/SC 078742-2
Responsável Técnico e Representante Legal da Empresa
JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ 09.153.096/0001-00

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA
Rua Orestes Guimarães, 1354 – Sala 2 – América
CEP 89.204-060 – Joinville / SC
Fone: (47) 3025-5578