

**Município de Cidreira**

CNPJ: 90.256.686/0001-79

Telefone: (51) 3681-3389

RUA JOAO NEVES, 194, CIDREIRA / RS - 95595-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2025/1057****Centro de Custo:** 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**Usuário Solicitante:** Erik da Silva Genro (Usuário: 02609548028)**Usuário Tramitador:** Erik da Silva Genro (Usuário: 02609548028)**Entidade:** Município de Cidreira**Dados Diversos****Local de Entrega / Execução:** Localidades do Município de Cidreira - Rio Grande do Sul.**Prazo de Entrega / Execução:** Vigência Contínua de 01 (UM) ano.**Valores do tipo referência**

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	8936	22367 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO Inclusive com nota de serviços, acompanhamento e greide.	M²	40.000,0000	0,5100	20.400,00
2	8936	22368 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO De forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_09/2023	M²	5.000,0000	28,4600	142.300,00
3	8936	22369 - CAPINA MECANIZADA COM RÔÇADEIRA DE ARRASTE E VARRIÇÃO	M²	40.000,0000	2,1000	84.000,00
4	8936	22370 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ Carga com carregadeira de 1,72m³ e descarga livre.	T	2.250,0000	3,7300	8.392,50
5	8936	22371 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT de até 30KM (Unidade de M³ x KM).	M3XKM	6.750,0000	3,8200	25.785,00
6	8936	22372 - PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL Lado 1,00 m - Utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária.	D	360,0000	5,1100	1.839,60
7	8936	22373 - BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO 1 DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO Utilização de 150 ciclos - Fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária.	D	900,0000	5,0000	4.500,00
8	8936	22375 - CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS Fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária.	D	1.800,0000	1,0600	1.908,00
9	8936	22374 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 METROS (Tamanho da média montante e jusante/uma composição por trecho) - Escavadeira (0,8 m³), largura menor que 1,5 METROS em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	M³	1.400,0000	11,3000	15.820,00
10	8936	22376 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA INTERNA Dentro do canteiro de obras - Unidade em M³ x KM.	M3XKM	1.750,0000	9,5900	16.782,50
11	8936	22377 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO Para obras de reconstrução de pavimentos.	M²	7.000,0000	2,5300	17.710,00
12	8936	22378 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - COM ESPESSURA DE 20cm Exclusivo carga e transporte.	M³	1.400,0000	181,5100	254.114,00
13	8936	22379 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - COM ESPESSURA DE 15cm Exclusivo carga e transporte.	M³	1.050,0000	199,9200	209.916,00
14	8936	22380 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ Carga com carregadeira de 3,40m³ (Exclusa) e descarga livre.	T	3.325,0000	2,2300	7.414,75
15	8936	22381 - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, AREIA OU SOLO	M3XKM	237.738,0000	2,5400	603.854,52
16	8936	22382 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	7.000,0000	0,5100	3.570,00
17	8936	22383 - EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	KG	9.100,0000	4,2200	38.402,00
18	8936	22384 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR Em rodovia pavimentada.	TXKM	25.909,0000	2,1400	55.445,26
19	8936	22385 - PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	45.000,0000	0,3500	15.750,00
20	8936	22386 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	20.250,0000	4,2300	85.657,50
21	8936	22387 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	4.800,0000	200,2300	961.104,00
22	8936	22388 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ Rodovia pavimentada.	TXKM	386.100,0000	1,0100	389.961,00
23	8936	22389 - CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	T	300,0000	5.937,7400	1.781.322,00
24	8936	22390 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ Descarga livre ou em vibro-acabadora.	T	300,0000	4,9700	1.491,00
25	8936	22391 - EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) Com corte do pavimento, sem pintura de ligação.	M³	250,0000	877,1100	219.277,50
Totalizador do tipo referência				849.732,0000	7.491,9200	4.966.717,13

Complemento e Assinaturas

Descrição Solicito a Vossa Senhoria abertura de Processo Licitatório para contratação de empresas especializadas no fornecimento de asfalto e mão de obra especializada no ramo para para o ano de 2025/2026. As Quantidades e especificações devem ser conforme ETP e Termo de referência.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (TRINTA) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal devidamente atestada e do aceite da administração, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES AO PROCESSO

1) DOTAÇÃO A SER UTILIZADA
CR: 470.

2) Gestores e fiscais de contrato.

Gilberto da Costa Silva
Prefeito
Município de Cidreira

**Município de Cidreira**

CNPJ: 90.256.686/0001-79

Telefone: (51) 3681-3389

RUA JOAO NEVES, 194, CIDREIRA / RS - 95595-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2025/1057**

Gestor: CLAUDIO HOFFMAN.
Fiscal: JOÃO SIDINEI PEREIRA DE VARGAS JUNIOR.
Suplente: RICHARD EDRAI SOARES AMARO.


3) INFORMAR LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIOS:

O local de entrega previsto e padronizado pela Secretaria de Obras é na Rua Silveira Martins, 350, no Almoxarifado Central. Já os horários de funcionamento deste setor para o recebimento de materiais estão programados das 08h até às 11h e das 14h até às 17h.

Documento assinado digitalmente

gov.br**TATIANE ZANONI DE ANDRADE**

Data: 12/08/2025 16:25:15-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gilberto da Costa Silva
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

Gilberto da Costa Silva
Prefeito
Municipal de Cidreira



Secretário da Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

Secretário da Pasta