



INFA Incorporadora LTDA
CNPJ: 40.602.778/0001-95



OBRA: EMERGENCIAL - HALL - EMEF MARCÍLIO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REFERÊNCIA SINAPI

ORÇAMENTO BASE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO OU SERVIÇO	UNID	R\$ UNIT.	QUANT	MATERIAL	M. DE OBRA	TOTAL COM BDI
1 HALL DE ACESSO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	60,56	2,00	84,78	36,34	121,12
1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	608,61	1,00	426,03	182,58	608,61
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	24,24	12,00	203,62	87,26	290,88
1.4	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO.	M2	650,66	19,50	8881,51	3806,36	12687,87
1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI OU AÇO GALVANIZADO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1104,64	2,10	1623,82	695,92	2319,74
1.6	ESTRUTURA COMPOSTA POR PILARES, VIGAS, CAIBROS E RIPAS EM MADEIRA DE PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE. INCLUSO CONCRETAGEM DA BASE DOS PILARES.	M2	248,84	47,50	8273,93	3545,97	11819,90
1.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	48,55	77,50	2633,84	1128,79	3762,63
1.8	CUMMEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E: 6MM- INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	83,08	11,00	639,72	274,16	913,88
1.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	58,47	17,50	716,26	306,97	1023,23
1.10	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125MM, INCLUSO CABEÇEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES, VEDAÇÕES E CONDUTORES.	M	170,46	28,00	3341,02	1431,86	4772,88
1.11	TUBO DE PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	52,01	9,00	327,66	140,43	468,09
1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,26	40,00	119,28	51,12	170,40
1.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	29,44	3,00	61,82	26,50	88,32
1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)	UNID	20,92	1,00	14,64	6,28	20,92
1.15	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	44,47	25,00	778,23	333,53	1111,75
1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	4,16	37,00	107,74	46,18	153,92
1.17	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	3,75	37,00	97,13	41,63	138,75
1.18	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	14,58	37,00	377,62	161,84	539,46
1.19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	11,24	37,00	291,12	124,76	415,88
1.20	CARGA MANUAL DE ENTULHO	VB	220,00	1,00	154,00	66,00	220,00
	SUBTOTAL				29153,76	12494,47	R\$ 41.648,22
2 LIMPEZA FINAL DA OBRA							
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	145,00	1,00	101,50	43,50	145,00
	SUBTOTAL				101,50	43,50	145,00
	TOTAL GERAL				29673,19	12120,03	R\$ 41.793,22

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,34% (HORISTA) e 46,32% (Mensalista)

MATERIAL:	R\$ 29.673,19
MÃO DE OBRA:	R\$ 12.120,03
TOTAL	R\$ 41.793,22

CIDREIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Marcelo Agnelo R. Castro
Sócio-administrador

Rua Dr. José Luiz Freitas, nº 325, sala 01, Centro, Triunfo-RS
E-mail: infaincorporadora@yahoo.com
Fone(s): (51) 98491-9381 / (51) 99312-3519



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 12/11/2024 às 14:39:25 (GMT -3:00)

PO HALL - MARCÍLIO DIAS - INFA Incorp.

 ID única do documento: #bd1e95ad-2e94-489b-a8fd-e5edf0a45081

Hash do documento original (SHA256): 0c318b8afb056bd155c546711b2c1894b3d970e23af1c2a9ba49ad0175f8569c

Este Log é exclusivo ao documento número #bd1e95ad-2e94-489b-a8fd-e5edf0a45081 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.



Assinaturas (1)

- ✓ **Marcelo Agnelo Ribeiro Castro (Participante)**
Assinou em 12/11/2024 às 14:39:43 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
12/11/2024 às 14:39:25 (GMT -3:00)	INFA Incorporadora LTDA solicitou as assinaturas.
12/11/2024 às 14:39:43 (GMT -3:00)	Marcelo Agnelo Ribeiro Castro (Autenticação: e-mail marcelocastrocastro68@gmail.com; IP: 186.219.132.24) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.