

REFERÊNCIA SINAPI

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO OU SERVIÇO	UNID	R\$ UNIT.	QUANT	MATERIAL	M. DE OBRA	TOTAL COM BDI
1 HALL DE ACESSO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	75,70	2,00	105,98	45,42	151,40
1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	654,00	1,00	457,80	196,20	654,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	30,30	12,00	254,52	109,08	363,60
1.4	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO.	M2	780,00	19,50	10.647,00	4.563,00	15.210,00
1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI OU AÇO GALVANIZADO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.250,00	2,10	1.837,50	787,50	2.625,00
1.6	ESTRUTURA COMPOSTA POR PILARES, VIGAS, CAIBROS E RIPAS EM MADEIRA DE PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE. INCLUSO CONCRETAGEM DA BASE DOS PILARES.	M2	45,00	47,50	1.496,25	641,25	2.137,50
1.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	64,47	77,50	3.497,50	1.498,93	4.996,43
1.8	CUMMEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E: 6MM- INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	115,86	11,00	892,12	382,34	1.274,46
1.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	73,08	17,50	895,23	383,67	1.278,90
1.10	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125MM, INCLUSO CABEÇEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES, VEDAÇÕES E CONDUTORES.	M	203,50	28,00	3.988,60	1.709,40	5.698,00
1.11	TUBO DE PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	25,87	9,00	162,98	69,85	232,83
1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,93	40,00	166,04	71,16	237,20
1.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	36,80	3,00	77,28	33,12	110,40
1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)	UNID	20,00	1,00	14,00	6,00	20,00
1.15	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	31,66	25,00	554,05	237,45	791,50
1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	5,20	37,00	134,68	57,72	192,40
1.17	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	17,55	37,00	454,55	194,81	649,35
1.18	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	18,00	37,00	466,20	199,80	666,00
1.19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	17,00	37,00	440,30	188,70	629,00
1.20	CARGA MANUAL DE ENTULHO	VB	250,00	1,00	175,00	75,00	250,00
	SUBTOTAL				26.717,58	11.450,39	38.167,97
2 LIMPEZA FINAL DA OBRA							
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	300,00	1,00	210,00	90,00	300,00
	SUBTOTAL				210,00	90,00	300,00
	TOTAL GERAL				27.312,26	11.555,71	38.467,97

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: 83,34% (HORISTA) e 46,32% (Mensalista)

CIDREIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024

JEAN CARLOS
BATTISTI:02605561909

Assinado de forma digital por JEAN
CARLOS BATTISTI:02605561909
Dados: 2024.11.07 09:27:37 -03'00'

Eng. Civil Jean Carlos Battisti
CREA/SC 078742-2
Responsável Técnico e Representante Legal da Empresa
JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ 09.153.096/0001-00

MATERIAL:	R\$ 27.312,26
MÃO DE OBRA:	R\$ 11.155,71
TOTAL	R\$ 38.467,97

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA

Rua Orestes Guimarães, 1354 – Sala 2 – América

CEP 89.204-060 - Joinville / SC

Fone: (47) 3025-5578



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

Secretaria de Educação e Cultura

Obra: EMERGENCIAL - HALL - EMEF MARCÍLIO DIAS

Local: Cidreira/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	HALL DE ACESSO	38.167,97	100,00%	38.167,97		-	100,00%	38.167,97
2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	300,00			100,00%	300,00	100,00%	300,00
	TOTAL	38.467,97	99,22%	38.167,97	0,78%	300,00	100,00%	38.467,97
	TOTAL ACUMULADO		99,22%	38.167,97	100,00%	38.467,97		

CIDREIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024

JEAN CARLOS
BATTISTI:02605561
909

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS
BATTISTI:02605561909
Dados: 2024.11.07 09:27:56
-03'00'

Eng. Civil Jean Carlos Battisti
CREA/SC 078742-2
Responsável Técnico e Representante Legal da Empresa
JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ 09 153 096/0001-00

JCBATTISTI ENGENHARIA LTDA

Rua Orestes Guimarães, 1354 – Sala 2 – América

CEP 89.204-060 - Joinville / SC

Fone: (47) 3025-5578