

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
CNPJ: 90.256.686/0001-79



Obra
PROJETO DE RUA COBERTA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		97.459,20	97.459,20	1,40 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	16	495,57	612,22	9.795,52	0,14 %
1.2	012059	SBC	CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	MES	8	1.250,00	1.544,25	12.354,00	0,18 %
1.3	99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	90	120,35	148,68	13.381,20	0,19 %
1.4	080615	SBC	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	UN	1	50.128,29	61.928,48	61.928,48	0,89 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		430.983,36	430.983,36	6,19 %
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	139,01	171,73	164.860,80	2,37 %
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	126,87	156,73	150.460,80	2,16 %
2.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	31,57	39,00	37.440,00	0,54 %
2.4	011815	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	MES	8	7.914,62	9.777,72	78.221,76	1,12 %
3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1		204.395,47	204.395,47	2,93 %
3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	355,245	128,72	159,02	56.491,05	0,81 %
3.2	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	816,68	16,06	19,84	16.202,93	0,23 %
3.3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1343,46	24,08	29,74	39.954,50	0,57 %
3.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	736,4545	10,27	12,68	9.338,24	0,13 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
CNPJ: 90.256.686/0001-79

3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22093,5	3,02	3,73	82.408,75	1,18 %
4			FUNDAÇÃO		1		452.814,61	452.814,61	6,50 %
4.1			ESTACA		1		181.779,20	181.779,20	2,61 %
4.1.1	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	960	149,67	184,90	177.504,00	2,55 %
4.1.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	160	21,63	26,72	4.275,20	0,06 %
4.2			BLOCO DE COROAMENTO		1		271.035,41	271.035,41	3,89 %
4.2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	174,4	44,85	55,40	9.661,76	0,14 %
4.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	226,72	10,27	12,68	2.874,80	0,04 %
4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6801,6	3,02	3,73	25.369,96	0,36 %
4.2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	129,6	42,39	52,36	6.785,85	0,10 %
4.2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	201,6	78,15	96,54	19.462,46	0,28 %
4.2.6	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3200	10,42	12,87	41.184,00	0,59 %
4.2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2880	14,52	17,93	51.638,40	0,74 %
4.2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1280	16,69	20,61	26.380,80	0,38 %
4.2.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	90,8	781,62	965,61	87.677,38	1,26 %
5			ESTRUTURA METÁLICA		1		1.935.903,79	1.935.903,79	27,78 %
5.1			PÓRTICO E CONTRAVENTAMENTO		1		1.935.903,79	1.935.903,79	27,78 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
CNPJ: 90.256.686/0001-79

5.1.1	COMPOSIC AO-01	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA PÓRTICO, UTILIZANDO PERFIL DE AÇO ASTM A572, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	79572	19,69	24,32	1.935.191,04	27,77 %
5.1.2	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	m²	40,2232	14,35	17,72	712,75	0,01 %
6			COBERTURA		1		1.548.028,46	1.548.028,46	22,22 %
6.1	112000	SBC	INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO COMPACTO BRANCO LEITOSO SOBRE ESTRUTURA	m²	2045,33	612,65	756,86	1.548.028,46	22,22 %
7			CALHAS		1		56.058,36	56.058,36	0,80 %
7.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	216	195,98	242,11	52.295,76	0,75 %
7.2	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	60	10,81	13,35	801,00	0,01 %
7.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	60	39,96	49,36	2.961,60	0,04 %
8			DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS		1		868.168,52	868.168,52	12,46 %
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	43,2	98,22	121,34	5.241,88	0,08 %
8.2	102282	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	457,2	15,36	18,97	8.673,08	0,12 %
8.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	650,52	10,27	12,68	8.248,59	0,12 %
8.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19515,6	3,02	3,73	72.793,18	1,04 %
8.5	106011	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=0,3*M. AF_05/2025	M	216	870,20	1.075,04	232.208,64	3,33 %
8.6	99268	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	12	525,46	649,15	7.789,80	0,11 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
CNPJ: 90.256.686/0001-79

8.7	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	12	607,68	750,72	9.008,64	0,13 %
8.8	2003986	SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m	508	535,93	662,08	336.336,64	4,83 %
8.9	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	M	449,93	305,83	377,82	169.992,55	2,44 %
8.10	172736	SBC	BOCA DE LOBO EM CONCRETO PREMOLDADO	UN	16	904,34	1.117,22	17.875,52	0,26 %
9			RECOMPOSIÇÃO DE PISOS		1		765.257,70	765.257,70	10,98 %
9.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	3552,45	98,84	122,10	433.754,14	6,23 %
9.2	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	1343,46	139,27	172,05	231.142,29	3,32 %
9.3	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	816,68	67,85	83,82	68.454,11	0,98 %
9.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	108	154,93	191,40	20.671,20	0,30 %
9.5	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	12	757,92	936,33	11.235,96	0,16 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		513.941,28	513.941,28	7,38 %
10.1	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	800	24,86	30,71	24.568,00	0,35 %
10.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	80	11,65	14,39	1.151,20	0,02 %
10.3	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2500	1,04	1,28	3.200,00	0,05 %
10.4	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	45	2,86	3,53	158,85	0,00 %
10.5	004360	SBC	ILUMINACAO - BALIZADOR DE SOLO LED MINI IP67 REDONDO STH8703/AB STELLA	UN	36	100,00	123,54	4.447,44	0,06 %
10.6	060639	SBC	SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO	UN	22	257,09	317,60	6.987,20	0,10 %
10.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	8,01	9,89	19.780,00	0,28 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
CNPJ: 90.256.686/0001-79

10.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	28,30	34,96	3.496,00	0,05 %
10.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4000	5,44	6,72	26.880,00	0,39 %
10.10	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4"	M	100	22,91	28,30	2.830,00	0,04 %
10.11	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	100	12,73	15,72	1.572,00	0,02 %
10.12	004302	SBC	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G	UN	25	22,10	27,30	682,50	0,01 %
10.13	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40	11,14	13,76	550,40	0,01 %
10.14	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	11,14	13,76	96,32	0,00 %
10.15	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	177,02	218,69	218,69	0,00 %
10.16	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3	91,64	113,21	339,63	0,00 %
10.17	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	394,57	487,45	487,45	0,01 %
10.18	064011	SBC	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	4	518,33	640,34	2.561,36	0,04 %
10.19	064500	SBC	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	2	309,65	382,54	765,08	0,01 %
10.20	064372	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 64 DISJUNTORES + BARRAMENTO	UN	2	2.108,90	2.605,33	5.210,66	0,07 %
10.21	061045	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2"	M	200	13,39	16,54	3.308,00	0,05 %
10.22	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	24,40	30,14	30.140,00	0,43 %
10.23	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	300	21,80	26,93	8.079,00	0,12 %
10.24	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	14,13	17,45	3.490,00	0,05 %
10.25	00000029	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE 5/8" X 3 M - COMPLETA COM CONECTOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	20	209,94	259,35	5.187,00	0,07 %
10.26	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20	69,19	85,47	1.709,40	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
CNPJ: 90.256.686/0001-79

10.27	078204	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	M	15	19,60	24,21	363,15	0,01 %
10.28	078074	SBC	GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8""	UN	3	49,08	60,63	181,89	0,00 %
10.29	078042	SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 1"" CABO 16mm2	UN	5	27,34	33,77	168,85	0,00 %
10.30	061659	SBC	ELETR FLEX DN110mm (4""P/REDES ENTERR INCL.MOV TERRA/BASE	M	3000	72,33	89,35	268.050,00	3,85 %
10.31	96994	SINAPI	CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	875,99	1.082,19	1.082,19	0,02 %
10.32	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1516	42,72	52,77	79.999,32	1,15 %
10.33	059305	SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903	UN	1	579,33	715,70	715,70	0,01 %
10.34	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	200	22,20	27,42	5.484,00	0,08 %
11			MOBILIÁRIO		1		9.948,51	9.948,51	0,14 %
11.1	200018	SBC	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80x0,60m IN LOCO+ESCAV+REATERRO	UN	11	481,77	595,17	6.546,87	0,09 %
11.2	200135	SBC	BICICLETARIO DE CONCRETO PARA GUARDA DE UNIDADES	UN	12	69,09	85,35	1.024,20	0,01 %
11.3	171025	SBC	MURETA PARA JARDINEIRA 0,70m x 0,10m	M	6	320,74	396,24	2.377,44	0,03 %
12			DEMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		1		84.729,56	84.729,56	1,22 %
12.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	1959,12	32,39	40,01	78.384,39	1,12 %
12.2	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	5.136,13	6.345,17	6.345,17	0,09 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

5.640.561,67
1.327.127,15
6.967.688,82

ANDRE
PAVARIN:26894272816

André Pavarin
Responsável Técnico

Assinado de forma digital por
ANDRE PAVARIN:26894272816
Dados: 2026.04.15 11:44:26 -03'00'