



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



COMPOSIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E.M.E.I. NAZARÉ
ENDEREÇO:	AV. S, S/Nº, BAIRRO NAZARÉ, CIDREIRA/RS

COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS

				COEF.	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	128,96	2579,2
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	27,7	2770
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R\$/MÊS)					R\$ 5.349,20	

COMPOSIÇÃO 002 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M COM CHAPA METÁLICA H=50CM, BARRA DE APOIO PNE E VISOR DE VIDRO 20X110CM UNID.

				COEF.	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	88316	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,08	19,32	20,79
SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	0,94	21,51	20,25
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	16,63	166,30
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	570,15	570,15
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	460,82	460,82
SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	0,22	197,93	43,54
CPOS/CDHU	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 50 CM	M	1,60	655,23	1048,37
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,80	226,55	181,24
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R\$/UNID.)					R\$ 2.511,46	

COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE	UNID.
------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------	-------

				COEF.	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	16,63	166,30
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	570,15	570,15
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	460,82	460,82
CPOS/CDHU	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 50 CM	M	1,60	655,23	1048,37
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,80	226,55	181,24
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R\$/UNID.)				R\$ 2.426,88		

COMPOSIÇÃO	004	ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA	M2
------------	-----	--------------------------------------------	----

				COEF.	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	22,36	11,85
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	24,25	14,90
SIURB	88007	ADESIVO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO MODIFICADO	KG	0,36	120,96	43,55
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	5,66	0,23	1,30
SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00	314,47	314,47
SINAPI	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,54	12,32	31,32
SINAPI	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	UN	5,66	0,28	1,58
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R\$/M²)				R\$ 418,97		

CIDREIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

FERNANDA PAVÃO DA SILVA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 129194-7