

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.173.460/0001-29
IE: 329/0007903
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Av. Farroupilha, 895 - Sala 102 - Centro
Fone: (54) 3359-2103



PROP:		Município de Caseiros - RS							
OBRA:		Reforma dos banheiros da praça							
END:		Caseiros - RS							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Material	M.O	Valor unitário	Valor total
REFORMA BANHEIRO PRAÇA									
REFORMA BANHEIRO PRAÇA									
1.1.			REMOVER MATERIAIS						3.288,29
1.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	150,00	8,81	1,56	10,37	1.555,50
1.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	44,00	8,81	1,56	10,37	456,28
1.1.3.	SINAPI	97965	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	10,00	2,05	0,36	2,41	24,10
1.1.4.	SINAPI	97963	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	5,00	14,41	2,54	16,95	84,75
1.1.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	5,00	10,67	1,88	12,55	62,75
1.1.6.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/COMANDOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	2,00	0,75	0,13	0,88	1,76
1.1.7.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	0,20	139,02	24,53	163,55	32,71
1.1.8.	SINAPI	97964	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	6,00	1,79	0,32	2,11	12,66
1.1.9.	Cotação	0001	CACAMBA DE TELE. ENTULHOS	UN	2,00	368,99	65,12	434,11	868,22
1.1.10.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	18,00	8,86	1,56	10,42	187,56
1.2.			REVESTIMENTO PISO						8.270,50
1.2.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO QUE 10 M². AF. 09/2023. PE	M2	50,00	140,60	24,81	165,41	8.270,50
1.3.			REVESTIMENTO PAREDES						25.152,24
1.3.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO QUE 10 M². AF. 09/2023. PE	M2	152,06	140,60	24,81	165,41	25.152,24
1.4.			HIDROSANITÁRIOS						16.611,13
1.4.1.	Composição	PMC-06	INSTALAÇÃO BACIA/VASO SANITÁRIO ALTO PADRÃO SIFÃO OCULTO/ COM ASSENTO	UN	4,00	1166,00	205,77	1371,77	5.487,08
1.4.2.	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	1108,56	195,63	1304,19	2.808,38
1.4.3.	SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF. 01/2021	M2	1,00	427,28	75,40	502,68	502,68
1.4.4.	SINAPI-I	10226	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	UN	4,00	368,88	65,10	433,98	1.735,92
1.4.5.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACONCHAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	317,53	56,04	373,57	747,14
1.4.6.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	25,45	4,49	29,94	239,52
1.4.7.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	161,07	28,42	189,49	378,98
1.4.8.	Composição	PMC-07	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	253,55	44,74	298,29	1.193,16
1.4.9.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	4,00	22,07	3,89	25,96	103,84
1.4.10.	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1 1/2" X 20 CM)	UN	4,00	13,01	2,30	15,31	61,24
1.4.11.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	6,00	13,57	2,39	15,96	95,76
1.4.12.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	15,00	17,31	3,06	20,37	305,55
1.4.13.	SINAPI	89711	TUBO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	18,00	23,94	4,23	28,17	507,06
1.4.14.	SINAPI	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	2,00	8,42	1,49	9,91	19,82
1.4.15.	SINAPI	94690	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL	UN	4,00	8,82	1,56	10,38	41,52
1.4.16.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	2,00	10,49	1,85	12,34	24,68
1.4.17.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	4,00	14,14	2,50	16,64	66,56
1.4.18.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	UN	20,00	11,35	2,00	13,35	267,00
1.4.19.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	14,45	2,55	17,00	17,00
1.4.20.	SINAPI	89823	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	4,00	20,68	3,85	24,53	97,32
1.4.21.	SINAPI	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	UN	20,00	16,41	2,90	19,31	386,20
1.4.22.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	2,00	6,44	1,14	7,58	15,16
1.4.23.	SINAPI	100872	PARA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	363,28	64,11	427,39	1.709,56
1.5.			ELÉTRICA						2.447,18
1.5.1.	SINAPI	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	2,00	71,74	12,66	84,40	168,80
1.5.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	8,00	53,86	9,51	63,38	380,34
1.5.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	48,00	3,15	0,56	3,70	177,60
1.5.4.	Composição	PMC-015	LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR LED INSTALADA 24 W	UN	4,00	97,35	17,18	114,53	456,12
1.5.5.	Composição	PMC-016	LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR LED INSTALADA 18 W	M	6,00	86,79	15,32	102,11	612,66
1.5.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	6,00	41,38	7,30	48,68	292,08
1.5.7.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	14,00	17,50	3,09	20,59	288,26
1.5.8.	SINAPI-I	2658	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	14,00	3,45	0,61	4,06	56,84
1.5.9.	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	6,00	1,77	0,31	2,08	12,48
1.6.			PORTAS						9.366,98
1.6.1.	Composição	PMC-01	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,70x1,90 COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	1281,33	228,12	1507,45	3.014,90
1.6.2.	Composição	PMC-02	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,90x1,900 PCD COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	1830,48	323,03	2153,51	4.307,02
1.6.3.	Composição	PMC-04	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,90x2,10 COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	1729,80	305,26	2035,06	2.035,06
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE SUPERIOR						4.936,71
1.7.1.	SINAPI	96556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF. 09/2023	M2	62,84	66,78	11,78	78,56	4.936,71
1.8.			PINTURA PORTÃO						106,44
1.8.1.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA, (POR DEMÃO). AF. 01/2020. PE	M2	7,56	11,97	2,11	14,08	106,44
1.9.			DISPENSERS E PORTA PAPEIS						784,89
1.9.1.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	4,00	47,34	6,35	55,69	222,76
1.9.2.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERCOLADO	UN	4,00	49,27	8,70	57,97	231,88
1.9.3.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENINO ROLAO	UN	4,00	49,27	8,70	57,97	231,88
1.9.4.	Composição	PMC-11	INSTALAÇÃO DISPENSER PAPEL/TOALHAS/SABONETES	UN	12,00	7,68	1,35	9,03	108,36

1.10.			SERVIÇOS FINAIS						453,24
1.10.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANHO ÚMIDO. AF_04/2018	M2	44,00	2,35	0,42	2,77	121,88
1.10.2.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACÃO MANUAL AF_04/2018	M2	152,00	1,85	0,33	2,18	331,30
TOTAL					RS 71.415,60				

Vila Maria, 17 de fevereiro de 2024.

RODRIGO
DURANTE:00667134
042

Assinado de forma digital por
RODRIGO DURANTE:00667134042
Dados: 2025.02.18 08:13:50 -03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194