

ORÇAMENTO DE CUSTOS									
Empreendimento: BASE PARA RESERVATORIO									
Agente Executor: MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA									
Endereço: LOCALIDADE DE CAMPO ALTO - ANDRÉ DA ROCHA - RS.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO	Quant.	Unid.	Material	M-de-Obra	Custo Total Material+ 26,45%	Custo Total MDO + 26,45%	TOTAL
01		INFRAESTRUTURA			1.096,09	292,54	4.948,22	1.336,53	6.284,75
01.01	94965	Sapatas rasas e pilares das sapatas, em concreto usinado, fck= 25 MPA	1,48	m³	390,04	103,51	729,94	193,71	923,66
01.02	96529	Forma com tábuas de madeira 2,5 x40 cm , incluindo montagem e desmontagem (sapatas/pilares)	8,44	m²	173,25	46,81	1.848,99	499,57	2.348,56
01.03	104917	Armação aço CA-50, diam 5.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (sapatas/pilares)	9,50	kg	10,75	2,94	129,14	35,32	164,45
01.04	104919	Armação aço CA-50, diam 10.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (sapatas/pilares)	24,70	kg	8,83	2,46	275,79	76,83	352,62
01.05	104918	Armação aço CA-50, diam 8.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (sapatas/pilares)	41,30	kg	9,98	2,75	521,19	143,62	664,81
01.06	94965	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA, inclusive lançamento e adensamento (vigas)	0,56	m³	389,04	103,51	275,49	73,30	348,78
01.07	96530	Forma com tábuas de madeira 2,5 x40 cm , incluindo montagem e desmontagem (vigas)	6,52	m²	93,47	24,87	770,62	205,04	975,66
01.08	104917	Armação aço CA-50, diam 5.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (vigas)	9,90	kg	10,75	2,94	134,57	36,80	171,38
01.09	104918	Armação aço CA-50, diam 8.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (vigas)	20,80	kg	9,98	2,75	262,49	72,33	334,82
02		SUPRAESTRUTURA			979,62	259,66	5.015,23	1.372,35	6.387,64
02.01	92270	Forma com tábuas de madeira 2,5 x30 cm , incluindo montagem e desmontagem (vigas/pilares)	14,76	m²	90,96	23,49	1.697,69	438,42	2.136,17
02.02	92759	Armação aço CA-50, diam 5.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (vigas/pilares)	23,70	kg	9,65	2,66	289,20	79,72	368,91
02.03	92762	Armação aço CA-50, diam 10.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (vigas/pilares)	59,00	kg	7,63	2,16	569,24	161,15	730,39
02.04	94965	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA, inclusive lançamento e adensamento (pilares/vigas)	1,16	m³	390,04	103,51	572,12	151,83	723,95
02.05	103760	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_03/2022	6,87	m²	85,99	22,25	747,01	193,29	940,29
02.06	92771	Armação aço CA-50, diam 10.0 mm - fornecimento/corte/dobra/colocação (laje)	88,00	kg	6,31	2,08	702,15	231,45	933,61
02.07	94965	Concreto usinado bombeado FCK=25 MPA, inclusive lançamento e adensamento (laje)	0,89	m³	389,04	103,51	437,83	116,49	554,32
03		SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			0,00	20,00	0,00	227,61	227,61
03.01	Mercado	Limpeza final da obra	9,00	m²	0,00	20,00	0,00	227,61	227,61

OBS.: Os valores foram pesquisados na tabela da SINAPI JULHO 2024 - DESONERADO.

CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO	9.963,45	2.936,49	12.900,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

André da Rocha/RS, 28 de Agosto de 2024.