

**Bancos**  
SINAPI - 02/2026 -  
Rio Grande do Sul  
SBC - 03/2025 - Rio  
Grande do Sul



**Obra**  
Registro de preço - COBERTURAS METÁLICAS

**ANEXO 02 - PLANILHA DE COTAÇÃO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total		Peso (%)	
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.		Total
1			<b>REGISTRO DE PREÇOS - COBERTURAS METÁLICAS</b>									
2.1	CP-1	CREA-RS	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO (ART)	Und	7	285,59	0,00	285,59	1.999,13	0,00	1.999,13	0,45 %
2.2	023510	SBC	CONCRETO 18MPa-SAPATA FUNDACAO/FORMAS/ACO	m³	7	1.592,69	2.363,42	3.956,11	11.148,83	16.543,94	27.692,77	6,22 %
2.3	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUNDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	7000	1,36	23,68	25,04	9.520,00	165.760,00	175.280,00	39,36 %
2.4	100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	4200	2,80	13,13	15,93	11.760,00	55.146,00	66.906,00	15,02 %
2.5	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	KG	2800	2,55	12,20	14,75	7.140,00	34.160,00	41.300,00	9,27 %
2.6	94213	SINAPI	TELHAMEN TO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1100	4,50	69,15	73,65	4.950,00	76.065,00	81.015,00	18,19 %
2.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170	16,17	112,19	128,36	2.748,90	19.072,30	21.821,20	4,90 %
2.8	92921	SINAPI	TRIANTE UTILIZANDO AÇO ROSQUEADO	KG	500	1,29	10,80	12,09	645,00	5.400,00	6.045,00	1,36 %
2.9	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	800	5,75	8,43	14,18	4.600,00	6.744,00	11.344,00	2,55 %
2.10	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	800	5,75	9,18	14,93	4.600,00	7.344,00	11.944,00	2,68 %
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 59.111,86</b>	<b>R\$ 386.235,24</b>	<b>R\$ 445.347,10</b>	<b>100,00%</b>