

Município de Ijuí - Poder Executivo

Obra
Adequações Centro Comunitário Bairro Modelo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									4.897,01	18,73 %
1.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	14,42	13,06	4,34	17,40	78,36	26,04	104,40	0,40 %
1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	143,55	26,05	23,43	8,01	31,44	3.363,38	1.149,83	4.513,21	17,26 %
1.3	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12	8,59	8,13	2,23	10,36	97,56	26,76	124,32	0,48 %
1.4	017041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	2	64,25	0,00	77,54	77,54	0,00	155,08	155,08	0,59 %
2			HIDRÁULICA E FECHAMENTO									644,52	2,47 %
2.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	22,97	16,94	10,78	27,72	203,28	129,36	332,64	1,27 %
2.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	9,78	7,02	4,78	11,80	42,12	28,68	70,80	0,27 %
2.3	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12	16,65	13,14	6,95	20,09	157,68	83,40	241,08	0,92 %
3			REVESTIMENTOS									16.470,33	63,00 %
3.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	27,55	68,40	11,02	71,53	82,55	303,60	1.970,65	2.274,25	8,70 %
3.2	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	116	101,40	27,79	94,59	122,38	3.223,64	10.972,44	14.196,08	54,30 %
4			LOUÇAS									4.131,66	15,80 %
4.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	556,72	36,96	635,00	671,96	221,76	3.810,00	4.031,76	15,42 %
4.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	13,80	5,47	11,18	16,65	32,82	67,08	99,90	0,38 %
Totais ->										7.724,20	18.419,32	26.143,52	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

21.661,63
4.481,89
26.143,52