



Município de Ijuí

Obra
Estrada Vicinal - Linha 11 Norte

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
21,42%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			Serviços Preliminares									22.502,40
1.1	9164	ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	1920	4,64	5,62	0,01	5,63	10.790,40	19,20	10.809,60
1.2	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	6720	1,44	1,74	0,00	1,74	11.692,80	0,00	11.692,80
2			Pavimentação									864.421,94
2.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3732,5	3,22	0,40	3,50	3,90	1.493,00	13.063,75	14.556,75
2.2	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO	M	1920	61,08	18,69	55,47	74,16	35.884,80	106.502,40	142.387,20
2.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	79,2	90,16	109,46	0,01	109,47	8.669,23	0,79	8.670,02
2.4	PAVIP	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Copia da SINAPI (101167 I 101170)	m²	7392	54,86	16,52	50,09	66,61	122.115,84	370.265,28	492.381,12
2.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	55845	1,10	0,10	1,23	1,33	5.584,50	68.689,35	74.273,85
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	37975	2,87	0,31	3,17	3,48	11.772,25	120.380,75	132.153,00
3			Limpeza final da obra									2.083,20
3.1	44001	AGETOP RODOVIARI	LIMPEZA (PAV.URB.)	m²	6720	0,26	0,03	0,28	0,31	201,60	1.881,60	2.083,20
Totais ->										208.204,42	680.803,12	889.007,54

Total sem BDI 732.708,59
Total do BDI 156.298,95
Total Geral 889.007,54

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS079675