



Município de Ijuí

Obra
Estrada Vicinal - Distrito Alto da União

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
21,42%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			Serviços Preliminares									1.392,00
1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	800	1,44	1,74	0,00	1,74	1.392,00	0,00	1.392,00
2			Pavimentação									81.198,41
2.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	248,5	3,22	0,40	3,50	3,90	99,40	869,75	969,15
2.2	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	230	61,08	18,69	55,47	74,16	4.298,70	12.758,10	17.056,80
2.3	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	9,5	90,16	109,46	0,01	109,47	1.039,87	0,09	1.039,96
2.4	PAVIP	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Cópia da SINAPI (101167 I 101170)	m²	800	54,86	16,52	50,09	66,61	13.216,00	40.072,00	53.288,00
2.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	6650	1,10	0,10	1,23	1,33	665,00	8.179,50	8.844,50
3			Limpeza final da obra									248,00
3.1	44001	AGETOP RODOVIARI	LIMPEZA (PAV.URB.)	m²	800	0,26	0,03	0,28	0,31	24,00	224,00	248,00
Totais ->										20.734,97	62.103,44	82.838,41

Total sem BDI 68.268,09
Total do BDI 14.570,32
Total Geral 82.838,41

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS079675