

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados na referida obra, assim como os materiais a serem utilizados na mesma.

PROJETO: Ginásio Wilson M. Mânica

OBRA: Colocação de chapa para fixação de adesivo (trabalho em altura).

LOCALIZAÇÃO: Av Gétúlio Vargas, Bairro Assis Brasil, Ijuí-RS.

Generalidades: A presente obra tem por finalidade a reforma da fachada do ginásio municipal de esportes incluindo construção de estrutura metálica e colocação de adesivos.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 - A empresa executora deverá antes do início da obra fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pela execução da obra;

1.2 - Para a liberação dos Laudos nas etapas da obra, deverá ser apresentada: todos os documentos constantes no contrato firmado entre as partes, Poder Executivo Municipal de Ijuí e a empresa contratada.

1.3 - O diário de obras deverá estar sempre junto à obra, para fiscalização da SMED e terá assinaturas do Eng. Executor e responsável pela empresa.

2- ADESIVO OITÃO GINÁSIO MUNICIPAL:

Primeiramente será necessário o corte de parafusos e outros itens que sustentam as folhas de aluzinco dos oitões. **Cabe lembrar que o corte é apenas das sobras, não sendo para retiradas das folhas.** Sobre essas será instalado um perfil retangular (50x20x2,25mm) e a chapa de aço galvanizada nr 24 (para instalação do adesivo), a ser fixada juntamente no perfil na estrutura existente do fechamento dos oitões (perfil metálico que já sustenta as folhas de aluzinco existentes).

Será obedecido as solicitações contidas no memorial descritivo conforme abaixo, referente ao projeto original da ART 13320608, para instalação do adesivo. Abaixo transcrição do memorial:

“6.2 Instalação adesivo no oitão

Primeiramente deverá ter sido concluído a etapa descrita no item 4.5 deste memorial.

Este processo que envolve a aplicação de um filme adesivo sobre a superfície das telhas de zinco serve para melhorar sua estética, proteção e durabilidade.

As telhas de zinco devem ser limpas minuciosamente para remover sujeira, poeira, graxa ou qualquer contaminante que possa impedir a adesão do filme. Pode-se usar detergentes e

escovas para uma limpeza eficaz. Certifique-se de que a superfície esteja completamente seca antes de aplicar o adesivo para garantir uma aderência adequada.

O desenho e as cores serão definidos pela Equipe Técnica, e as medidas devem ser conferidas in loco.

A instalação do adesivo será feita somente sobre as telhas externas do oitão ao lado norte, conforme a Figura 28. Deve-se assegurar que não existam áreas levantadas ou mal aderidas, fazendo ajustes finais conforme necessário.”

OBS: a instalação agora será sobre a chapa instalado nos oitões.

O adesivo a ser instalado será do tipo vinil para letreiro/figuras, com proteção UV, e verniz para adesivos vinílicos de fachada. Para instalação será necessário guindaste com cesta e pessoal com treinamento em altura. Abaixo modelo de adesivo da fachada



Fonte: Memorial Descritivo de ART 13320608

4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Considera-se serviços relevantes para tal obra:

- Execução de serviços em altura;
- Execução de coberturas; e

5 - DECLARAÇÕES FINAIS

Obrigações da empresa contratada

- A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.
- A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos;

- O construtor tem ciência das exigências do Caderno de Orientações, mais precisamente, das exigências em Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais instruções.
- Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos, orçamento, cronograma, memorial, e diário de obra.
- Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência ao Responsável Técnico pelo Setor de ENGENHARIA, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.
- A responsabilidade de fornecimento e fiscalização do uso de EPI (equipamentos de proteção individual) assim como da rígida obediência as normas regulamentares de segurança brasileiras são da empresa contratada para a execução da obra, ficando a mesma de responsável por solicitar itens não orçados, mas necessários para contenção de tais locais onde serão executados serviços orçados e descritos no presente memorial.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: o prazo de execução da obra é de 60 dias.

PRAZO GARANTIA DOS SERVIÇOS: 5 ANOS

LUIZ HENRIQUE BUSMANN
Secretário Municipal de Esporte de Ijuí-RS

ANDERSON CRISTIANO ROLIM
Me. Engenharia Civil - CREA/RS 201.123