COMPOSIÇÕES

OBRA:	EMEI DOM PEDRO I	Referência SINAPI
LOCAL:	Estrada Fazenda Leão, 3206, Bairro Mônaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000.	jun/26

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**606**	**REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL**	**M3**	**1**	**R$ 23,48**	**R$ -**	**R$ 23,48**	**R$ 9,39**	**R$ -**	**R$ 9,39**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 9,39	R$ -	R$ 9,39

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**532**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M2**	**1**	**R$ 41,02**	**R$ 17,54**	**R$ 23,48**	**R$ 4,17**	**R$ 0,88**	**R$ 3,29**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 3,29	R$ -	R$ 3,29
SINAPI	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	R$ 17,54	R$ 17,54	R$ -	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**660**	**PORTÃO METÁLICO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS – 4,0 M DE LARGURA X 2,0 M DE ALTURA**	**UN**	**1**	**R$ 695,78**	**R$ 613,17**	**R$ 82,61**	**R$ 5.720,28**	**R$ 4.905,36**	**R$ 814,92**
SINAPI	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,0000	R$ 603,11	R$ 603,11	R$ -	R$ 4.824,88	R$ 4.824,88	R$ -
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000	R$ 27,94	R$ -	R$ 27,94	R$ 335,28	R$ -	R$ 335,28
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000	R$ 24,64	R$ -	R$ 24,64	R$ 295,68	R$ -	R$ 295,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 168,84	R$ -	R$ 168,84
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,0000	R$ 11,95	R$ 10,06	R$ 1,89	R$ 95,60	R$ 80,48	R$ 15,12

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**662**	**REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**M2**	**1**	**R$ 50,99**	**R$ -**	**R$ 50,99**	**R$ 5,02**	**R$ -**	**R$ 5,02**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R$ 27,51	R$ -	R$ 27,51	R$ 3,85	R$ -	R$ 3,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 1,17	R$ -	R$ 1,17

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**663**	**RETIRADA RODAPE EM MADEIRA**	**M**	**1**	**R$ 24,27**	**R$ -**	**R$ 24,27**	**R$ 1,21**	**R$ -**	**R$ 1,21**
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R$ 24,27	R$ -	R$ 24,27	R$ 1,21	R$ -	R$ 1,21

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**664**	**REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX**	**M2**	**1**	**R$ 50,83**	**R$ -**	**R$ 50,83**	**R$ 9,17**	**R$ -**	**R$ 9,17**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 6,50	R$ -	R$ 6,50
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978	R$ 27,35	R$ -	R$ 27,35	R$ 2,67	R$ -	R$ 2,67

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**665**	**PRATELEIRA EM GRANITO – INCLUSO INSTALAÇÃO**	**M2**	**1**	**R$ 958,71**	**R$ 886,31**	**R$ 72,40**	**R$ 971,71**	**R$ 920,57**	**R$ 51,14**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 6,50	R$ -	R$ 6,50
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978	R$ 27,97	R$ -	R$ 27,97	R$ 2,74	R$ -	R$ 2,74
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2767	R$ 98,93	R$ 98,93	R$ -	R$ 27,37	R$ 27,37	R$ -
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,1000	R$ 724,52	R$ 724,52	R$ -	R$ 796,97	R$ 796,97	R$ -
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,0000	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ -	R$ 33,84	R$ 33,84	R$ -
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2767	R$ 35,11	R$ 35,11	R$ -	R$ 9,71	R$ 9,71	R$ -
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0000	R$ 47,29	R$ 26,34	R$ 20,95	R$ 94,58	R$ 52,68	R$ 41,90

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**669**	**PORTÃO METÁLICO COM CHAPA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS – 1,8 M DE LARGURA X 2,1 M DE ALTURA**	**UN**	**1**	**R$ 775,49**	**R$ 646,24**	**R$ 129,25**	**R$ 3.055,82**	**R$ 2.485,25**	**R$ 570,57**
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	3,7800	R$ 682,82	R$ 636,18	R$ 46,64	R$ 2.581,06	R$ 2.404,77	R$ 176,29
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R$ 27,94	R$ -	R$ 27,94	R$ 111,76	R$ -	R$ 111,76
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R$ 24,64	R$ -	R$ 24,64	R$ 98,56	R$ -	R$ 98,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 168,84	R$ -	R$ 168,84
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,0000	R$ 11,95	R$ 10,06	R$ 1,89	R$ 95,60	R$ 80,48	R$ 15,12

Campo Bom, sexta-feira, 2 de outubro de 2026

Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA/RS RS263841