COMPOSIÇÕES

OBRA:	EMEI SEMPRE UNIDOS	Referência SINAPI
LOCAL:	R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000	jun/26

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**606**	**REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL**	**M3**	**1**	**R$ 23,48**	**R$ -**	**R$ 23,48**	**R$ 9,39**	**R$ -**	**R$ 9,39**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 9,39	R$ -	R$ 9,39

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**532**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M2**	**1**	**R$ 41,02**	**R$ 17,54**	**R$ 23,48**	**R$ 4,17**	**R$ 0,88**	**R$ 3,29**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 3,29	R$ -	R$ 3,29
SINAPI	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	R$ 17,54	R$ 17,54		R$ 0,88	R$ 0,88	R$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**663**	**RETIRADA RODAPE EM MADEIRA**	**M**	**1**	**R$ 24,27**	**R$ -**	**R$ 24,27**	**R$ 1,21**	**R$ -**	**R$ 1,21**
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R$ 24,27	R$ -	R$ 24,27	R$ 1,21	R$ -	R$ 1,21

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**669**	**PORTÃO METÁLICO COM CHAPA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS – 1,8 M DE LARGURA X 2,1 M DE ALTURA**	**UN**	**1**	**R$ 775,49**	**R$ 646,24**	**R$ 129,25**	**R$ 3.055,82**	**R$ 2.485,25**	**R$ 570,57**
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	3,7800	R$ 682,82	R$ 636,18	R$ 46,64	R$ 2.581,06	R$ 2.404,77	R$ 176,29
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R$ 27,94	R$ -	R$ 27,94	R$ 111,76	R$ -	R$ 111,76
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R$ 24,64	R$ -	R$ 24,64	R$ 98,56	R$ -	R$ 98,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 168,84	R$ -	R$ 168,84
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,0000	R$ 11,95	R$ 10,06	R$ 1,89	R$ 95,60	R$ 80,48	R$ 15,12

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**665**	**BANCADA EM GRANITO – INCLUSO INSTALAÇÃO**	**UN**	**1**	**R$ 958,71**	**R$ 886,31**	**R$ 72,40**	**R$ 1.356,10**	**R$ 1.263,06**	**R$ 93,04**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 6,50	R$ -	R$ 6,50
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978	R$ 27,97	R$ -	R$ 27,97	R$ 2,74	R$ -	R$ 2,74
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2767	R$ 98,93	R$ 98,93		R$ 27,37	R$ 27,37	R$ -
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,5000	R$ 724,52	R$ 724,52		R$ 1.086,78	R$ 1.086,78	R$ -

SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,0000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 33,84	R$ 33,84	R$ -
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2767	R$ 35,11	R$ 35,11		R$ 9,71	R$ 9,71	R$ -
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,0000	R$ 47,29	R$ 26,34	R$ 20,95	R$ 189,16	R$ 105,36	R$ 83,80

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**700**	**PRATELEIRA EM GRANITO – INCLUSO INSTALAÇÃO**	**UN**	**1**	**R$ 958,71**	**R$ 886,31**	**R$ 72,40**	**R$ 634,48**	**R$ 541,44**	**R$ 93,04**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 6,50	R$ -	R$ 6,50
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978	R$ 27,97	R$ -	R$ 27,97	R$ 2,74	R$ -	R$ 2,74
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2767	R$ 98,93	R$ 98,93		R$ 27,37	R$ 27,37	R$ -
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,5040	R$ 724,52	R$ 724,52		R$ 365,16	R$ 365,16	R$ -
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,0000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 33,84	R$ 33,84	R$ -
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2767	R$ 35,11	R$ 35,11		R$ 9,71	R$ 9,71	R$ -
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,0000	R$ 47,29	R$ 26,34	R$ 20,95	R$ 189,16	R$ 105,36	R$ 83,80

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**225**	**CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**M3**	**1**	**R$ 719,30**	**R$ 667,68**	**R$ 51,62**	**R$ 796,88**	**R$ 765,63**	**R$ 31,25**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4930	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 13,87	R$ -	R$ 13,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 17,38	R$ -	R$ 17,38
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1200	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ -	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ -
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1260	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ -	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -
SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1500	R$ 665,54	R$ 665,54		R$ 765,37	R$ 765,37	R$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**486**	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**	**1**	**R$ 136,34**	**R$ 108,99**	**R$ 27,35**	**R$ 126,92**	**R$ 113,24**	**R$ 13,68**
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R$ 27,35	R$ -	R$ 27,35	R$ 13,68	R$ -	R$ 13,68
SINAPI	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390	R$ 108,99	R$ 108,99		R$ 113,24	R$ 113,24	R$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)

Composição	1037	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 2,30 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	1	R$ 672,45	R$ 533,71	R$ 138,74	R$ 292,80	R$ 219,89	R$ 72,91
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7380	R$ 27,35	R$ -	R$ 27,35	R$ 47,53	R$ -	R$ 47,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8280	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 19,44	R$ -	R$ 19,44
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0800	R$ 59,98	R$ 59,98		R$ 4,80	R$ 4,80	R$ -
SINAPI	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	16,8616	R$ 9,45	R$ 9,45		R$ 159,34	R$ 159,34	R$ -
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0566	R$ 360,31	R$ 316,35	R$ 43,96	R$ 20,39	R$ 17,91	R$ 2,49
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0785	R$ 189,68	R$ 145,73	R$ 43,95	R$ 14,89	R$ 11,44	R$ 3,45
SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	12,0000	R$ 2,20	R$ 2,20		R$ 26,40	R$ 26,40	R$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	1038	SUBSTITUIÇÃO DE PENDENTES	M	1	R$ 65,71	R$ 35,60	R$ 30,11	R$ 80,77	R$ 35,60	R$ 45,17
COTAÇÃO	A	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE – 3,0 M	UN	1,0000	R$ 35,60	R$ 35,60	R$ -	R$ 35,60	R$ 35,60	R$ -
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R$ 30,11	R$ -	R$ 30,11	R$ 45,17	R$ -	R$ 45,17

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	1039	MANUTENÇÃO DE JANELAS BASCULANTE	UN	1	R$ 734,13	R$ 475,20	R$ 258,93	R$ 656,34	R$ 365,46	R$ 290,88
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R$ 27,94	R$ -	R$ 27,94	R$ 111,76	R$ -	R$ 111,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,7500	R$ 646,46	R$ 438,95	R$ 207,51	R$ 484,85	R$ 329,21	R$ 155,64
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,0000	R$ 36,25	R$ 36,25		R$ 36,25	R$ 36,25	R$ -

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	1040	KIT PORTA DE CORRER LISA SARRAFEARO – ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - 14 x 90 x 210 cm 35mm	UN	1	R$ 1.285,50	R$ 1.233,88	R$ 51,62	R$ 1.225,47	R$ 1.214,22	R$ 11,25
COMPOSIÇÃO	C	KIT PORTA DE CORRER LISA SARRAFEARO – ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO - 14 x 90 x 210 cm 35mm	UN	1,0000	R$ 1.199,00	R$ 1.199,00	R$ -	R$ 1.199,00	R$ 1.199,00	R$ -
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 8,46	R$ 8,46	R$ -

SINAPI	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	0,2020	R$ 33,47	R$ 33,47		R$ 6,76	R$ 6,76	R$ -
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 7,94	R$ -	R$ 7,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 3,31	R$ -	R$ 3,31

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**1041**	**BANCADA EM GRANITO COM CUBAS PARA BANHEIRO – INCLUSO INSTALAÇÃO**	**UN**	**1**	**R$ 1.246,57**	**R$ 1.131,28**	**R$ 115,29**	**R$ 1.558,44**	**R$ 1.379,62**	**R$ 178,82**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 6,50	R$ -	R$ 6,50
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0978	R$ 27,97	R$ -	R$ 27,97	R$ 2,74	R$ -	R$ 2,74
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,2767	R$ 98,93	R$ 98,93		R$ 27,37	R$ 27,37	R$ -
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0080	R$ 724,52	R$ 724,52		R$ 730,32	R$ 730,32	R$ -
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 16,92	R$ 16,92	R$ -
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2767	R$ 35,11	R$ 35,11		R$ 9,71	R$ 9,71	R$ -
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,0000	R$ 47,29	R$ 26,34	R$ 20,95	R$ 189,16	R$ 105,36	R$ 83,80
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0000	R$ 287,86	R$ 244,97	R$ 42,89	R$ 575,72	R$ 489,94	R$ 85,78

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**1042**	**TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS COM ESTRUTURA METÁLICA, EM PORTAS**	**UN**	**1**	**R$ 1.075,55**	**R$ 1.023,93**	**R$ 51,62**	**R$ 1.060,97**	**R$ 1.034,93**	**R$ 26,04**
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 12,41	R$ 12,41	R$ -
SINAPI	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	1,0000	R$ 1.013,34	R$ 1.013,34		R$ 1.013,34	R$ 1.013,34	R$ -
COTAÇÃO	B	TELA ANTI INSETO M² – POLIETILENO FLEX BRANCA	M²	1,0000	R$ 9,18	R$ 9,18	R$ -	R$ 9,18	R$ 9,18	R$ -
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 18,29	R$ -	R$ 18,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 7,75	R$ -	R$ 7,75

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**1043**	**TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS COM ESTRUTURA METÁLICA, EM JANELAS**	**UN**	**1**	**R$ 894,64**	**R$ 843,02**	**R$ 51,62**	**R$ 880,06**	**R$ 854,02**	**R$ 26,04**
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 12,41	R$ 12,41	R$ -
SINAPI	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1,0000	R$ 832,43	R$ 832,43		R$ 832,43	R$ 832,43	R$ -
COTAÇÃO	B	TELA ANTI INSETO M² – POLIETILENO FLEX BRANCA	M²	1,0000	R$ 9,18	R$ 9,18	R$ -	R$ 9,18	R$ 9,18	R$ -

SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	R$ 28,14	R$ -	R$ 28,14	R$ 18,29	R$ -	R$ 18,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 7,75	R$ -	R$ 7,75

Fonte	Código	Item	Unidade	Quant.	Custo unitário (R$)	Custo unitário material (R$)	Custo unitário MO (R$)	Custo total composição (R$)	Custo total material (R$)	Custo total MO (R$)
Composição	**1044**	**BANCADA EM GRANITO APOIADA EM ALVENARIA COM PRATELEIRA EM GRANITO (EM "L") – 1,8 m²**	**UN**	**1**	**R$ 911,42**	**R$ 859,97**	**R$ 51,45**	**R$ 2.935,20**	**R$ 2.112,00**	**R$ 823,20**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	R$ 23,48	R$ -	R$ 23,48	R$ 375,68	R$ -	R$ 375,68
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	R$ 27,97	R$ -	R$ 27,97	R$ 447,52	R$ -	R$ 447,52
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1100	R$ 98,93	R$ 98,93		R$ 10,88	R$ 10,88	R$ -
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,8000	R$ 724,52	R$ 724,52		R$ 2.028,66	R$ 2.028,66	R$ -
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,0000	R$ 1,41	R$ 1,41		R$ 33,84	R$ 33,84	R$ -
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,1000	R$ 35,11	R$ 35,11		R$ 38,62	R$ 38,62	R$ -

Campo Bom, sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA/RS RS263841