Obra
PINTURA LÚCIA MOSSMANN

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,96%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 96,12%
Mensalista: Sinapi - 56,67%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**									**9.786,52**	**7,36 %**
1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 10/2025	m²	511,64	1,72	1,53	0,65	2,18	782,81	332,56	1.115,37	0,84 %
1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	138,74	20,01	13,01	12,39	25,40	1.805,01	1.718,98	3.523,99	2,65 %
1.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	102,33	33,07	20,43	21,55	41,98	2.090,60	2.205,21	4.295,81	3,23 %
1.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	43,2	10,55	8,51	4,88	13,39	367,63	210,81	578,44	0,44 %
1.5	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	95,76	2,25	1,53	1,32	2,85	146,51	126,40	272,91	0,21 %
2			**BASE E PROTEÇÕES**									**25.779,78**	**19,39 %**
2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1595,54	4,03	2,38	2,73	5,11	3.797,39	4.355,81	8.153,20	6,13 %
2.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2039,13	4,50	1,81	3,90	5,71	3.690,83	7.952,60	11.643,43	8,76 %
2.3	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	110,12	30,97	8,00	31,31	39,31	880,96	3.447,85	4.328,81	3,26 %
2.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	49,68	26,23	19,35	13,95	33,30	961,31	693,03	1.654,34	1,24 %
3			**REPINTURAS**									**97.404,83**	**73,25 %**
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1595,54	13,96	5,86	11,86	17,72	9.349,86	18.923,10	28.272,96	21,26 %
3.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	2039,13	16,87	9,22	12,19	21,41	18.800,78	24.856,99	43.657,77	32,83 %
3.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	110,12	18,51	10,86	12,64	23,50	1.195,90	1.391,92	2.587,82	1,95 %
3.4	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	49,68	53,47	38,70	29,18	67,88	1.922,62	1.449,65	3.372,27	2,54 %
3.5	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	871,94	5,05	3,32	3,09	6,41	2.894,84	2.694,29	5.589,13	4,20 %
3.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	871,94	12,58	8,17	7,80	15,97	7.123,75	6.801,13	13.924,88	10,47 %
									Totais ->	**55.810,79**	**77.160,34**	**132.971,13**	

Total sem BDI	**104.771,92**
Total do BDI	**28.199,21**
Total Geral	**132.971,13**

Larissa Secchi Da Campo
Departamento de Planejamento