

								BDI	23,65%
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PPCI - EMEI PINGO DE GENTE - SINTETICA									
N	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL C/BDI (23,65%)	REFERÊNCIA	CÓDIGOS - SINAPI-RS 01/2026
1	Engenheiro Civil de Obra Junior - Incluso As Built	H	20,0	R\$ 115,49	R\$ 142,80	R\$ 2.309,80	R\$ 2.856,07	Sinapi-C	90777
2	Auxiliar Técnico de Engenharia - Incluso As Built	H	80,0	R\$ 22,20	R\$ 27,45	R\$ 1.776,00	R\$ 2.196,02	Sinapi-C	88252
3	Cabo de Cobre Flexível Isolado 1,5mm³ Anti-chama	M	440,00	R\$ 3,08	R\$ 3,81	R\$ 1.355,20	R\$ 1.675,70	Sinapi-C	91924
4	Tubos em Aço Galvanizado DN 65mm - 2 1/2"	M	62,00	R\$ 109,46	R\$ 135,35	R\$ 6.786,52	R\$ 8.391,53	Sinapi-C	92336
5	Cotovelo 90 em Aço Galvanizado DN 65mm - 2 1/2"	UN	6,00	R\$ 144,71	R\$ 178,93	R\$ 868,26	R\$ 1.073,60	Sinapi-C	92353
6	Tê em Aço Galvanizado DN 65mm - 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 198,09	R\$ 244,94	R\$ 396,18	R\$ 489,88	Sinapi-C	92357
7	União em Aço Galvanizado DN 65mm - 2 1/2"	UN	10,00	R\$ 206,21	R\$ 254,98	R\$ 2.062,10	R\$ 2.549,79	Sinapi-C	92890
8	Escavação Vala / Manual - Solo	M3	3,65	R\$ 88,45	R\$ 109,37	R\$ 322,84	R\$ 399,19	Sinapi-C	93358
9	Reaterro Manual a Percussão	M3	2,75	R\$ 28,70	R\$ 35,49	R\$ 78,93	R\$ 97,59	Sinapi-C	93382
10	Eletroduto Rígido PVC Soldável DN 25mm 3/4" - Valor/m	M	244,00	R\$ 21,45	R\$ 26,52	R\$ 5.233,80	R\$ 6.471,59	Sinapi-C	95727
11	Condutele de PVC Tipo LL 3/4" C/Tampa	UN	3,00	R\$ 30,23	R\$ 37,38	R\$ 90,69	R\$ 112,14	Sinapi-C	95778
12	Condutele de PVC Tipo T 3/4" C/Tampa	UN	1,00	R\$ 34,21	R\$ 42,30	R\$ 34,21	R\$ 42,30	Sinapi-C	95795
13	Abrigo p/ Hidrante 60x90x17cm de Sobrepor	UN	1,00	R\$ 1.468,65	R\$ 1.815,99	R\$ 1.468,65	R\$ 1.815,99	Sinapi-C	96765
14	Luminária de emergência 30 Leds 2W	UN	73,00	R\$ 16,94	R\$ 20,95	R\$ 1.236,62	R\$ 1.529,08	Sinapi-C	97599
15	Remoção de Portas Manualmente - 26, 27 e Portas em Gradil	M2	5,00	R\$ 9,79	R\$ 12,11	R\$ 48,95	R\$ 60,53	Sinapi-C	97644
16	Limpeza Final de Obra	M2	1650,00	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 907,50	R\$ 1.122,12	Sinapi-C	99802
17	Porta de Ferro de Abrir Tipo Grade Instalada nos muros laterais - conf. Planta.	M2	11,35	R\$ 571,77	R\$ 706,99	R\$ 6.489,59	R\$ 8.024,38	Sinapi-C	100701
18	Pintura Tinta Vermelha p/ Tubos Metálicos	M2	15,00	R\$ 14,73	R\$ 18,21	R\$ 220,95	R\$ 273,20	Sinapi-C	100736
19	Prenchimento com Areia Média	M3	0,90	R\$ 232,77	R\$ 287,82	R\$ 209,49	R\$ 259,04	Sinapi-C	101618
20	Extintor de Incêndio Portátil PQS Pó Químico	UN	6,00	R\$ 259,16	R\$ 320,45	R\$ 1.554,96	R\$ 1.922,71	Sinapi-C	101909
21	Instalação de Vidro Incolor 8mm fixado em perfil "U" de Alumínio/PVC - Portas de Vidro entorno do Refeitório	M2	3,20	R\$ 321,29	R\$ 397,28	R\$ 1.028,13	R\$ 1.271,28	Sinapi-C	102168
22	Kit Porta de Vidro com Mola Hidráulica 90x210cm - Portas entorno do Refeitório	UN	5,00	R\$ 2.054,76	R\$ 2.540,71	R\$ 10.273,80	R\$ 12.703,55	Sinapi-C	102184
23	Remoção de Vidro Liso - Portas de Vidro entorno do Refeitório	M2	6,00	R\$ 22,39	R\$ 27,69	R\$ 134,34	R\$ 166,11	Sinapi-C	102191
24	Retirada e transporte de material	M3	1,50	R\$ 27,22	R\$ 33,66	R\$ 40,83	R\$ 50,49	Sinapi-C	102360
25	Registro Globo Angular 45° 2 1/2" Galvanizado	UN	2,00	R\$ 187,96	R\$ 232,41	R\$ 375,92	R\$ 464,83	Sinapi-C	103019
26	Condutele de PVC Tipo C 3/4" C/Tampa	UN	3,00	R\$ 27,97	R\$ 34,58	R\$ 83,91	R\$ 103,75	Sinapi-C	104402
27	Abraçadeira Aço Galvanizado 3/4" Antichamas	M	75,00	R\$ 13,34	R\$ 16,49	R\$ 1.000,50	R\$ 1.237,12	Sinapi-C	104785
28	Treinamento de Brigadista - Nível Básico 2. Duração 8h.	un / Aluno	10,00	R\$ 15,00	R\$ 18,55	R\$ 150,00	R\$ 185,48	Órgão Estadual	CBM-RS1
29	Laudo Segurança Estrutural em Incêndio	un	1,00	R\$ 50,00	R\$ 61,83	R\$ 50,00	R\$ 61,83	Órgão Estadual	CBM-RS2
30	Laudo CMAR	un	1,00	R\$ 50,00	R\$ 61,83	R\$ 50,00	R\$ 61,83	Órgão Estadual	CBM-RS3
31	Elaboração Plano de Emergência	m²	1650,00	R\$ 1,25	R\$ 1,55	R\$ 2.062,50	R\$ 2.550,28	Órgão Estadual	CBM-RS
32	Acionador Manual Endereçável Sem Sirene AME 521 Intelbras	un	1,00	R\$ 105,55	R\$ 130,51	R\$ 105,55	R\$ 130,51	Composição	CP-02
33	Sinalizador Audiovisual Endereçável	un	1,00	R\$ 106,69	R\$ 131,92	R\$ 106,69	R\$ 131,92	Composição	CP-03

34	Cabo Blindado Para Alarme de Incêndio 4 Vias 2 x 1,50mm + 2 x 0,75mm	m	75,00	R\$ 13,27	R\$ 16,41	R\$ 995,37	R\$ 1.230,78	Composição	CP-04
35	Condutele de PVC Tipo TB 3/4" C/ Tampa	un	2,00	R\$ 28,92	R\$ 35,76	R\$ 57,84	R\$ 71,52	Composição	CP-07
36	Condutele de PVC Tipo LB 3/4" C/Tampa	un	2,00	R\$ 51,36	R\$ 63,50	R\$ 102,71	R\$ 127,00	Composição	CP-08
37	Suporte para 1 Tubo Horizontal, espaçado a cada 1m12	un	62,00	R\$ 28,50	R\$ 35,25	R\$ 1.767,25	R\$ 2.185,20	Composição	CP-09
38	Placa de Sinalização Fotoluminescente 40 x 20 cm	un	50,00	R\$ 34,09	R\$ 42,15	R\$ 1.704,50	R\$ 2.107,61	Composição	CP-13
39	Placa de Sinalização Fotoluminescente 60 x 30 cm	un	2,00	R\$ 63,16	R\$ 78,10	R\$ 126,33	R\$ 156,20	Composição	CP-15
40	Luminária de emergência farol min 2000 Lumens	un	3,00	R\$ 222,55	R\$ 275,18	R\$ 667,64	R\$ 825,53	Composição	CP-16
41	Barras AntipânicoTipo Touch Simples com Fechadura em Lado Oposto	un	7,00	R\$ 936,68	R\$ 1.158,20	R\$ 6.556,75	R\$ 8.107,42	Composição	CP-18
42	Tomada de Sobrepor 2P+T 250v - 10A	un	73,00	R\$ 33,70	R\$ 41,67	R\$ 2.460,23	R\$ 3.042,07	Composição	CP-31
43	Curva Longa 90 3/4 Polegada em Aço Galvanizado	un	2,00	R\$ 18,45	R\$ 22,81	R\$ 36,90	R\$ 45,62	Composição	CP-33
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 78.380,40</b>		

Alberto Togni - Engenheiro Mecânico CREA RS - 232331 - Gerente do Projeto

Lajeado/RS - 03/2026