



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	Apelido do Empreendimento REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES E REPAROS PORTÃO DA EMEF			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-26 (N DES.)	Descrição do Lote REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES E REPAROS	Município / UF CAPÃO DA CANOA	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES E REPAROS PORTÃO DA EMEF IRACEMA VIZZOTTO									20.782,78	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.534,73	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.534,73	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	496,92	BDI 1	613,89	1.534,73	RA
2.			RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO GINÁSIO					-	1.569,77	
2.1.			RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DO GINÁSIO					-	1.569,77	
2.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	19,36	11,31	BDI 1	13,97	270,46	RA
2.1.2.	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	16,00	23,97	BDI 1	29,61	473,76	RA
2.1.3.	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	16,00	20,26	BDI 1	25,03	400,48	RA
2.1.4.	SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	8,00	27,61	BDI 1	34,11	272,88	RA
2.1.5.	SINAPI-I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LÍTIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	1,00	47,07	BDI 1	58,15	58,15	RA
2.1.6.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	2,77	27,48	BDI 1	33,95	94,04	RA
3.			REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC					-	489,98	
3.1.			REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC					-	489,98	
3.1.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,90	75,57	BDI 1	93,36	177,38	RA
3.1.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	6,00	6,49	BDI 1	8,02	48,12	RA
3.1.3.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	26,76	BDI 1	33,06	264,48	RA
4.			REPOSIÇÃO DE TELHAS DO GINÁSIO					-	15.569,65	
4.1.			REPOSIÇÃO DE TELHAS DO GINÁSIO					-	15.228,65	
4.1.1.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	72,00	30,00	BDI 1	37,06	2.668,32	RA
4.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	36,00	31,03	BDI 1	38,33	1.379,88	RA
4.1.3.	SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00	28,17	BDI 1	34,80	208,80	RA
4.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,00	4,20	BDI 1	5,19	404,82	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	Apelido do Empreendimento REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES E REPAROS PORTÃO DA EMEF			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 08-26 (N DES.)	Descrição do Lote REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES E REPAROS	Município / UF CAPÃO DA CANOA	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES E REPAROS PORTÃO DA EMEF IRACEMA VIZZOTTO										↓
20.782,78										
4.1.5.	SINAPI-I	4316	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 40 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO	UN	240,00	1,65	BDI 1	2,04	489,60	RA
4.1.6.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	142,25	51,50	BDI 1	63,62	9.049,95	RA
4.1.7.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	5,00	90,72	BDI 1	112,08	560,40	RA
4.1.8.	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	16,00	18,84	BDI 1	23,27	372,32	RA
4.1.9.	SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,00	38,27	BDI 1	47,28	94,56	RA
4.2.			REPOSIÇÃO DE TELHAS NO TELHADO BAIXO NO ACESSO AO GINÁSIO					-	341,00	
4.2.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	5,36	51,50	BDI 1	63,62	341,00	RA
5.			SERVIÇOS DE FUNILARIA					-	1.393,47	
5.1.			REINSTALAÇÃO DE CALHA LATERAL DA COBERTURA					-	1.393,47	
5.1.1.	SEINFRA	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	6,40	176,24	BDI 1	217,73	1.393,47	RA
6.			LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL					-	225,18	
6.1.			LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL					-	225,18	
6.1.1.	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,00	30,38	BDI 1	37,53	225,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPÃO DA CANOA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES E REPAROS PORTÃO DA EMEF			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES E REPAROS	MUNICÍPIO / UF CAPÃO DA CANOA	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REPAROS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES E REPAROS PORTÃO DA EMEF IRACEMA VIZZOTTO									20.782,78

Local

Responsável Técnico
Nome: Rudi Nei Costa dos Santos Júnior
CREA/CAU: RS 65.259
ART/RRT: 0

sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Data

RECURSO
←